DARA

Documents
d'Archéologie
en Rhône-Alpes

Archéologie et Métropolitain

LE PONT DE LA GUILLOTIÈRE FRANCHIR LE RHÔNE À LYON

Joëlle BURNOUF
Jean-Olivier GUILHOT
Marie-Odile MANDY
Christian ORCEL

Le pont de la Guillotière

Franchir le Rhône à Lyon

Joëlle Burnouf, Jean-Olivier Guilhot, Marie-Odile Mandy et Christian Orcel

DOI : 10.4000/books.alpara.1626
Éditeur : Alpara
Lieu d'édition : Lyon
Année d'édition : 1991
Date de mise en ligne : 2 juin 2016
Collection : DARA
ISBN électronique : 9782916125244

<http://books.openedition.org>

Édition imprimée

ISBN : 9782906190092
Nombre de pages : 196

Référence électronique

BURNOUF, Joëlle ; et al. *Le pont de la Guillotière : Franchir le Rhône à Lyon*. Nouvelle édition [en ligne]. Lyon : Alpara, 1991 (généré le 12 janvier 2021). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/alpara/1626>>. ISBN : 9782916125244. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.alpara.1626>.

Ce document a été généré automatiquement le 12 janvier 2021. Il est issu d'une numérisation par reconnaissance optique de caractères.

© Alpara, 1991
Conditions d'utilisation :
<http://www.openedition.org/6540>

L'aménagement de la ligne D du métropolitain, qui desservira d'est en ouest l'agglomération lyonnaise, a rendu nécessaire l'intervention préalable des archéologues sur plusieurs points sensibles du tracé. Après un premier volume traitant des fouilles de l'avenue Adolphe Max, à Lyon Saint-Jean, voici celui consacré au pont de la Guillotière. La réalisation des sections Gabriel Péri-Bellecour, comportant le forage d'un tunnel sous le Rhône, a en effet été l'occasion d'une redécouverte des vestiges du vieux "pont du Rhosne". Rares sont aujourd'hui les Lyonnais qui, empruntant ce trajet, savent que ce fut là, jusqu'au XVIII^e siècle, l'unique ouvrage permettant de franchir le Rhône. L'importance vitale de cette liaison pour la ville est à l'origine, dès le XII^e siècle, d'une impressionnante entreprise pour établir, puis maintenir le pont contre les assauts d'un fleuve impétueux dont les crues annuelles menaçaient d'emporter piles et arches. C'est toute cette aventure de la lutte de l'homme et du fleuve qui est retracée ici par les chercheurs de l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'opération. Les données archéologiques et géomorphologiques recueillies sur le terrain, étayées par une série inédite de datations dendrochronologiques, sont confrontées à la riche documentation conservée aux archives municipales et départementales. Les phases successives de réfection du monument, font l'objet de restitutions architecturales attrayantes. Voici qui éclaire d'un jour nouveau l'histoire "des ponts" de la Guillotière.

SOMMAIRE

Approche interdisciplinaire

Préface

Paul Bernard et Jacques Oudot

Avant-propos

Introduction

Lyon, carrefour fluvial

Heurs et malheurs du pont du Rhône

Pour une histoire des ponts de la Guillotière

Chapitre 1. Un fleuve, un passage : contraintes et enjeux

Le cours ancien du Rhône

Les origines du pont

Le pont, enjeu de rivalités

Chapitre 2. La redécouverte d'un pont enfoui

Les fouilles archéologiques

Étude dendrochronologique

Chapitre 3. Le pont du Rhône : des images et des textes

Les représentations iconographiques

Les sources écrites

Chapitre 4. Les chantiers du pont de la Guillotière

Organisation générale des chantiers : gestion et personnel

Les matériaux utilisés

Outils, engins, procédés techniques

Synthèse. Les ponts de la Guillotière au fil des siècles

Les origines : XIIe siècle

Du pont de bois au pont de pierre : XIIIe-XVIe siècle

Les ponts de pierre : XVIe-XXe siècle

Annexe - Archives

Glossaire

Bibliographie

Crédits

Approche interdisciplinaire

Archéologie

- 1 Joëlle Burnouf: Directrice des chantiers archéologiques du métro de Lyon de 1984 à 1987. Université Michel de Montaigne – Bordeaux III.
- 2 Jean-Olivier Guilhot: Responsable des secteurs archéologiques Guillotière et Gorge-de-Loup en 1984 et 1985. Circonscription des Antiquités historiques de Franche-Comté.
- 3 Christian Dormoy: Participation au traitement des données de terrain.
- 4 Équipe de terrain: C. Arlaud, D. Brancillon, J. Burnouf, C. Dormoy, G. Ducomet, J.-O. Guilhot.

Archives

- 5 Marie-Odile Mandy: Responsable des recherches documentaires et archivistiques.
- 6 Valérie Pichot: Transcription des textes du XIV^e siècle.
- 7 Gérard Calezettoni: Transcription des textes du XVIII^e siècle.

Architecture, restitutions et métrés

- 8 Pierre André: Propositions de restitutions architecturales. Traitement des données.

Dendrochronologie

- 9 Alain et Christian Orcel: Échantillonnage, analyses et interprétation. Laboratoire Romand de dendrochronologie et Archéolabs.

Géographie

- 10 Jean-Paul Bravard: Hydrologie et sédimentologie. Département de Géographie, Université Jean Moulin – Lyon III.

Illustrations graphiques

- 11 Pierre André, Marie-Noëlle Baudrand, Jean-Olivier Guilhot, François Lecouturier, Catherine Plantevin.

Préparation de l'édition du manuscrit

- 12 Catherine Arlaud, Élise Boucharlat, Cécile Cottin, Nathalie Renouard.
- 13 Les travaux ont reçu, dès le départ, l'appui logistique et financier de la SEMALY tant pour l'opération de terrain que pour les analyses dendochronologiques. Que Messieurs Ferrand, Brolly et Jafflin en soient ici remerciés.

Préface

Paul Bernard et Jacques Oudot

- 1 Le Pont de la Guillotière fait partie de l'imaginaire lyonnais, même si le plus grand nombre n'a pas clairement conscience que cette appellation recouvre une évolution le XIIe siècle et le longue depuis que pluriel convient mieux : les ponts de la Guillotière.
- 2 L'avant-propos rappelle les circonstances du sauvetage des vestiges mis au jour lors des travaux de construction de la ligne D du métro, en marge des opérations d'archéologie préventive désormais habituelles à Lyon. Le travail fourni par les archéologues sous l'égide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service du Ministère de la Culture dans la région Rhône-Alpes, n'en est que plus considérable, qui débouche aujourd'hui sur une étonnante confrontation entre les archives écrites et les archives du sol.
- 3 Cet ouvrage est ainsi susceptible de plusieurs lectures. La construction du pont de la Guillotière est d'abord un défi technique : ingénieurs, techniciens, ouvriers se heurtent à un fleuve tumultueux et aux effets de l'érosion et des crues périodiques. Mais cette liaison aux confins du Royaume, impérieuse nécessité, met aussi en jeu, entre les deux rives du Rhône et au sein de chacune d'entre elles, ambitions et rivalités, en un mot, les pouvoirs. Enfin, ce livre nous offre l'histoire d'une recherche qui a réuni les compétences complémentaires de l'archéologue, de l'archiviste, de l'architecte, du géographe et du dendrochronologue, et qui, de ce fait, s'apparente à une enquête policière pour notre plus grand plaisir.
- 4 La Direction Régionale des Affaires Culturelles, et plus spécialement, en son sein, la Direction des Antiquités, a accompli un remarquable effort pour sauver, étudier et publier ces vestiges. Des concours qu'elle a su fédérer est né cet ouvrage passionnant, par lequel les archéologues, en renouant les fils qui nous relient au passé, nous dotent d'une mémoire commune.

*

- 5 Depuis toujours, Lyon doit sa vitalité, avant tout, à sa position géographique qui en fait un noeud routier, un carrefour international. Mais, en ce de confluence, circuler

impliquait aussi de traverser Saône et point Rhône ; le Rhône surtout, au régime naguère contrasté et parfois violent, aux abords difficiles et ingrats, nécessitant de grands travaux d'aménagement.

- 6 Aujourd'hui où les ponts sont si nombreux à Lyon, imagine-t-on l'importance du couple fleuve-pont au Moyen Âge ? Le Rhône, rien moins que frontière entre Empire et Royaume, est aussi une des grandes artères de la ville ; le fleuve qui unit, pour peu qu'on le domestique ou qu'on le franchisse, des régions contrastées, aux destinées diverses, riches de potentiels humains et économiques. C'est dire le rôle vital du « pont du Rhosne », unique à Lyon jusqu'au XVIIIe siècle.
- 7 Porte de Lyon vers les routes des pays alpins et surtout de l'Italie, partenaire privilégié des célèbres foires médiévales, ce pont reflète aussi, pour les voyageurs arrivant par le bourg de la Guillotière, l'image de la ville. Aussi est-ce le souci constant de ses édiles que d'en faire un monument remarquable, en quelque sorte un signal. La construction de ce pont « idéal » s'étala sur six cents ans, du XIIe au XVIIIe siècle : étonnante aventure que cette lutte des Lyonnais et du fleuve pour installer un passage solide et durable...
- 8 Juste retour des choses que la découverte archéologique des vestiges du monument lors du creusement de la ligne D du métro, répondant, elle aussi, aux nécessités de la circulation urbaine. Il fallait tout l'enthousiasme de la jeune équipe de spécialistes, regroupée autour de la Direction des Antiquités, pour recueillir, pendant qu'il en était encore temps, les informations fournies par ces vestiges et les restituer au public lyonnais et non lyonnais grâce à un livre érudit et captivant. Aussi suis-je heureux que la Région Rhône-Alpes, par le financement apporté à l'édition de cet ouvrage, contribue à faire revivre un des monuments les plus emblématiques de notre métropole.

AUTEURS

PAUL BERNARD

Préfet du Rhône et de la Région Rhône-Alpes

JACQUES OUDOT

Vice-Président du Conseil Régional

Avant-propos

1. Vue aérienne du chantier archéologique durant les travaux

Photo RUTTER. Semaly

- 1 La convention signée en 1983 entre le Ministère de la Culture et la SEMALY, à l'occasion de la création de la ligne D du métropolitain de Lyon, prévoyait des fouilles exhaustives dans les secteurs à risques comme le quartier Saint-Jean, la place Bellecour et le vallon de Gorge-de-Loup ; sur le reste du tracé, seule une surveillance des travaux avait été envisagée. Ainsi, pour le secteur de la Guillotière, la surveillance de la destruction de plusieurs massifs de l'ancien pont du Rhône visait, à l'origine, la simple récupération de blocs antiques inscrits, éventuellement réemployés dans les maçonneries. Certains avaient été en effet repérés en 1953 lors de travaux de

démolition préalables à la construction du pont actuel. Les observations faites en août 1983 sur les massifs de deux piles ne révélèrent aucun bloc antique¹.

- 2 En 1984, la poursuite des travaux à ciel ouvert entre la place Gabriel Péri et la place Jutard (**fig. 1**) ne pouvait s'envisager sans une intervention archéologique qui, réalisée en marge de la convention, se déroula dans les conditions propres aux fouilles de sauvetage urgent. Les recherches archéologiques, placées sous la responsabilité de J. Burnouf, ont eu lieu du mois d'avril au mois de juin 1984, pour le secteur de la place Gabriel Péri, et du mois d'août au mois de novembre 1984, pour la partie du cours Gambetta comprise entre les deux places. Les travaux et observations dans le tunnel ont eu lieu à partir du début du mois d'août 1984. Ce sont au total 3 500 m² sur 15 m d'épaisseur de sédiments qui ont ainsi été explorés.
- 3 Cette intervention archéologique était soumise aux contraintes suivantes : elle ne devait pas entraver la marche du chantier ; sa progression devait évoluer conjointement à l'activité des engins de terrassements. Faute d'étude historique et technique préalable qui aurait permis aux archéologues de définir une problématique pour mieux comprendre, donc mieux fouiller, un type de gisement auquel ils n'avaient jamais été confrontés, la méthode d'intervention a été mise en place au fur et à mesure des travaux, entraînant ainsi la perte irrémédiable d'informations. La nécessité de s'insérer dans le planning des terrassements a conduit à des choix techniques parfois peu satisfaisants scientifiquement. Ceci explique le caractère parfois inégal des informations recueillies.
- 4 Ces contraintes ont conditionné non seulement la portée des observations archéologiques mais aussi celle des analyses dendrochronologiques : dans ces conditions, il est tout à fait remarquable que cette intervention ait permis de produire une nouvelle courbe de référence couvrant la période de 945 à 1721 en utilisant seulement 3 % des bois de construction mis au jour, ce qui donne une idée de ce qu'auraient pu être les résultats d'une étude exhaustive de l'ensemble du pont du Rhône !
- 5 Il nous paraît essentiel d'insister sur ce point : nous présentons des résultats archéologiques nécessairement partiels mais auxquels l'analyse dendrochronologique donne un relief particulier. Devant l'ampleur des problèmes soulevés par la confrontation des données archéologiques et dendrochronologiques, et face à l'indigence, voire aux contradictions de l'historiographie traditionnelle du pont, nous avons davantage souhaité poser les questions de manière nouvelle qu'apporter des réponses définitives. De fait, la collaboration d'un archiviste s'est imposée, dans le but précis de répondre aux questions majeures issues des observations archéologiques et dendrochronologiques : il s'agissait, en fonction des découvertes, de mettre en évidence les éléments nouveaux, d'en mesurer la portée en les replaçant dans leur contexte immédiat ou de poser en termes différents les problèmes techniques qui s'y rapportaient. La sélection des textes étudiés est donc étroitement liée aux dates des grandes phases d'abattage fournies par la datation des pièces de bois ; elle tient également compte du fait que l'observation archéologique n'a porté que sur la partie orientale du pont qui avait été protégée jusqu'en 1984. Il en résulte, pour l'histoire du pont, une chronologie qui présente des lacunes importantes, telles celle de la phase de réfection du XVII^e s. pour laquelle nous n'avons pas de témoins archéologiques dans la partie orientale. Aussi avons-nous, pour la clarté de l'exposé, sensiblement franchi les limites initiales de l'étude ; il était, par exemple, indispensable, dans certain cas, de

considérer le pont dans son ensemble ou encore d'élargir de plusieurs années la fourchette chronologique déterminée par la dendrochronologie.

- 6 Aucune ambiguïté ne doit exister sur le rôle de cette recherche d'archives : en aucun cas il ne pouvait être question de développer ici une histoire complète du pont en se lançant dans une étude exhaustive de l'énorme masse documentaire le concernant. L'enquête est toujours restée liée aux données archéologiques ; les résultats offrent de nouvelles informations qui seront à prendre en considération dans les synthèses à venir. Quant à l'histoire même du pont, qui ne peut s'envisager sans une analyse complète de l'environnement politique, économique, culturel et hydrologique de l'édifice, il eût été hors de propos de la prendre en charge ici, et elle reste encore à faire.
- 7 Toutefois, en accédant, grâce à la fouille, à une documentation inédite et déjà enfouie, celle bien réelle et matérielle constituée par les vestiges mêmes des ponts de la Guillotière, les auteurs ont été amenés parfois à bousculer les théories historiques traditionnellement admises. Ainsi va la démarche scientifique : les thèses et hypothèses livrées ici seront probablement, à leur tour, remises en cause par de nouvelles observations...

NOTES

1. Les résultats de ces observations ont été consignés en 1983, par F. Villedieu, dans un rapport dactylographié conservé à la Direction des Antiquités Historiques Rhône-Alpes.

Introduction

- 1 Cet ouvrage présente les observations archéologiques, dendrochronologiques et historiques effectuées à l'occasion des travaux entrepris par la SEMALY pour la construction de la ligne D du métro à Lyon, (**fig. 2**) entre la place Gabriel Péri et les quais du Rhône, sur la rive gauche. Communément appelé « place du pont » par les Lyonnais, cet espace, gagné sur le lit du Rhône, garde effectivement le souvenir de l'ancien pont de la Guillotière, dont une partie était enfouie là. L'évolution du tracé du fleuve et son endiguement ont entraîné un colmatage progressif de la rive gauche (Guillotière) et une partie du pont a ainsi été remblayée, donc protégée au cours de l'histoire.

2- Tracé de la ligne D du métropolitain de Lyon : plan et coupe

Lyon, carrefour fluvial

- 2 La ville s'est développée sur un site de confluence, limité à l'ouest et au nord par une barrière de collines qui culminent entre 200 et 300 mètres. Venant du nord, la Saône franchit cette barrière par un parcours sinueux entre les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, pour rejoindre le Rhône qui, depuis l'est s'est incurvé vers le sud, peu avant le confluent, créant ainsi une presqu'île allongée, à fleur d'eau. Les fortes dénivellations du site ont été longtemps un frein à l'expansion de la ville. Depuis l'époque médiévale, celle-ci s'est essentiellement développée dans les secteurs les plus bas, sur les berges de la Saône et sur la presqu'île, malgré les inconvénients des crues et de l'humidité. A l'est de la ville, sur la rive gauche du Rhône, s'étend une plaine qui s'élève doucement vers le Dauphiné et qui constitue actuellement l'aire d'extension privilégiée de l'agglomération ; toutefois, jusqu'au milieu du XVIIIe s., cette zone est restée complètement en marge du développement urbain, le Rhône offrant une limite quasi infranchissable.
- 3 La topographie du site constitue un lieu de contact géographique et un nœud de communication naturel qui met en relation la région de la Loire, la vallée de la Saône et la Bourgogne, les pays de l'Ain et la Suisse, et la plaine du Dauphiné où aboutissent les vallées alpines (**fig. 3**). Cette situation a fait de Lyon une plaque tournante commerciale, dont l'importance s'était imposée à l'époque romaine et se manifeste à nouveau dès le Xe s. Sous l'autorité du seigneur, archevêque comte, Lyon, au XIIe s., joue le rôle de ville frontière entre le royaume de France et l'Empire. Puis aux XIVe s. et XVe s. une économie florissante et les célèbres foires attirent de nombreux étrangers, en particulier des Italiens.

3- Lyon naturellement vers les pays alpins et l'Italie

- 4 Dès le XI^e s., un axe de circulation principal s'organise à travers la ville, qui tient compte des contraintes topographiques : il suit un passage obligé le long de la Saône depuis le défilé de Pierre-Scize qui marquera longtemps la limite nord de l'expansion de la ville, et coupe en biais la presqu'île jusqu'au sud de celle-ci ; il rejoint, en traversant le Rhône, l'ancienne voie romaine qui suit la rive gauche du Rhône en direction de Vienne puis des pays alpins.
- 5 Lyon se trouve donc relié aux grandes routes venant du Dauphiné, des Alpes et de l'Italie par la grande rue de la Guillotière située dans le prolongement du pont (**fig. 4**). Les nombreuses auberges qui existaient encore au début du siècle dans cette rue, de même que « l'Hôpital du pont du Rhône » au débouché du pont sur la rive droite, témoignent de l'importance de ce passage pour la ville de Lyon, le seul qui existât probablement depuis l'Antiquité entre Mâcon (sur la Saône, en amont) et Vienne (en aval, sur le Rhône), jusqu'en 1772, date de la construction du pont Morand, également sur le Rhône. Le pont de la Guillotière est évidemment primordial : la masse de documents anciens qui s'y rapporte, atteste de la nécessité pour les Lyonnais d'un pont solide et permanent pour faire face aux assauts d'un fleuve impétueux.

4- Vue perspective de la paroisse de la Guillotière avec la ville de Lyon au fond, prise à l'aplomb du domaine du Vinatier et montrant la convergence sur Lyon des routes dauphinoises

VERDIER M 1697. AQUARELLE (1,410 x 0,905 M). A.M.L. 1s 76.

Heurs et malheurs du pont du Rhône

- 6 Du pont médiéval en bois du XIV^e s. et des rares traces des édifices plus anciens conservées dans les fondations du pont de la Renaissance qui, lui, était demeuré en élévation jusqu'au tablier, il ne reste désormais presque plus rien. Cependant les travaux de 1953 à 1959 avaient épargné une partie des structures plus anciennes : la

photographie réalisée au cours des démolitions de 1953 donne une idée de la structure initiale débarrassée de l'encorbellement de fonte qui la masquait (**fig. 5**). Huit des vingt arches du pont de pierre du XVI^e s. sont encore visibles ; les autres ont été progressivement remblayées au cours du XIX^e s. : les arches dix-neuf et vingt ont été enterrées en 1801, l'arche dix-huit entre 1825 et 1837, les arches douze à dix-sept en 1837 et 1842, et enfin les arches neuf à onze en 1860, tout en étant conservées en élévation jusqu'au tablier (dépliant hors-texte). La construction du pont actuel a entraîné la démolition des piles des huit arches anciennes utilisées jusqu'en 1953. Quelques observations archéologiques ont été alors effectuées par A. Audin en 1954 (Audin 1954). Les bases des douze piles orientales resteront enfouies jusqu'aux travaux du métro en 1984.

5- Démolition du pont de la Guillotière durant le chantier de 1953

- 7 La section de la ligne D, située entre la place Gabriel Péri et la place Jutard, a été excavée à ciel ouvert sur une profondeur de quinze à vingt mètres. A partir de la place Jutard, deux tunnels parallèles ont été creusés vers, puis sous le Rhône, en direction de la place Antonin Poncet : le tracé de cette ligne suit donc presque exactement l'axe de l'ancien pont de la Guillotière. Les terrassements ont permis de mettre au jour les piles dix-neuf à onze du pont de la fin du XVI^e s., les fondations des différents ponts qui se sont succédé depuis le XVI^e s., ainsi que des éléments plus anciens des structures du XII^e s. Quant au tunnelier, il a rencontré les fondations de la pile dix et la ceinture de la crèche de la pile neuf (**fig. 6**).

6- Représentation schématique du système de forage du tunnel sous le pont de la Guillotière

Pour une histoire des ponts de la Guillotière

- 8 Avant cette fouille on connaissait bien sûr l'existence des anciens ponts du Rhône et l'on pouvait supposer leur emplacement. Mais les études préexistantes s'attachaient avant tout à la construction même, aux travaux réalisés d'un point de vue technique et financier. Le présent ouvrage offre un éclairage délibérément plus large en ce qu'il dépasse la simple analyse architecturale et réunit les éléments d'une enquête pluridisciplinaire.
- 9 Ainsi, les auteurs ont cherché à restituer le monument dans le cadre où il était installé, avec les contraintes qui guidèrent (alors) le choix des constructeurs. C'est pourquoi l'œil du géographe était indispensable à la compréhension des aléas de l'histoire d'un pont établi sur un fleuve aussi turbulent et impétueux que le Rhône. Jusqu'à une date récente, celui-ci a imposé à son lit majeur un paysage très original, mi-terrestre et mi-aquatique, peuplé d'une faune et d'une flore variée, lieu de nombreuses activités humaines.
- 10 La contribution du dendrochronologue nécessite que soient constamment confrontés les résultats des datations qu'il propose et les investigations de terrain menées par les archéologues. Sans cette confrontation, toute analyse serait inutile car elle n'apporterait aucune information sur l'évolution de l'ouvrage. De ce point de vue, la méthode de terrain qui a été utilisée peut être présentée comme le minimum indispensable à toute recherche méthodique sur la structure et l'histoire d'un pont.
- 11 Sans l'étude d'archives, l'analyse serait restée partielle ; elle a contribué à mettre en évidence les quatre grandes phases de l'évolution du pont. Tous les renseignements qui pouvaient être extraits de ces textes l'ont été, sans parti pris, sans éluder les questions économiques, politiques, techniques. Les textes d'archives réunis et commentés ici donnent à cet ouvrage une portée historique indéniable.

- 12 Ce travail connaît une réelle dimension esthétique grâce à l'intervention d'un architecte : l'archéologie ne peut, en effet, plus se passer des restitutions graphiques qui traduisent en trois dimensions ce que l'archéologue observe en plan et en coupe, détruit, arasé, bouleversé. Une fois reconstitué le cheminement interprétatif, il faut faire comprendre à quoi ressemblait le pont au moment de son utilisation. Nous connaissons les infrastructures, mais que portaient-elles ? Quel crédit accorder aux documents iconographiques souvent hâtivement qualifiés de fantaisistes, faux, conventionnels ? Difficile de le comprendre sans intégrer la lecture architecturale, la dimension perspective, l'esthétique du siècle. La restitution impose des contraintes sévères : se fonder sur des données archéologiques mais aussi les interpréter dans une perspective monumentale, comprendre comment cela fonctionne, calculer et équilibrer les masses, et enfin restituer cette vision par le dessin.
- 13 La collecte des informations, dans le cadre de ces différentes disciplines, est présentée, par commodité, en chapitres séparés. Cependant, tout au long de l'étude, les informations ont été recroisées et le raisonnement a progressé grâce au dialogue permanent établi entre spécialistes. C'est la raison pour laquelle les passages consacrés aux recherches de terrain proprement dites font sans cesse référence aux données de la dendrochronologie ; de même les chapitres historiques se nourrissent-ils des évidences archéologiques et des restitutions architecturales. Enfin, au stade ultime, il devient possible de proposer une histoire des ponts du Rhône qui s'appuie sur la convergence de toutes les données recueillies.
- 14 C'est cette démarche interdisciplinaire qui est présentée. Travail certes restreint, limité dans l'espace et le temps, lacunaire, il prétend seulement apporter une réponse adaptée aux problèmes que pose l'archéologie des ponts. Souhaitons qu'après les fouilles du pont de la Guillotière et leur publication, l'histoire de ce type de monuments soit abordée d'une manière nouvelle.

Chapitre I. Un fleuve, un passage : contraintes et enjeux

- 1 De nos jours, étroitement endigué entre des perrés* élevés qui canalisent et réduisent son cours à une de 200 à 250 m largeur sur toute la traversée de la ville, le Rhône paraît un fleuve sans surprise. Les crues, autrefois dévastatrices, cantonnent leurs débordements actuels au bas-port. En réalité, les grands travaux entrepris au XIXe s. ont profondément remodelé le cours du fleuve et ses abords, à la suite d'une série d'inondations dont la plus violente, celle de 1856, emporta plusieurs centaines de bâtiments sur la rive gauche. Ces aménagements ont été de deux sortes : un relèvement général de la rive gauche pour la mettre à l'abri des crues, et un resserrement des berges pour donner plus de profondeur au cours d'eau, selon une technique appliquée dès le XVIIIe s. par Perrache au pont de la Guillotière. Digue et remblaiements ont ainsi complètement régularisé le tracé de la berge en éliminant les faux bras et les îles qui faisaient des rives une zone amphibie où se dispersait le cours du fleuve ; ils ont rendu inutile près de la moitié du pont dont les arches se sont progressivement enlisées au cours du XIXe s.

Le cours ancien du Rhône

L'environnement du fleuve

- 2 La restitution du cours du Rhône (**fig. 7**), avant ces grandes transformations, est possible grâce à une documentation où les sources iconographiques tiennent une place essentielle, particulièrement les plans scénographiques et les gravures anciennes qui constituent, pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe s. une information beaucoup moins ambiguë que les textes². Il s'agit toutefois de traiter avec prudence et discernement les variantes de représentations proposées par ces documents : certains détails peuvent en effet révéler des phénomènes d'ampleur séculaire, tels l'élargissement et la sinuosité croissante du chenal secondaire entre l'époque du plan scénographique (vers 1560) (A.M.L. 1 S 165) et celle du plan de Simon Maupin (1725) (A.M.L. 1 S 165) (**fig. 8**) qui sont les symptômes d'une modification hydrologique importante. En revanche, d'autres caractéristiques sont de moindre signification, soit qu'elles relèvent de modifications

saisonnnières, lorsqu'il s'agit de la hauteur d'eau dans les chenaux annexes du fleuve ou sous les arches du pont, soit qu'elles appartiennent aux déformations graphiques fréquentes dans ce type de représentations : c'est dans ce sens qu'il faut analyser, sur le plan de Maupin, l'allongement du pont à trente six arches ou la disproportion des *brotteaux** par rapport à la ville sur la rive droite. Les textes, principalement ceux du fonds de l'abbaye d'Ainay, propriétaire de très nombreux brotteaux ne sont intervenus dans le cas présent qu'en complément ou en vérification des données figurées (A.D.R., série 11 G).

7- Le pont de la Guillotière et son environnement

8- Extraits :

1) du plan scénographique de la ville de Lyon réalisé vers 1560

Gravure. A.M.L. 1 S 165

2) du plan cavalier dressé par Simon Maupin vers 1725

Gravure. A.M.L. 1 S 171

Le cours du fleuve et le bras secondaire

- 3 En fait, jusqu'à la fin du XVIIIe s., le Rhône est un fleuve très large, (500 m environ), à la rive gauche instable et mouvante constituée d'îles ou de bancs de gravier aux contours flous, les brotteaux, séparés par des bras plus ou moins larges selon les saisons et les époques³.
- 4 Dans l'immédiate proximité du pont, le paysage est sensiblement différent de ce qu'il est aujourd'hui : un bras secondaire se sépare du lit principal en face des Cordeliers et se disperse au-delà du pont en plusieurs *brassières** dont la plus importante rejoint le Rhône en aval de Béchevelin, soit après un kilomètre de cours. Ce bras, toujours en eau quelle que soit la saison, mesure entre 50 et 55 m de large en période de hautes eaux, et présente une activité croissante au cours des XVIIe et XVIIIe s. En fonction de ces variations, la berge orientale du chenal est très mobile : ce n'est qu'à partir de 1720, date à laquelle un mur-digue est construit dans le prolongement de la pile dix-huit, qu'elle est fixée à un emplacement précis⁴. Les efforts répétés des ingénieurs parviendront, à la fin du XVIIIe s., à faire de ce chenal secondaire un bras mort.

Le brotteau du pont

- 5 Déterminé par ce bras du Rhône, une bande de terre s'étend sous plusieurs arches du pont : c'est le *brotteau du pont*,⁵ mentionné dès 1260 dans l'un des premiers textes décrivant l'ouvrage. Long de 1 100 m environ, pour une largeur oscillant entre 85 et 185 m selon le débit du fleuve, il est extrêmement sensible aux variations climatiques et les plans anciens nous le montrent en constant élargissement : limité à la largeur de deux arches au XVIe s., il en occupe quatre en 1669 et cinq au début du XVIIIe s. Sa rive occidentale s'ensable tout au long de la période observée et met progressivement à sec l'arche neuf : cette évolution est probablement due aux épis construits à partir du XVIe s. sur cette même rive ouest pour protéger les piles sept et huit particulièrement affouillées⁶. Sujette à des morcellements répétés par la création inopinée de *brassières* temporaires, la topographie de ce brotteau apparaît très instable et mouvante, surtout dans sa partie méridionale ainsi que le reflètent les imprécisions du schéma présenté en fig. 7.
- 6 A partir du XIVe s., les textes témoignent de l'existence d'un accès direct à ce brotteau depuis le pont, par des escaliers ou une passerelle légère. Sur le plan foncier, il est partagé entre la Ville de Lyon, au nord, et l'Abbaye d'Ainay, au sud, qui l'accensent⁷ régulièrement.
- 7 En dépit de sa faible superficie, ce brotteau participe entièrement à l'histoire du pont : sa rive ouest, entre la huitième et la neuvième arche, constitue en effet la frontière entre Lyonnais et Dauphiné, et, à ce titre, a joué un rôle symbolique considérable.

Les débouchés du pont

- 8 De part et d'autre du pont, les rives présentent des paysages très différents. Sur la rive droite du Rhône, le tissu urbain préexiste au pont médiéval. La ville se cantonne pendant tout le Moyen Age et la plus grande partie de l'époque moderne sur cette rive dont elle ne déborde pas. Elle se rassemble autour de deux pôles principaux : le plus ancien, situé en rive droite de la Saône, dans l'espace étroit situé au pied de la colline de Fourvière, est groupé autour de l'ensemble épiscopal, probablement installé à cet

endroit dès le VI^e s. Le deuxième, un peu plus récent, se trouve sur la presqu'île, autour de l'église Saint-Nizier. Dès le XIII^e s., le contraste social est fort entre ces deux secteurs et il se maintiendra jusqu'au XVIII^e s. La rive droite de la Saône apparaît comme le quartier des riches et des puissants : à l'ensemble épiscopal a succédé au XII^e s. un quartier canonial clos d'une enceinte fortifiée, siège du pouvoir politique sur la ville puisque l'archevêque et le chapitre se partagent le titre de comte de Lyon ; le quartier qui se développe au nord, le long de la rue Saint-Jean jusqu'à l'église Saint-Paul, est celui des banquiers et des grands marchands, groupés autour du Change, puis celui des nantis qui y trouvent en quelque sorte la consécration de leur réussite.

- 9 La rive gauche de la Saône, au contraire, est le secteur des artisans, des marchands de moindre envergure et du menu peuple (Gonthier 1978), symbolisé par l'église Saint-Nizier, siège des assemblées communales jusqu'au XVI^e s. La zone urbaine ne sort guère de ces cadres initiaux, même après la grande poussée économique de la ville, entre 1460 et 1560 environ ; au prix d'une densification de l'habitat, sa superficie reste modeste, limitée au nord par les fortifications des Terreaux, au pied de la Croix-Rousse, et, au sud, par l'ancien terrain marécageux de la place Bellecour, au-delà de laquelle l'urbanisation ne se manifestera timidement qu'à la fin du XVI^e s. et au XVII^e s., sans jamais empiéter sur l'île d'Ainay, où se trouve une abbaye bénédictine importante, qui occupe la pointe du confluent.
- 10 Le grand axe de circulation qui, depuis Pierre-Scize, suit la rive droite de la Saône et emprunte le pont de Saône, construit au milieu du XI^e s., traverse de part en part le quartier des artisans de la presqu'île par la rue Mercière et la rue Confort et, contournant les bâtiments de l'Hôtel-Dieu situés dans le prolongement de cet axe, aboutit au Pont du Rhône par un tracé détourné qui emprunte la rue Bourgchanin et la rue de la Barre. Au XVII^e s., grâce à la construction du pont de l'Archevêché, un nouvel axe transversal s'établira par cette rue qui reliera directement la rive droite de la Saône au pont de la Guillotière.
- 11 La rive gauche du Rhône apparaît comme un domaine essentiellement rural, à l'exception de la rue de la Guillotière et des rues qui lui sont adjacentes. Aux environs de 1560, le plan scénographique (**fig. 8**) présente un paysage champêtre avec des fossés et des petits cours d'eau, des lînes et des petits ponts encore visibles sur un plan du XVIII^e s. (A.M.L. 2 S 77) (**fig 9**). En aucun cas il ne s'agit d'eau dormante : la majorité de ces ruisseaux sont des restes d'anciens chenaux du Rhône alimentés par des apports phréatiques issus des terrasses fluvio-glaciaires qui limitent à l'est le lit majeur du fleuve. En aval, du côté de Béchevelin, la rive est mal différenciée des brotteaux ; la terminologie du XV^e s. ne les distingue guère⁸.

9- Plan de la rive gauche du Rhône et des routes convergeant vers le pont, vers 1710

AQUARELLE (0,82 x 0,550 M)

A.M.L. 2 s 77

- 12 Protégée du fleuve par des levées de terre ou des *fascines** (fig. 8), la rive gauche, en amont du pont, devait être habituellement hors d'eau, comme en témoigne la présence de granges appartenant à divers établissements ecclésiastiques et à la Ville. Toutefois, le risque d'inondation restait réel : un texte de 1444 (Guigue 1876 : charte 123) rapporte que la
« dite rivière du Rosne... a eu cours et passage, et enquires de présent a, quand elle est hors rives, par les dits brotiaux... » ;
- 13 les chemins passant à proximité du pont sont souvent dégradés. D'autre part, aucune maison d'habitation n'apparaît dans ce secteur proche du Rhône à vocation essentiellement rurale, consacré d'après les textes aux arbustes et arbres de milieux humides (saules en particulier), ainsi qu'à une végétation en demi-friche. Les cartes du XVIIIe s. montrent que, deux siècles plus tard, la situation n'avait guère changé.
- 14 Du Moyen Âge au XVIIIe s., un éventail de routes converge au pied du pont en un seul carrefour : l'axe nord/nord-est se divise ensuite vers Vault et Villeurbanne (chemin des Charpennes) ; l'axe est, soit la grande rue de la Guillotière, réunit les routes de Crémieu, Genas, Chambéry via Saint-Laurent de Mure, et la route de Vienne à partir de l'actuelle place Saint-Louis ; héritière du *compendium* romain de Vienne, cette dernière route se serait détournée de son axe initial, la rue des Trois Pierres (Salomon Reinach actuelle) qui débouchait sur le château de Béchevelin. Enfin, un axe sud, d'intérêt beaucoup plus local, relie le château de Béchevelin au pont. Transversalement, l'axe le plus important est la rue des Passants, qui aboutit à Béchevelin par le nord. Il est évident qu'il faut superposer à ce réseau principal celui des petits chemins secondaires (par exemple,

celui qui reliait la maison de la Guillotière à la croix de Simandre) qu'il est très difficile d'identifier dans les textes.

Un fleuve impétueux

Le régime du Rhône

- 15 L'impétuosité du Rhône apparaît dans les textes comme un élément essentiel dans l'évolution du Pont du Rhône. Le fleuve est souvent perçu comme une puissance destructrice : depuis 1226 (Guigue 1885 : charte 76), date à laquelle les moines d'Ainay mentionnent la destruction de leurs biens par le « *remous du fleuve* », on voit se succéder les allusions « *au cours de ses eaux coulant continuellement avec rapidité et élan* » (1351) (Guigue 1876 : p. 179), à son « *abondance* » (1378) (Guigue 1876 : p. 53-55), aux affouillements* des piles dus à la violence des crues. C'est cet aspect là qui a frappé le plus les imaginations et il faut reconnaître que les conséquences en sont lourdes pour l'environnement. Un aperçu des grandes crues du Rhône montre en effet que, plusieurs fois par siècle, il y a un débordement catastrophique qui, parfois, emporte quelques arches du pont et envahit les zones habitées. Les actes consulaires nous dépeignent ainsi le faubourg de la Guillotière presque totalement détruit par l'inondation de 1570. La crue de 1711 noie complètement la presqu'île et celle de 1725, où Rhône et Saône se rencontrent à Bellecour, est sans doute d'une violence équivalente : le Rhône allie dans la traversée de Lyon une très faible profondeur à une pente rapide ; il déferle donc très loin et s'étale à la moindre hausse de niveau. Actes et comptes consulaires traduisent bien les lourdes conséquences de ces multiples alertes sur les activités riveraines du fleuve : repli des chantiers du pont, démontage des engins... et parfois disparition des matériaux emportés par le courant (A.M.L. CC 385, janvier 1407).
- 16 Il faut cependant se garder de systématiser la fréquence et la gravité de ces crues, caractère qui a beaucoup varié d'un siècle à l'autre. Les travaux de M. Champion (Champion 1861), E. Le RoyLadurie et R Alexandre (Le Roy-Ladurie 1983, Alexandre 1987) et plus récemment, ceux de J.-P. Bravard sur le régime des fleuves alpins (Bravard 1989) ont montré que le XIIIe s. s'inscrit à la fin d'une longue période de calme hydrologique où le débit du Rhône a dû être modeste et les crues modérées, celle de 1226 constituant une exception. La tendance se renverse au début du XIVe où le climat devient plus instable et pluvieux, déclenchant à partir de 1330-1340 une succession de crues dangereuses du Rhône, dont celles de 1351 et 1378, citées par Guigue (Guigue 1876). La fréquence s'en accélère au XVIIe s., et surtout au XVIIIe s., dans une époque baptisée le « petit âge glaciaire » : au régime saisonnier contrasté du Rhône se superpose alors l'influence aggravante d'un phénomène de très grande envergure, climatique et écologique, responsable d'une augmentation importante de la charge et du débit, particulièrement au moment des crues. Les allusions faites par les textes, comme aussi la représentation tumultueuse du cours du Rhône sur le plan de Simon Maupin, suggèrent effectivement un débit amplifié du fleuve que confirme la relation de cinq crues au moins au cours du XVIIIe s.
- 17 En fait, le Rhône, avec les divagations de son lit et les chenaux multiples qu'on lui connaît sur tout son cours (Rossiaud 1978), présente géomorphologiquement toutes les caractéristiques d'un fleuve en tresse. Le tressage est, en théorie, la réponse du cours d'eau à une forte charge de fond, à un régime hydrologique contrasté, marqué par des crues violentes, et à une forte pente (elle est de 1 % environ dans Lyon). A l'état naturel,

le Rhône ne disposait pas de l'énergie nécessaire pour assurer le transport de la charge caillouto-sableuse et construisait des îles temporaires. De plus, l'obstacle constitué par un pont aux piles multiples devait probablement perturber l'écoulement des eaux et le transit des matériaux. Un relevé des fonds du Rhône de 1902 (archives du Service de Navigation) permet d'en analyser les effets aux abords de la Guillotière. A l'amont du pont, la profondeur des eaux est inférieure à un mètre, à l'exception d'un chenal en rive droite qui atteint localement la profondeur de deux mètres et s'axe sur l'arche située entre les piles une et deux. Un léger affouillement est visible autour des avant-becs*. A l'aval du pont se situe le secteur d'affouillement avec des fosses de quatre à cinq mètres ; le chenal principal est déporté en rive gauche, sa profondeur est supérieure à deux mètres⁹, alors que le chenal de rive droite, au pied des quais de la presqu'île, considéré comme le « cours principal » du Rhône, a une profondeur inférieure à un mètre ; une immense plage de galets sépare ces deux axes d'écoulement. Les risques principaux étaient donc doubles : premièrement, l'affouillement aval des piles du pont avec une dénivellation des fonds de quatre mètres, il est probable qu'il faille associer à ces surcreusements les effondrements d'arches enregistrés lors de fortes crues ; deuxièmement, l'érosion latérale en rive gauche, puisque le manque de profondeur à l'amont du pont obligeait l'eau à s'étaler du côté de la Guillotière, tandis qu'en aval se constituait un dépôt anarchique de bancs de gravier, dû à l'obstacle opposé par les piles au bras secondaire.

- 18 En fonction de ces caractéristiques géomorphologiques, le Rhône présente une évolution sensiblement différente de son cours et de ses berges selon la conjoncture climatique. En période hydrologique calme, comme celle qui s'achève au début du XIV^e s., l'action du Rhône est de faible conséquence : elle se limite à un ensablement régulier de la rive droite et à une érosion croissante de la rive gauche. En revanche, dans les conditions plus rudes des XVII^e et XVIII^e s., la violence accrue du fleuve a sans doute des répercussions beaucoup plus spectaculaires sur l'ensemble du paysage fluvial.

L'évolution du brotteau du pont

- 19 Ainsi, au cours des XVII^e et XVIII^e s., les contemporains ont été très sensibles au déplacement du cours du fleuve vers le Dauphiné. Certes, dès le XIV^e s., les observateurs remarquent que
- « ...l'eau qui soloit venir et passer en sa plus grande abondance dessous le pont de pierre est tournée et prinse son cours par dessous le pont de bois » (Guigue 1876 : p. 54),
- 20 c'est-à-dire vers l'est, contre la berge dauphinoise. Mais, avec le gonflement du débit relevé précédemment, l'aggravation est nette aux XVII^e et XVIII^e s. :
- « ..le fleuve abandonne les ports de la ville en s'éloignant desdites murailles le long desquelles est son ancien cours... » (A.M.L. 305, 1643) ;
- 21 or, de ce fait, il n'assainit plus les égouts des deux hôpitaux de l'Hôtel-Dieu et de la Charité. Un nouveau bras se forme à Saint-Clair et le Rhône menace de "délaisser le pont inutile » (A.M.L. 305, 1635). Le bras secondaire de la Guillotière se réactive aussi au point que, en 1643,
- « ceux du faubourg de la Guillotière étaient en de perpétuelles appréhensions à cause du péril où ils estoient d'estre submergés » (A.M.L. 305, 1635)
- 22 et que, quatre-vingts ans plus tard, l'ingénieur Gabriel redoute que ce bras ne sépare le pont du faubourg.

- 23 Au cours de la même période, la documentation figurée (Maupin 1715) fait apparaître aussi, à l'aval du pont, une fragmentation du brotteau associée à une dispersion du cours du fleuve en *brassières* multiples. Certains textes de cette époque insistent sur le caractère temporaire de ces phénomènes : des pans entiers de terrain apparaissant ou disparaissant au gré des crues¹⁰. A longue échéance cependant, ces aléas peuvent être lourds de conséquences : c'est à cause du grossissement et du déplacement progressif du bras secondaire du Rhône que le château de Béchevelin a peu à peu été investi par l'eau, au point qu'une de ses tours y baigne ; un plan de Dignoscyo de 1839 nous montre l'extension apparemment récente d'un important banc de gravier à l'ouest du brotteau aval (fig. 10).

10- Extrait du plan de Lyon par Dignoscyo, 1839

A.M.L. 2 S 102.

Les digues

- 24 Très tôt, l'homme a tenté d'intervenir, à la fois sur le cours du fleuve et sur l'altération de ses berges, par des aménagements appropriés. Les travaux sont entrepris dès 1395 sur la rive droite (A.M.L. CC 385 1395), puis à partir du XVI^e s. ils se développent conjointement sur les deux rives en un dispositif plus complet qui rabat le courant principal vers la ville, et qui, en stabilisant la rive gauche, permet de protéger le pont qui souffre particulièrement du déplacement du fleuve. La documentation iconographique des XVI^e, XVII^e et XVIII^e s. fait apparaître l'extension croissante de ces aménagements qui consistent essentiellement en ouvrages de berge ; elle permet d'en apprécier la diversité : le plan scénographique et les gravures de Simon Maupin mettent bien en évidence les murs-digues et les avant-murs bordant la ville sur la rive droite et, en opposition, les réalisations beaucoup plus rudimentaires de la rive gauche,

qu'il s'agisse de levées de terre ou de rangées de pieux, simples ou doubles, renforcées de fascines, de graviers ou de fagots qui consolident la berge, et se prolongent parfois en épis obliques dans le cours du fleuve. Les plans du XVIII^e s. manifestent une utilisation plus systématique et plus efficace des digues : parfois disposées par deux ou trois, elles s'intègrent à des programmes d'aménagement généraux. A ces grandes réalisations s'ajoutent des ouvrages immergés, d'intérêt beaucoup plus ponctuel, tels les *arches*, sortes de caissons remplis de maçonnerie coulés en amont des piles les plus menacées du pont de la Guillotière, à partir du XVI^e s.¹¹.

- 25 Les effets de ces grands travaux ont été divers ; certaines tentatives furent un échec :

« ...les trois digues qui avaient été construites au bord du Rhône du côté du Dauphiné vis-à-vis la maison des jésuites... ayant été endommagées à plusieurs endroits, et le courant les ayant pris par derrière en sorte qu'il s'est ouvert un passage considérable entre le bout de ces digues et les terres des brotteaux qu'il a ruiné, ce qui rend leur effet inutile et donne lieu de craindre que ce courant s'agrandissant ne porte le fort de l'eau de ce côté et ne le fasse quitter la ville... » (A.D.R. 1C 159).

- 26 En revanche, sur le plan de 1830 établi par Darmet (**fig. 11**), apparaît sur le flanc de l'ancien brotteau un ensablement qui prouve l'efficacité de la digue établie un siècle plus tôt pour barrer le bras du Rhône et en faire une eau dormante. Par ailleurs, les aménagements sommaires entrepris par des particuliers sur la rive de leurs brotteaux pendant trois siècles ont sans doute contribué à en ralentir la mobilité¹².

11- Extrait du plan de Lyon par Darmet, 1832

A.M.L. 2 S 571.

Les activités suscitées par le Rhône

- 27 Le cours ancien du Rhône apparaît donc comme un espace presque totalement indompté et, somme toute, très inhospitalier. Il est pourtant le lieu de nombreuses activités.
- 28 Elles sont d'abord rurales. Les brotteaux, sujets à des inondations répétées et de plus en plus envahissantes au cours des XVII^e et XVIII^e s. sont le plus souvent consacrés à la plantation d'arbres ou d'arbustes proliférant en milieu humide, tels que les saules qui présentent l'avantage de fixer un sol très instable par nature. Cette exploitation est quelquefois entreprise à grande échelle puisqu'un contrat de 1597 mentionne « ...4 000 plançons au brotteau du pont, prêts à porter fruit... » (A.D.R. 11 G 591) et que la ville tire de ses brotteaux la plupart des fagots nécessaires à ses chantiers et à l'entretien de ses bâtiments. Mais il y a d'autres ressources : le sable et le gravier pour les chantiers de construction ; l'espace aussi, pour y installer des activités qui peuvent revêtir un caractère dangereux ou dont les matières premières transitent par voie d'eau : des fours à chaux y sont installés, visibles sur le plan de Simon Maupin (**fig. 8**) ; en 1260, on y « *blanchit des toiles* » (Guigue 1885, charte 246). Il ne s'agit donc pas de terrains vagues et entièrement libres d'accès : la municipalité en autorise parcimonieusement l'usage, dans un but communautaire. Le plus souvent, ces brotteaux sont accensés par leurs propriétaires, l'Abbaye d'Ainay et la ville de Lyon, de la même façon que des terres ordinaires : le contrat tient simplement compte, dans des clauses supplémentaires, de l'instabilité de ces îles et de la délimitation très aléatoire de leurs contours ; très souvent, elles sont encloses et interdites au pacage libre des animaux, et les procès à ce sujet sont fréquents.
- 29 Le Rhône suscite bien sûr une activité fluviale principalement liée au transport. Compte tenu du peu de profondeur du chenal, les embarcations sont toutes à fond plat, le plan scénographique de 1560 en laisse deviner la diversité et la tradition en a conservé le souvenir. L'acheminement des matériaux utilitaires, particulièrement ceux destinés à la construction, tient une large place dans le trafic local lyonnais (Rossiaud 1972, Salmon 1976).
- 30 Quant à la navigation transversale qu'est le passage d'une rive à l'autre du fleuve, comment se faisait-elle en dehors du pont de la Guillotière, unique pont de Lyon sur le Rhône jusqu'en 1772 ? Il est en effet difficile d'admettre qu'une ville dont l'activité économique était si intense ait pu se contenter d'une seule liaison avec la rive gauche, d'autant plus que le pont trop fragile ne supportait pas le passage des chariots très lourds, comme ceux des armées royales ! Au XIV^e s., des traversées par bateaux sont attestées lors des ruptures du pont, mais elles sont épisodiques, ce passage sur le fleuve étant assujéti à un droit, plus ou moins bien contrôlé par les seigneurs des environs, qu'il s'agisse du comte de Savoie ou de l'Abbaye d'Ainay¹³. Apparemment, il n'est donc pas fait mention, avant 1500, d'autre passage régulier que le pont, date à laquelle la chute de plusieurs arches impose l'installation d'une *traille* *, un bac à câble ancré, au droit de la porte de la rue Neuve ; grâce aux services rendus, cet aménagement provisoire perdure (A.M.L. BB 24). Aux alentours de 1560, un autre bateau à câble ancré figure sur le plan scénographique, en face du fossé des Terreaux. En 1745, il existe trois traillles sur la rive droite du Rhône, en amont, du pont de la Guillotière entre les Cordeliers et les Terreaux ; les dispositifs apparaissent sur un plan terriste de 1750 (A.M.L. 2 S 13).

- 31 Une activité fluviale de moindre importance mérite cependant d'être mentionnée : celle des moulins, eux aussi représentés sur les plans (**fig. 8**), et souvent cités dans les textes. Le plus grand nombre est ancré entre Saint-Clair et la porte de la rue Neuve. Quelques uns cependant étaient établis dès le X^{IV}e s. aux abords immédiats du pont de la Guillotière¹⁴. Parmi les textes consultés pour cette étude, un document de 1560 en localise un, accroché à une des piles, comme il était alors fréquent¹⁵ ; en réalité, les moulins devaient être alors assez nombreux dans ce secteur puisqu'en 1572 les marchands obtiennent qu'ils

"soient transmarchés en la brassière en-dessous de Saint-Clair pour que le passage des bateaux soit libre et assuré"¹⁶.

- 32 « *Nemo ad impossibile obligatur..* » dit en 1335 le plus célèbre des textes relatifs au pont de la Guillotière. L'environnement géographique et le régime du Rhône montrent à quel point cette réalisation était une gageure ; il explique mieux aussi les dimensions de l'ouvrage, la lenteur et l'hétérogénéité de sa construction, ses démantèlements périodiques, jusqu'à son aménagement final.

Les origines du pont

- 33 Un pont s'est installé à Lyon, sur le Rhône, à la fin du XII^e s., période propice correspondant à un grand calme hydrologique (Bravard 1989). Mais bien d'autres facteurs, autres que naturels, ont incité à la création de ce pont : facteurs économiques, liés à l'affrontement entre une communauté naissante de marchands et l'archevêque-comte pour s'assurer la maîtrise des accès à la ville ; facteurs politiques, le pont devait être pour les pouvoirs se mettant alors en place un instrument de puissance.
- 34 Depuis 1032, Lyon, théoriquement rattachée à l'Empire, est en réalité soumise aux pouvoirs locaux qui s'imposent durant le XI^e s.. Au cours du siècle suivant, après une lutte serrée entre le comte de Forez et l'archevêque, la ville tombe définitivement entre les mains de celui-ci avec un petit arrière-pays, situé pour l'essentiel au nord et à l'ouest ; l'archevêque et le Chapitre de l'Eglise de Lyon prennent le titre de comte de Lyon, l'archevêque détient, avec la seigneurie, les droits de haute et basse justice. La construction, aux environs de 1150, de l'enceinte canoniale fortifiée, couramment appelée « cloître Saint-Jean », bien groupée autour de l'ensemble cathédral et complètement isolée de la ville, peut traduire les relations existant alors entre les comtes et les Lyonnais.
- 35 Durant cette période, la reprise des échanges commerciaux, amorcée depuis le IX^e s., se confirme : Lyon, bien placée, connaît les prémices d'un grand commerce pour lequel l'ouverture vers l'Italie que constituerait un pont sur le Rhône est une nécessité. Dès lors se manifeste l'antagonisme entre les ambitions de l'archevêque, qui voit dans le développement économique de sa seigneurie un moyen d'asseoir son autorité, et les premiers grands marchands dont l'objectif est précisément une émancipation économique rapide.
- 36 C'est dans cette atmosphère de lutte larvée que fut construit le pont du Rhône ; sa position initiale a suscité maintes suppositions. En effet, les premiers textes permettant de localiser sûrement le pont de la Guillotière sur son tracé actuel datent de la première moitié du XIV^e s. (A.D.R. 10 G 518, Guigue 1876 et A.D.R. 10 G 1472), ce qui est relativement récent. Or, les textes antérieurs qui permettent de percevoir la phase de

fondation du pont et le fonctionnement de celui-ci au cours de son premier siècle d'existence ont suggéré à plusieurs historiens que le pont avait pu être fondé ailleurs que sur le site actuel puis transféré à un moment quelconque entre sa fondation et 1335. Plusieurs hypothèses ont donc été émises, mais les textes qui les étayent constituent un inventaire hétérogène, souvent imprécis dans sa teneur, et dont certains éléments sont, de plus, remis en question. Notre objectif n'est pas de formuler ici des idées révolutionnaires sur le sujet, mais de reprendre le plus impartialement possible une analyse des textes de base. On verra ensuite comment fournir d'autres éléments de réponse.

Les textes relatifs à la fondation du pont

- 37 Le cartulaire de l'Abbaye d'Ainay, établissement propriétaire d'une part importante des deux rives du Rhône, à proximité du site du futur pont de la Guillotière, constitue l'essentiel de ces sources écrites. Les principales d'entre elles se répartissent en deux groupes chronologiques cohérents. En premier lieu, deux textes retracent l'installation des « Frères du pont » fondateurs puis administrateurs de l'ouvrage¹⁷ autour de 1185 : il s'agit de la concession aux citoyens de Lyon de deux parcelles sur la rive du Rhône pour « l'usage de l'œuvre du pont » (Guigue 1885 : charte 72, p. 143), puis des protestations de l'Abbaye d'Ainay contre la chapelle « du pont », demandant son transfert dans la paroisse voisine de Saint-Nizier (Guigue 1885 : charte 73, p. 143-144). Le deuxième ensemble chronologique de ces sources directes est centré sur les années 1225-1226. On assiste alors au développement d'un tènement foncier de part et d'autre de l'extrémité du pont, toujours sur la même rive droite du Rhône : projet d'une chapelle construite sur l'ouvrage même, dont le statut est soigneusement contrôlé par Ainay ; en bordure du Rhône, en amont et en aval des possessions antérieures, concession de deux terres apparemment assez vastes, dont les Frères du pont doivent assurer l'aménagement ; enfin, en amont de tout cela, renouvellement de concession pour deux parcelles, qui sont vraisemblablement, au vu des cens mentionnés, celles qui avaient été octroyées « à l'usage du pont » autour de 1185 et sur lesquelles se sont établies une maison appelée « fustaria », un four à chaux et une vigne¹⁸. Il faut joindre à ces deux groupes deux autres documents qui se rattachent directement, par leur contenu, aux précédents¹⁹ : le premier date de 1253 et relate, une nouvelle fois, l'opposition entre l'Abbaye d'Ainay et les Frères du pont au sujet de « l'église du pont », construite à la tête de celui-ci, sur son flanc sud, alors que les moines souhaitent qu'elle soit placée au nord « comme le voulait la coutume ». Le deuxième, de 1328, est une reconnaissance par le recteur des Frères du pont de toutes les possessions foncières déjà citées en 1185 et 1225-1226, ainsi que les charges qui y étaient attachées : s'il n'apprend rien de nouveau, ce texte atteste la permanence des biens et des structures initiaux de l'œuvre du pont entre 1226 et 1328.
- 38 Un ensemble de documents secondaires apporte d'autres renseignements, à divers titres : les bulles pontificales constituent pour l'historiographie traditionnelle un élément essentiel. Au nombre d'une dizaine environ, elles ont été pour la plupart conservées dans les archives de l'Hôtel-Dieu, héritier des Frères du pont, comme garant de certains privilèges. Celles qui concernent notre propos sont échelonnées entre 1184 et 1264 : les premières (1184, 1187 et 1188) sont surtout relatives à la protection et au statut des biens de l'Œuvre du pont ; les dernières (1261, 1264 et 1268) font référence à un chantier en cours²⁰.

- 39 L'exploitation de ces sources implique une prudence élémentaire : toutes sont en effet des copies tardives. Ceci est évident pour le cartulaire d'Ainay, dont les actes originaux, comme il est habituel pour ce type de document, ont été classés et recopiés lors de sa mise en forme en 1341 ; le risque d'erreur est donc double, puisqu'il a ensuite été transcrit et, parfois, interprété par Guigue (Guigue 1885). C'est le cas pour la charte 72, dont la date, omise dans le texte, a été arbitrairement rétablie « *autour de 1180* » ; toutefois, les autres chartes étant datées dans le texte, et particulièrement la charte 73 qui lui succède, l'approximation ne peut guère excéder cinq ans, et la charte 72 se situerait donc au plus tard en 1185. Cependant, hormis quelques points de détail comparables à cet exemple et dont il faut tenir compte, le cartulaire d'Ainay apparaît, pour les textes concernant le pont du Rhône, une source assez crédible.
- 40 Le problème est sensiblement différent pour l'ensemble de bulles pontificales dont seule subsiste dans les archives des Hospices de Lyon une compilation datant du XVIII^e s., les originaux ayant été perdus ; compte tenu de l'intérêt qu'ils avaient toujours représenté pour les privilèges matériels et spirituels de l'Hôtel-Dieu, ces documents ont rencontré un crédit variable auprès des historiens : ainsi les trois bulles d'Urbain III et de Clément III, datées de 1187 et 1188 ont été adoptées par Guigue (Guigue 1876), éliminées par l'abbé Martin (Martin 1905) ; celle dite d'Innocent III (1210) par Guigue, est par l'abbé Martin datée de 1254 et attribuée à Innocent IV. De cette querelle de spécialistes émergent quelques pièces, qui ne sont pas pour autant exemptes de tout soupçon : il s'agit de la bulle de Lucius III (1184) rappelant le rôle de l'Oeuvre du pont et de ses structures annexes déjà en place (église et cimetière, maison d'accueil pour les pèlerins), et des bulles de 1261 faisant allusion à « *la fabrication de ce pont* », de 1264 et 1268 mentionnant « *la chapelle que l'on sait être bâtie à la tête du pont nouveau* ».
- 41 L'éventail documentaire disponible se révèle donc très fragile, et surtout trop subjectif pour élaborer des théories définitives sur les origines du pont. Ce risque est aggravé par l'hétérogénéité des textes, qui, en l'absence de fil conducteur, ne permettent pas d'établir de liaison sûre entre les informations. De plus, la documentation pour cette période concerne presque exclusivement le débouché du pont sur la rive droite du Rhône, du côté de la ville, ce qui pose un problème méthodologique pour la présente étude, puisque les fouilles archéologiques qui en sont le support ont été faites uniquement sur l'autre rive du fleuve. Un certain nombre de faits relatifs à l'ensemble du pont peuvent cependant être observés, cautionnés par des actes bien datés, ou par des pièces plus tardives qui font apparaître nettement certaines caractéristiques plus anciennes. C'est particulièrement le cas de l'acte de 1335 (A.D.R. 10 G 518, ou 10 G 815, Guigue 1876), par lequel l'archevêque de Lyon partage l'Oeuvre du pont entre les consuls de la ville et l'Abbaye de Chassagne : le détail des possessions foncières de l'Oeuvre, répertoriées à cette occasion, recèle de nombreuses indications sur la structure ancienne de son patrimoine.

Les théories sur la localisation du pont

- 42 Le premier document daté faisant explicitement allusion au pont du Rhône est, paradoxalement, le récit relatant son effondrement lors du départ pour la Croisade des armées de Philippe Auguste et de Richard Cœur-de-Lion en 1190²¹. Cités par Guigue et Croze, ces deux textes, extraits de chroniques contemporaines, indiqueraient donc que le pont du Rhône était en fonctionnement à la fin du XII^e s., ce qui s'accorderait avec

les deux chartes d'Ainay 72 et 73, relatives à la préparation du chantier autour de 1185. Ainsi, la construction de l'ouvrage se placerait au cours de la décennie 1180-1190, plus probablement dans la seconde moitié de celle-ci.

- 43 Un relatif consensus se fait donc sur la construction d'un pont à la fin du XIIe s. ; en revanche, des divergences nombreuses portent sur son emplacement. La compilation des documents et l'analyse de la topographie environnante amènent les historiens à formuler trois théories : les deux premières envisagent un déplacement du pont entre sa fondation et le début du XIVe s. et, donc, l'existence d'un pont initial, dont le site serait sensiblement différent de celui connu entre le début du XIVe s. et 1953 ; la troisième, au contraire, suppose une permanence du pont sur le même site depuis sa fondation.

Dans l'axe de la rue Sainte-Hélène

- 44 La première thèse propose une localisation du pont dans l'axe de la rue Sainte-Hélène et de la rue de l'Université (**fig.12-13**). Certains arguments viennent à l'appui de cette hypothèse : les observations archéologiques effectuées lors de l'étiage de 1864, ont permis de mettre au jour, en travers du fleuve, un nombre important de pieux dans l'axe des rues de l'Université (sur la rive gauche)²² et Sainte-Hélène (sur la rive droite). Entre ces pieux, des enrochements constitués de blocs d'architecture ont été datés de l'Antiquité, mais il semble bien qu'un certain nombre d'entre eux soient des réutilisations dans un ouvrage postérieur à leur fabrication (Desbat 1982).

12- Situation du pont de la Guillotière sur un plan actuel de la ville de Lyon

- 45 Un autre argument venant à l'appui de cette première thèse est la présence du château à motte de Béchevelin qui se trouve dans l'axe exact supposé du pont, à 280 m à l'est de la berge actuelle²³, c'est-à-dire à quelques mètres de la rive ancienne d'un chenal

secondaire. Il n'est pas possible, en effet, d'ignorer la fréquente association entre pont et établissement seigneurial, ni les initiatives visant à exploiter ou détourner au profit des seigneurs locaux la conjonction d'un axe de circulation terrestre et d'un bac, d'un pont ou d'un gué (Mesqui 1987). Or, le château de Béchevelin, construit par Jean de Bellemains²⁴ archevêque comte de Lyon et seigneur du lieu, entre 1181 et 1193, commande dès son origine un carrefour terrestre important, la convergence de l'ancien *compendium* romain de Vienne encore en usage au Moyen Age (sur le tracé de la rue Salomon Reinach) et d'un axe venant du nord (par Villeurbanne). L'hypothèse d'un passage sur le Rhône existant dans l'immédiate proximité du site s'intégrerait donc parfaitement dans le cas de figure qui vient d'être exposé. Enfin, la présence d'une recluserie à Sainte-Hélène, sur la rive droite, militerait en faveur de l'existence d'un passage sur la rivière à cet endroit : il est fréquent en effet de voir de tels établissements s'installer ainsi, au débouché d'un pont ou d'un gué.

- 46 Si, effectivement, il y a eu un pont dans l'axe de la rue Sainte-Hélène, trois possibilités sont ouvertes pour en dater la construction : l'Antiquité, hypothèse que rendent peu plausible les remplois d'éléments antiques dans les structures ; l'Antiquité tardive ou le haut Moyen Age, le pont aurait pu perdurer jusqu'à l'époque médiévale et aurait alors été réutilisé à son profit par le seigneur du château à motte de Béchevelin ; enfin, le Moyen Age, où il s'agirait d'un pont contemporain du château de Jean de Bellemains. Cette théorie a été soutenue, entre autres par Steyert (Steyert 1897 : tome 2, p. 354) ; la relation topographique entre les deux édifices et le flou du texte de 1183 (Guigue 1885 : charte 72), peu précis sur la localisation du pont alors mis en chantier, donnent à cette hypothèse une certaine vraisemblance.

Dans l'axe des rue Mercière - Confort

- 47 La deuxième thèse propose la localisation d'un pont initial dont la tête ouest se serait située dans un secteur de 140 m environ en amont de l'actuel pont de la Guillotière entre l'actuelle rue de la Barre et le nord de la rue Serpillière aujourd'hui disparue (**fig. 12-13**). Cette seconde hypothèse se fonde sur la permanence à cet endroit de l'HôtelDieu encore existant aujourd'hui, héritier partiel des biens de l'Oeuvre du pont. Or l'acte de partage de cette dernière, en 1335, indique que le tènement occupé par cet hôpital est à proximité du pont ; d'autre part, les textes de 1185, 1225-1226 et 1328 laissent percevoir une continuité entre certaines parcelles liées à l'ouvrage depuis sa fondation et ce même tènement (Guigue 1885 : chartes 72, 75, 78). Ceci suggérerait donc que le pont de la Guillotière, quels qu'aient été ses aléas, soit resté depuis l'origine dans ce secteur.

13- Localisation initiale du pont de la Guillotière

A)-1ere hypothèse : dans l'axe de la rue Sainte-Hélène.

BB') 2ème hypothèse : dans l'axe des rues Confort - Mercière.

C) 3ème hypothèse : dans l'axe de la rue de la Barre.

BILAN

Bilan : évolution et déplacements du pont de la Guillotière

1) Passage (bac) sous le contrôle de l'archevêque. (XIIe s.)

2) Emplacement initial du pont, (fin XIIe s., début XIIIe s.)

3) Emplacement initial du pont (attesté après 1226)

A : Aumonerie, MP : Maison du Pont, SN : Saint Nicolas,
HD : Hotel-Dieu.

- 48 Dans le cadre de cette deuxième hypothèse, le pont initial se situerait très précisément au débouché de la rue Serpillière. La démonstration se fonde tout d'abord sur l'observation de la topographie urbaine et tire argument du parcellaire et des voies de circulation de la rive droite : le pont serait ainsi au débouché de l'axe vital et originel de la presqu'île, la rue Mercière, qui le relie directement au pont sur la Saône construit depuis 1050 environ. De plus, cette théorie tient compte de la structure des propriétés appartenant à l'Oeuvre du pont telle qu'elle se distingue encore très nettement dans l'acte de 1335 qui marque son démantèlement (A.D.R. 10 G 815, 10 G 518) (Guigue 1876 : pp 169-178). Deux ensembles similaires y apparaissent, constitués d'un hôpital et d'une chapelle pour le premier, de la « maison du pont », d'un hôpital et d'une chapelle pour le second. Or, le premier tènement se trouve à côté du pont tel qu'il existait alors en 1335, c'est-à-dire dans son tracé actuel, alors que le second, qui contient la « maison du pont », en est paradoxalement beaucoup plus éloigné (Guigue 1885 : charte 76) : en amont du premier et à un emplacement qu'on peut approximativement situer au coin de la rue Serpillière et de la rue Confort, selon la disposition ultérieure des bâtiments de l'Hôtel-Dieu. Cette dissociation est inhabituelle et suffit, à elle seule, à suggérer l'existence d'un pont initial à cet endroit. D'autres éléments, beaucoup plus ténus, pourraient venir à l'appui de cette hypothèse : l'appartenance à cet ensemble nord de deux parcelles qui, selon la charte 75, datent de l'origine du pont et sont probablement les deux aires destinées aux travaux en 1183 (Guigue 1885 : charte 72) ; le fait que, d'après le texte de 1185, la chapelle du pont se trouve à la limite des deux paroisses de Saint-Michel et de

Saint-Nizier, vraisemblablement matérialisée par la rue Serpillière, et que les abbés d'Ainay obtiennent qu'elle soit transférée au nord de celle-ci, position qui est celle de la future église de l'Hôtel-Dieu. Enfin, on pourrait retrouver dans le statut de l'église de l'Hôtel-Dieu aux XVII^e et XVIII^e s. (A.D.R. 15 G 103) une continuité avec les avantages, dont la bulle de Lucius III faisait bénéficier la chapelle du pont en 1184 ainsi qu'avec le statut semi-paroissial de la chapelle des Frères du pont dont témoigne le texte de 1185, ceci peut laisser supposer que l'église de l'Hôtel-Dieu est l'héritière de la première chapelle du pont, plus que de celle édifiée sur le pont « *de 1335* ».

- 49 Il pourrait donc se faire que le pont du Rhône, lors de sa fondation, et pendant le temps où se seraient mises en place les structures annexes de l'Oeuvre du pont, se soit situé dans le prolongement de la rue Confort. Cette thèse a été soutenue principalement par Steyert et Croze (Steyert 1897 : p. 354, Croze 1866 : p. 10 et suiv.). Elle pose deux problèmes importants : le premier est celui de la date du transfert de ce pont initial à son emplacement actuel. L'autre est celui de son tracé, puisqu'il peut en présenter deux : l'un strictement perpendiculaire au courant le fait aboutir (compte tenu de la sinuosité du tracé du Rhône à cette époque), à 180 ou 190 m au nord de l'endroit où aboutira le pont ultérieur. L'autre serait en biais par rapport au tracé actuel, dans le prolongement de la rue Confort (Steyert 1897 : schéma p. 355) et ferait déboucher l'ouvrage sur la place G. Péri, au même endroit que le pont qui lui a succédé.
- 50 Ces deux hypothèses paraissent très séduisantes. Un argument de taille y fait cependant objection : pour quelle raison l'archevêque Jean de Bellesmains aurait-il laissé édifier, dans la décennie qui a suivi la mise en place de son château de Béchevelin, un pont qui en aurait été aussi éloigné ? Ou bien pour quelle raison aurait-il construit ce château à Béchevelin, et non au débouché du pont en amont sur la rive gauche ?

Dans l'axe de la rue de la Barre

- 51 Une troisième thèse réfute tout déplacement de l'ouvrage (Guigue 1876) (**fig. 13**). Elle suggère que le pont a été construit dès les environs de 1185 à l'emplacement actuel et qu'il y est toujours resté. Elle se fonde sur la plupart des arguments que nous venons de passer en revue dans la partie précédente pour déterminer l'emplacement du pont dans le secteur allant de la rue de la Barre à la rue Serpillière. Mais elle table beaucoup plus sur la permanence des structures et l'unité foncière de l'Œuvre du pont, tout en minimisant certains détails, tel que l'existence de deux tènements similaires au sein de cette Œuvre du pont, ou tel que la dissociation entre la « *maison du pont* » et le pont lui-même en 1335. Les considérations fondées sur le parcellaire sont laissées de côté. Cette hypothèse présente deux avantages : celui de la simplicité du schéma d'évolution proposé et celui d'évacuer le problème du déplacement du pont. En réalité, elle se justifie surtout par l'impossibilité de répondre à la simple question : le déplacement, pourquoi et quand ?

Que conclure ?

- 52 L'existence au Moyen Âge d'un passage au niveau de la rue Sainte-Hélène et de la rue de l'Université ne peut être exclue. Au contraire, plusieurs arguments militent en faveur de cette possibilité : la présence du château de Béchevelin sur la rive gauche, la convergence des routes de tradition ancienne, l'existence d'une recluserie sur la rive

droite. Un pont est donc admissible ; un bac le serait plus encore si l'on adhère à la théorie émise par J. Mesqui sur le pontonage, droit qui aurait été spécialement affecté au passage par bac et que l'ancien détenteur de celui-ci continuerait à prélever sur le pont qui s'y est substitué (Mesqui 1986 : vol. 1, p. 39-42) ; or, l'archevêque prélève effectivement un pontonage sur le pont de la Guillotière aux siècles postérieurs. Faut-il mettre les deux faits en relation et voir dans ce pontonage la compensation d'un ancien bac appartenant à l'archevêque, comme le suggère un texte du XVI^e s. :

« si aucun pontonage fut donc introduit à ladite porte du pont du Rhône, ce fut avant que le dit pont fut fait, car il peut être que avant que ledit pont fut fait, il y avait boys ou bateau sur la rivière du Rhône pour passer les bonnes gens et leurs denrées... » (A.D.R. 10 G 1480, 1395).

- 53 Mais cet éventuel bac se serait-il effectivement situé en face du château de Béchevelin ? Le seul texte existant ne précise ni la nature exacte, ni la position de ce « *passage par bateau* », et cette supposition relève de la seule logique historique. A moins qu'il ne faille voir dans ce « *pontonage* » qu'une confusion de termes, assez habituelle selon J. Mesqui, avec le « *pontenage* » ou « *pontage* », droit de passage beaucoup moins significatif, sans rapport avec les bacs ? Il n'existe donc sur ce premier point que de séduisantes présomptions.
- 54 Quant à l'hypothèse d'un pont initial situé au débouché de l'axe Mercière - Confort - Serpillière, elle est acceptable dans la mesure où le transfert du pont à son emplacement actuel peut être daté ou prouvé. Les textes sont à ce propos assez ambigus, à cause de leur imprécision dans les localisations quand ils traitent du pont et de ses structures environnantes. Il est certain que plusieurs textes extraits du cartulaire d'Ainay peuvent suggérer un déplacement du pont aux environs de 1225-1226 (chartes 75 et 76) : l'importante extension à cette date du tènement appartenant à l'Oeuvre du pont vers le sud et l'aménagement de structures annexes nouvelles, dont une chapelle sur le pont, la persistance d'une « *fustaria* » et d'un four à chaux à proximité du site, tout cela évoque une phase préliminaire ou immédiatement consécutive à un grand chantier ; ceci pourrait correspondre à la reconstruction d'un nouveau pont, et, en liaison avec celui-ci, à la constitution d'un tènement nouveau formé autour d'un « *hôpital autrefois appelée aumônerie* » (A.D.R. 10 G 815, 1335). Selon le texte de 1335, il aurait été donné à l'Oeuvre par Renaud de Forez, archevêque de Lyon entre 1193 et 1226. La charte 76 qui cite distinctement une « *chapelle* » destinée au pont et une « *église* » apparemment en amont, pourrait suggérer l'existence de ces deux tènements similaires et donc du pont nouveau dès 1226 : la terminologie employée est, toutefois, trop ambiguë pour constituer une preuve.
- 55 D'autre part, beaucoup plus tard, entre 1254 et 1264, deux bulles pontificales toutes contestables qu'elles soient, évoquent la « *construction* » (Innocent IV, 1254) ou la « *fabrication* » du pont (Urbain IV, 1264), une troisième bulle mentionnant en 1268, selon la copie qui subsiste,
- « la chapelle élevée en tête du nouveau pont du Rhône » (citée par Dagier - Croze 1924).
- 56 Faut-il réfuter en bloc toutes les informations que fournissent ces bulles sous prétexte qu'il s'agit de copies peu sûres ? D'autre part, dans la mesure où on les prend en considération, avec la prudence qui s'impose, comment interpréter la nature du chantier qu'elles évoquent ? S'agit-il de réparations ? Ou d'une substitution de matériaux, qui est peu probable puisqu'elle s'avère à peine amorcée en 1314 ? (A.D.R. 10 G 815 ; publication Guigue 1876). Ou bien s'agit-il effectivement de ce déplacement ? On

n'a aucune certitude : le texte de 1253 concernant l'église « *nouvellement faite à la tête du pont* », au sud de celui-ci et au préjudice de l'Abbaye d'Ainay, laisserait plutôt penser que la chapelle contestée se trouve dans la même situation limitrophe entre deux paroisses qu'en 1185 (charte 73) probablement près de la rue Serpillière, et donc que l'ancien pont est encore en service à cette période. Mais n'existe-t-il pas d'autre possibilité d'interpréter ce litige vis-à-vis de l'Abbaye d'Ainay, très ombrageuse sur ses prérogatives paroissiales, comme le montreront plus tard ses conflits avec la chapelle du Saint-Esprit, adjacente au « *nouveau* » pont (A.D.R. 11 G 68) ?

- 57 S'il y a eu réellement transfert d'un ancien pont à un nouveau sur un tracé sensiblement différent, cette opération a donc pu se produire soit autour de 1220-1225, soit aux environs de 1250-1265. Entre 1265-1270 et 1334, il devient en effet beaucoup plus difficile d'envisager une substitution : un document de 1260 (Guigue : charte 246) fait allusion à la « *dernière pile* » du pont qui serait sur le brotteau à cette date, ce qui suggère une structure maçonnée. Un arbitrage rédigé en 1334 et faisant appel à une soixantaine de témoignages sur divers aspects du pont mentionne le pont de pierre de Lyon, mais ne fait aucune référence aux travaux qu'aurait supposé le déplacement de ce pont dans les décennies précédant l'enquête. Quant à la coexistence, même épisodique, d'un ancien et d'un nouveau pont, il n'en existe aucune trace écrite dans les textes consultés pour cette étude, qu'il s'agisse de ceux de 1226, 1253, 1314, ou de la période 1320-1334 ; le passage sur le Rhône apparaît toujours unique, seul le texte de 1314, en mentionnant l'existence du « *pont de bois bon et fort* » et, parallèlement les préparatifs « *de pierre et de bois pour le pont de pierre* » a pu semer le doute, sans réel motif toutefois. Et peut-on raisonnablement envisager, au vu des textes, que le transfert se soit fait après cette date de 1334 ?
- 58 En définitive, d'après les textes, le plus vraisemblable est que, sur la rive droite du Rhône, un pont ait été implanté dans le secteur compris entre la rue de la Barre et la rue Serpillière dès la fin du XIIe s. et qu'il ait été installé sur le site actuel du pont de la Guillotière au plus tard dans la deuxième moitié du XIIIe s. Cependant, à quoi correspond ceci du côté de la rive gauche, pour laquelle nous n'avons aucun texte relatif au pont avant 1260 ? L'orientation du tracé amenait-elle l'extrémité de l'ouvrage à 140 m au nord de la place Gabriel Péri, ou rejoignait-elle au terme d'une trajectoire oblique, la même place Gabriel Péri ? Seules les découvertes archéologiques peuvent apporter des éléments de réponse déterminants si elles sont conjuguées avec des études détaillées sur le parcellaire, sur l'évolution des limites paroissiales ou sur des sujets plus complexes encore, tels que les partages de souveraineté ou de justice sur le secteur.

Le pont, enjeu de rivalités

- 59 Le pont sur le Rhône, en usage à la fin du XIIe s., suscite des convoitises. Les tentatives de mainmise ont été multiples, tant à partir de la rive droite qu'à partir de la rive gauche ; elles se manifestent de façon radicalement différente : sur la rive gauche, milieu rural, elles s'expriment dans l'affrontement traditionnel des deux puissances seigneuriales les plus ancrées dans le secteur ; sur la rive droite, dans un contexte urbain, elles s'intègrent dans la lutte communale qui oppose l'archevêque-comte et les Lyonnais. Le conflit prend également des formes différentes selon les époques. Toutefois, il faut reconnaître que les textes, très allusifs au XIIIe s., apportent des

informations surtout sur l'issue de cette lutte, qui au terme d'une crise aiguë au début du XIV^e s., aboutit à un règlement politique en 1335.

Sur la rive gauche

- 60 Le pont débouche, par son extrémité orientale, dans un petit territoire, le mandement de Béchevelin, qui correspond aujourd'hui au quartier de Lyon limité par les paroisses de Vénissieux, Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ; géographiquement, il fait partie du Velin (la région comprise entre le Rhône au nord et à l'ouest, la Bourbre à l'est et l'Ozon au sud) qui correspondait au Moyen Âge à l'archiprêtré de Meyzieu²⁵. Or, tout ce secteur est jusqu'au XIV^e s. dans la mouvance du Saint-Empire Romain Germanique, souvenir lointain du deuxième royaume de Bourgogne dont il faisait partie aux Xe et XI^e s., en même temps que le Lyonnais, le Viennois, les vallées alpines et la Provence, avant de passer sous l'autorité impériale en 1032. En réalité, la souveraineté de l'empereur est totalement théorique et laisse dans le Velin un vide politique ouvert aux ambitions locales de tous niveaux. C'est ainsi qu'on le voit disputé entre trois pouvoirs principaux au cours des XII^e et XIII^e s. : l'archevêque de Lyon, le seigneur de Chandieu et le comte de Savoie.
- 61 L'archevêque de Lyon est seigneur du mandement de Béchevelin, seul territoire de la rive gauche du Rhône qui soit resté dans le Comté de Lyon après le partage de 1173. Il s'y comporte comme vassal direct de l'empereur et n'y reconnaît aucune autorité intermédiaire : en d'autres termes, il agit en toute indépendance, assume les droits régaliens, construit aux environs de 1180 un château autour duquel il suscite paroisse et habitat, bat monnaie, perçoit péage et revendique les droits de haute justice, prétendant rattacher à cette juridiction le pont du Rhône « *en dessus et dessous* » (A.D.R. 10 G 13).
- 62 Or, il se heurte là à un pouvoir en expansion continue, celui du comte de Savoie, possessionné dès le Xe s. dans le sud du Velin, dont l'intention poursuivie depuis le XII^e s. est de s'étendre sur toute la rive gauche. Il y rencontre évidemment de forts concurrents et cela ne se fait pas sans affrontements : pour l'entière possession du Viennois, il se bat avec le Dauphin depuis le début du XII^e s. en une lutte sporadique et meurtrière qui se prolongera jusqu'en 1355. Dans le Velin, il se heurte à deux obstacles principaux, qu'il s'efforce visiblement de surmonter sans violence. Le premier est le seigneur de Chandieu ; installé dans la région autour de 1050, celui-ci s'est très vite arrogé la suzeraineté d'une grande partie du Velin. Sa juridiction va jusqu'au fleuve et à plusieurs reprises il en organise une démonstration publique particulièrement imagée
- « vers 1275, Jean du Camps de Vénissieux a vu Hugo Usard, chevalier, entrer dans le Rhône sur son cheval en portant une lance et crier à haute voix : « Que tous sachent que la juridiction du seigneur de Chandieu s'étend jusqu'au fleuve du Rhône, et dans le Rhône autant qu'un homme à cheval peut y entrer, au-delà d'une portée de lance ! »
- 63 et il jette la lance aussi loin qu'il peut dans le Rhône. De cette façon, il est possible d'appréhender la juridiction et la possession en question (A.D.R. 10 G 1472, f° 3). C'est par le biais du lien vassalique que le comte de Savoie va contourner ce premier obstacle : dès la deuxième moitié du XII^e s., le sire de Chandieu lui est lié par hommage et fait donc partiellement cause commune avec la Savoie. En 1310, c'est la totalité des paroisses de Bron, Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx et Feyzin que Chandieu remet à la Savoie avec leurs juridictions, substituant ainsi totalement le pouvoir du comte au sien.

A rencontre de l'archevêque, le processus est tout autre : on assiste, de la part du comte de Savoie, à un harcèlement de petites actions plus symboliques que belliqueuses. Ce climat impose en 1334 la rédaction d'un arbitrage sur « *la juridiction et les limites de territoire entre l'archevêque d'une part, le comte Aimon de Savoie, son épouse Blanche, et le seigneur de Chandieu d'autre part, sur le mandement de Béchevelin* ». Le texte de cette enquête souligne le rôle qu'a joué le pont dans cette lutte d'influence sur le Velin et met en valeur les visées du comte de Savoie comme celles de l'archevêque sur le franchissement du Rhône.

Les mottes castrales et le pont de la Guillotière

- 64 Dans le contexte général de cette rivalité, et dans le cadre rural qui en est le théâtre, l'implantation de mottes castrales pourrait être la première manifestation de cette lutte pour le pont²⁶.
- 65 Probablement suscitées par l'important nœud de routes venant de l'est et du sud qui convergent sur la rive gauche, les mottes sont nombreuses de ce côté-ci du Rhône ; deux d'entre elles, par leur position géographique, peuvent être mises en rapport avec le pont : la motte de Béchevelin, et celle dite « *la Petite Motte* » située à 250 m environ à l'est de l'actuelle place Gabriel Péri. Steyert a vu dans l'une et dans l'autre deux dispositifs parallèles correspondant aux deux emplacements successifs du pont : Béchevelin aurait servi à protéger le premier, dans l'axe de la rue de l'Université, rue Sainte-Hélène, et « *la Petite Motte* » le deuxième, après le déplacement de l'ouvrage vers la Guillotière (Steyert 1897). Cependant dans l'ouvrage de Steyert, la question est traitée de façon un peu schématique, et la démonstration procède de l'a priori selon lequel le pont se serait déplacé aux environs de 1190 entre le secteur de Béchevelin et le site qu'il occupe actuellement ; or, nous l'avons vu, cette hypothèse est discutable. Pour discerner les rôles respectifs de ces deux mottes, il est donc préférable de reprendre le problème à la base, et de les replacer dans un environnement large qui ne prenne pas seulement en compte la présence de la rivière, mais aussi le parcellaire et le réseau routier.

Béchevelin

- 66 Pour Béchevelin, les données sont relativement bien connues : la seigneurie appartient à l'archevêque de Lyon ; nous avons la date de la fortification et son emplacement exact, à la convergence de deux axes routiers anciens (un sud-est/nord-ouest et un est-ouest) (**fig. 14**). La motte est attestée par les textes et par l'iconographie ultérieure ; en tant que centre de la châtelainie, elle est le siège d'un péage terrestre perçu à l'origine dans son immédiate proximité (A.D.R. 10 G 752). De plus, comme il l'a été signalé plus haut, la perception d'un droit de pontonage permet de supposer la présence d'un passage sur le fleuve dans les environs immédiats du château à une date ancienne mais non déterminée. Il est donc envisageable que le château à motte de Béchevelin ait été érigé par l'archevêque en fonction du carrefour de voies qui traversaient sa châtelainie, et, éventuellement, en relation avec un franchissement du fleuve aménagé à proximité. Il est même possible, au vu de son tracé, que l'ancien *compendium* venant de Vienne ait été sensiblement modifié afin de déboucher directement sur le château. En tout cas, il y a manifestement volonté politique de la part de l'archevêque pour affirmer et renforcer son pouvoir à cet endroit, et le château à motte en est l'instrument. En revanche, rien

ne permet d'établir un lien direct entre le pont de la Guillotière et le château à partir du XIIe s., mis à part le fait que, pour des raisons de facilité, le péage de Béchevelin autrefois perçu près du château l'est ensuite sur le pont.

14- Le mandement de Béchevelin, par Bouchet, 1702

GRAVURE (0,368 x 0,268 m)

A.M.L. 3 S 51.

La Petite Motte

- 67 En ce qui concerne la « Petite Motte », tout vestige a disparu sur le terrain, le percement du cours Gambetta autour de 1860 ayant entraîné une profonde refonte du parcellaire. L'apport des textes est limité et très tardif. Les investigations ne peuvent donc être qu'iconographiques sur les documents antérieurs à 1850²⁷ (fig. 9 et 15). Située à une vingtaine de mètres en retrait de la rue des Passants (actuelle rue Dansart), du côté est, à 135 mètres du coin de la rue de la Guillotière, et donc aux deux tiers dans l'emprise du cours Gambetta, cette motte a été jusqu'au XIXe s. dans l'immédiate proximité de l'Hôpital des Passants, dont elle touchait la propriété au sud (fig. 16) ; depuis le XVIe s au moins (peut-être plus tôt), elle appartenait au patrimoine de Saint-Irénée, qui l'accensait régulièrement (A.D.R. 16 G 107).

15- Carte de la Guillotière et du mandement de Béchevelin, province du Lyonnais, XVIII^e s

(0,738 x 0,568 m)

A.M.L. 2 S 33.

- 68 Comme le montre le schéma ci-joint (**fig. 16**), la « Petite Motte » se compose de deux éléments : une parcelle "d'accès" mesurant 25 m de large et 21 à 23 m de long, légèrement en retrait sur la rue des Passants (de 1,80 m à 2 m) et la motte elle-même, représentée sur le plan du XVIII^e s. sous la forme un peu fallacieuse d'un cercle parfait de 55 à 57 m de diamètre dans lequel la largeur des fossés était probablement comprise (A.D.R. 16 G 107). Plusieurs questions restent en suspens : à quel type de bâtiment a-t-elle servi de support ? Était-elle isolée, ou possédait-elle une basse-cour, comme pourraient le suggérer les très grandes parcelles qui la joignent à l'est ?

16- La « Petite Motte ». Emprise dans les parcellaires (XVIII^e et XIX^e s.)

A.D.R. 1 pl 107.

- 69 A l'évidence, il s'agit ici d'une motte, avec fossés et tertre, dont les vestiges laissent supposer un établissement d'une certaine importance : or, cette « Petite Motte » n'a suscité aucune châtelainie, aucune implantation seigneuriale mémorable et même, nous ne disposons a priori d'aucun texte sur elle avant qu'elle ne devienne un espace cultivé. Sa fonction reste donc sujette à toutes les suppositions. Il est possible qu'elle ait été construite en relation avec le pont : elle se trouve en effet exactement dans son prolongement ; cependant, elle en paraît un peu éloignée (200 m environ) et surtout, aucune voie directe ne semble l'y relier, ni l'avoir jamais fait. D'autre part, placée en bordure d'un chemin vraisemblablement ancien (le chemin des Passants) desservant le nord-est lyonnais (Vaulx-en-Velin, Villeurbanne) et débouchant devant le château de Béchevelin, cette motte a pu constituer, dès avant l'existence du pont, un jalon sur cet itinéraire ; elle pourrait donc être plutôt en relation avec le système routier aboutissant à Béchevelin. Faut-il voir, dans cette réalisation à la fortune apparemment si brève, la tentative avortée d'un contre-pouvoir ? Ou bien une installation légale, devenue caduque très tôt, avant même d'avoir laissé une trace dans les textes ? Et, parmi les pouvoirs en présence sur la rive gauche, quel est celui qui l'aurait implantée, au XII^e ou au XIII^e s. ?
- 70 En fait, l'analyse des deux mottes castrales les plus proches du pont de la Guillotière semble établir que ni l'une ni l'autre ne peut être directement mise en relation avec lui. En revanche, incontestablement, leur emplacement paraît avoir été déterminé par les itinéraires terrestres du secteur. Faut-il en conclure qu'elles ont été installées uniquement en fonction des routes, pour les contrôler ou les protéger, et que le pont est resté en dehors de ce système ? Était-il trop tardif pour susciter encore ce type d'implantation ? Ce cas est-il rare ? Par ailleurs, s'il y a une intention politique évidente

dans la construction de Béchevelin, elle ne concerne pas directement le pont ; Cette intention n'est pas connue pour la « *Petite Motte* ». De nombreuses questions restent donc posées.

Les conflits du XIVe siècle

- 71 Au XIVe s., les rapports de force entre les puissances rivales sur la rive gauche du Rhône se concrétisent très différemment. L'hostilité entre le comte de Savoie et l'archevêque se déclare plus ouvertement.
- 72 L'arbitrage établi en 1334 sur la juridiction et les limites des territoires respectifs du comte et de l'archevêque, évoqué plus haut (A.D.R. 10 G 1472), permet de constater, qu'au début du XIVe s., il y a litige déclaré entre l'archevêque de Lyon et le comte de Savoie, sur le territoire du pont en tant que support de juridiction. L'archevêque revendique en effet :

« le dessus et le dessous du pont du Rhône, et ce qui s'étend au-delà dudit pont dans la juridiction de Béchevelin » ; ceci interfère donc avec la « juridiction de Chandieu, de qui le seigneur comte (de Savoie) a eu et a son droit, (qui) va jusqu'à la croix du pont ».
- 73 Cette croix, adoptée ensuite par le Dauphiné comme borne-frontière après l'échange de ce territoire avec la Savoie, se situe à l'emplacement de la pile huit du pont de la Guillotière. Pour juger un certain Jean de Mascherin, alors sénéchal de Lyon, qui avait blessé vers 1315 un homme de Vénissieux « *sur le pont, près du premier pilier* », il faut en préliminaire des pourparlers entre l'archevêque et le comte pour déterminer qui jugera le coupable ! Par ailleurs, il est indiqué dans ce texte que le comte de Savoie a, à plusieurs reprises, fait accomplir sur le pont-même des actes particulièrement « *recognitifs* » de son pouvoir : ainsi les publications de testaments importants « *sur le pont de pierre, en deça de la croix...* » et surtout l'exécution des peines de sang (mutilation de pied, poing, oreille) qui se font, elles aussi, sur le pont, en général sur la première pile près de la maison de la Guillotière. Est-ce, pour le comte, une façon spectaculaire de faire un exemple aux yeux de ses administrés ? Ou bien, dans ce climat d'incertitude, une manière de clairement manifester son autorité sur le pont face à l'archevêque ? Voire un défi à celui-ci ? De toute façon, ce conflit en recouvre un autre beaucoup plus large qui porte sur l'ensemble du mandement.
- 74 Cette lutte sourde et endémique débouche sur quelques coups de force ; trois d'entre eux, centrés sur le pont, apparaissent à travers les témoignages recueillis auprès des habitants du mandement de Béchevelin en 1334, lors de l'enquête déjà citée. Ces trois incidents sont particulièrement révélateurs, bien que les tenants et les aboutissants des différentes actions ne soient pas toujours exprimés dans les récits qui en sont faits.
- 75 La première se passe autour de 1320. Lorsque, pour la première fois, la ville de Lyon fit poser la « *barre* » (taxe sur les passages) sur le pont, le bailli de Vienne, haut fonctionnaire savoyard, demanda à l'archevêque de dispenser de ce péage les gens du comte, menaçant, sinon, d'installer sa propre « *barre* » et d'exiger péage des Lyonnais voulant traverser le fleuve. Devant le silence de l'archevêque, le comte mit sa menace à exécution : il installa un péage près de la maison de la Guillotière ; après trois jours, il y eut accord. L'irascibilité du comte de Savoie qui place d'emblée le conflit sur un plan personnel avec son rival habituel l'archevêque, et la rapidité de sa riposte, montrent bien sa prétention à être considéré comme partie prenante sur le pont, éventuellement comme co-seigneur.

- 76 La deuxième action est racontée par le même bailli de Vienne, Gaudemar de Fayno, qui en a été un des principaux acteurs ; elle se place probablement entre 1320 et 1324, d'après un autre témoignage.

« En ce temps-là, un chaffal ou maison haute avait été construit dans la maison de la Guillotière. Le témoin (Gaudemar de Fayno) demanda à l'archevêque qu'il fasse enlever ce chaffal ou maison-forte ; l'archevêque ne répondant pas, le témoin demanda donc aux gens du comte (de Savoie) qui étaient à Saint-Symphorien et à Vénissieux de venir détruire cette maison-forte ; ayant reçu l'ordre, ils vinrent, et avec les gens du seigneur archevêque qui étaient venus au même moment, ils détruisirent ce chaffal ou maison-forte ; interrogé sur la façon dont il avait eu connaissance de ceci, le témoin répondit que, alors que ces gens démontaient le chaffal ou maison-forte et qu'ils en étaient presque à la fin, lui-même vint et les vit à l'œuvre » (A.D.R. 10 G 1472, f° 10).

- 77 Ce texte présente deux faits essentiels : l'installation en toute illégalité d'un établissement fortifié dans l'immédiate proximité du pont et la réaction, radicale et dénuée de toute prudence diplomatique, du comte de Savoie qui n'hésite pas à faire raser l'ensemble au nom de son droit. Il pose également une question délicate, cette escarmouche est menée depuis la maison de la Guillotière, dont le détenteur nous est inconnu ; qui est-il, et dans quel but a-t-il fait ceci ? Aucun nom, aucun responsable n'est cité. Cependant, la violence de la réaction du comte de Savoie incite à penser que, à coup sûr, il y a eu tentative ouverte pour empiéter sur sa juridiction, voire sur le pont. Pourquoi le bailli de Vienne, sitôt connu l'événement, contacte-t-il l'archevêque : celui-ci serait-il propriétaire de la maison de la Guillotière ? Ou le bailli le soupçonnerait-il d'être le responsable de cette initiative ? Connaissant les difficultés qu'a l'archevêque avec la ville de Lyon au sujet du pont, il serait tentant de voir dans cette action un de ses coups d'éclat, pour tenter de reprendre par la rive gauche le pouvoir sur le pont qui lui échappait depuis la rive droite. Dans ce but, aurait-il essayé de rétablir à son profit, à la tête est du pont, le schéma traditionnel "fortification/pont" qui lui aurait permis de s'imposer face aux prétentions grandissantes du comte de Savoie ? La réaction de celui-ci serait alors encore plus significative, exprimant un rapport de forces en train de basculer en sa faveur. Les seules indications de ce texte ne nous permettent malheureusement pas d'émettre une quelconque interprétation. Il est cependant envisageable que sous cette escarmouche se cache une démarche politique délibérée.

- 78 La troisième anecdote est moins explicite, à la fois plus ancienne et beaucoup plus laconique. Une soixantaine d'années avant l'enquête de 1334, les religieux de Saint-Irénée de Lyon auraient construit

« une tour forte près de la maison de la Guillotière, le chemin public allant à Saint-Georges d'Espérance étant entre les deux ; le seigneur de Chandieu d'alors fit détruire cette tour car il ne voulait pas que soit construite une fortification dans sa (juridiction)²⁸ sans sa permission ; et il la fit détruire de fond en comble ».

- 79 Cette fois encore, il s'agit d'une fortification illégale rasée par le seigneur local, vers 1275. Mais les problèmes sont posés sur un plan très différent : quelles pouvaient être les motivations des religieux de Saint-Irénée ? Il n'est en effet guère possible qu'il y ait eu un rapport géographique immédiat entre cette tour et le pont, puisque les possessions de Saint-Irénée semblent avoir été de tout temps beaucoup plus au nord, au-delà de la maison de la Guillotière. S'agirait-il ici de la construction de la « *Petite Motte* » située près de la rue des Passants, à 250 m à l'est du pont ?

- 80 Les textes du début du XIV^e s., contrairement aux sources de la période précédente, font donc apparaître très nettement que le pont est alors un point névralgique (**fig. 17**)

et qu'il représente, pour les seigneurs, de la rive gauche du Rhône un objectif essentiel. L'importance politique que confère son contrôle est certainement son plus grand attrait ; il ne faut pas mésestimer non plus les profits immédiats qu'il draine, qui, dans le premier incident rapporté, semblent primordiaux. Les moyens employés pour assurer ou conquérir cette suprématie au début du XIV^e s. sont divers : ils passent souvent par des épreuves de force qui, sans aller jusqu'à l'affrontement direct, sont réglées finalement par la diplomatie ; il faut faire cependant une place à part à la construction de fortifications à l'entrée du pont, procédé cité deux fois, qui présente une certaine parenté avec d'autres phénomènes antérieurs, non expliqués, tel que l'émergence de la « *Petite Motte* ».

17- « Bayard gardant le pont de Garigliano »

Bois gravé de la première biographie de Bayard publiée à Lyon par Champier en 1525

Sur la rive droite

- 81 Du côté de la ville, la lutte engagée est probablement plus âpre encore que de l'autre côté du Rhône : elle se mène entre l'archevêque et la communauté des Lyonnais, qui l'un et l'autre aspirent à prendre le contrôle total du pont. Le conflit est d'autant plus dur qu'il s'inscrit dans le contexte plus large du mouvement communal (1193-1320).
- 82 La ville est, depuis la fin du XII^e s., en plein essor économique. Entre 1200 et 1300 se développe le grand commerce et, en relation avec celui-ci, les premières installations bancaires sous l'influence des Italiens ; les artisans se multiplient et diversifient leurs activités. Se constitue donc, dès cette époque, une classe de marchands dont l'influence n'est pas à dédaigner. Toutefois, alors que les villes du Nord de la France et les communes italiennes ont déjà conquis leur liberté, la ville de Lyon est encore sous l'autorité de son archevêque comte, dont la puissance est en pleine expansion, puisque après les confirmations politiques de la Bulle d'Or (1157) et du traité de Montbrison (1173), il jouit d'un pouvoir incontestable sur la ville de Lyon et sur un petit état territorial bien groupé. Les intérêts respectifs de l'archevêque et des habitants les incitent à maîtriser, chacun pour son compte, l'essor économique de la ville : ils sont donc en concurrence ouverte et s'affrontent dès le début du XIII^e s.. Quelques avantages économiques accordés par l'archevêque Renaud de Forez aux citoyens

apaisent provisoirement les hostilités après 1208 ; mais l'effervescence renaît avec violence dans la deuxième moitié du XIII^e s., émaillée d'émeutes qui opposent brutalement les Lyonnais à leur seigneur, et derrière lesquelles se dessine parfois l'influence de princes étrangers (en particulier le comte de Savoie en 1285) qui voient dans l'affaiblissement de l'archevêque l'occasion de mettre la main sur la ville. Au début du XIV^e s., la tension atteint un paroxysme aboutissant finalement en 1312 à l'annexion de Lyon par le roi de France Philippe le Bel, qui enlève à l'archevêque l'essentiel de sa souveraineté sur la ville, puis en 1320 à la charte de franchise accordée aux Lyonnais par leur archevêque. Dorénavant, la communauté des bourgeois bénéficie donc d'un gouvernement municipal indépendant sous l'égide de conseillers nommés par leurs pairs, qui assurent la gestion et l'administration de la ville, la répartition des impôts et la décision pour les grandes entreprises communautaires. Toutefois, l'archevêque conserve la seigneurie sur la ville, avec la justice de première instance.

- 83 Pendant le XIII^e s., les pressions politiques exercées sur le pont depuis la rive droite sont difficiles à connaître. Même le rôle de l'archevêque dans la création de l'ouvrage est mal connu : logiquement, en tant que seigneur de la ville, il a dû en être l'instigateur ; toutefois cette initiative, si elle a réellement eu lieu, n'est pas sensible dans les textes, complètement masquée par la présence des Frères du pont qui ont totalement endossé construction et entretien dès 1185, et qui apparaissent donc seuls dans les premiers documents concernant le pont. En revanche, il semble certain que, dès le départ, les citoyens de Lyon, non encore constitués en corps officiel, ont joué un rôle effectif dans la mise en œuvre du pont : ils sont cités dans la charte 72 du cartulaire de l'Abbaye d'Ainay comme « *ayant la garde de l'Oeuvre du pont* » et il est possible qu'ils aient été représentés parmi les Frères du pont. En fait, seule l'étude plus fine de cet ordre laïc, de son recrutement et de son fonctionnement, permettrait de comprendre le jeu des influences aux origines du pont : il se pourrait en effet, selon les exemples d'Arles ou d'Avignon où des structures semblables existent, que les attributions des Frères aient largement dépassé des fonctions hospitalières et, en particulier qu'ils aient aussi joué, à la fin du XII^e et au XIII^e s., un rôle diplomatique entre les partis en cause sur le pont¹⁷ Dans les années qui suivent la fondation, seule la réunion, au début du XIII^e s. de l'aumônerie à l'Oeuvre du pont par l'archevêque Renaud de Forez, rapportée en 1335 (A.D.R. 10 G 815, Guigue 1876) peut paraître une intervention active de celui-ci vis-à-vis de l'ouvrage.
- 84 C'est au début du XIV^e s. que les événements se précipitent, et c'est tout simplement la maîtrise sur le pont dans son ensemble qui va se jouer pendant ces trente-cinq années.

La lutte entre l'archevêque et la ville de Lyon

- 85 Entre 1308 et 1310, l'archevêque Pierre de Savoie tente, semble-t-il, une reprise en main totale du pont. Il enlève l'Œuvre du pont à la confrérie des Frères du pont, et la remet à l'Abbaye de Hautecombe, avec toutes les obligations que cela implique : entretien du pont, maintenance de l'hôpital et de la chapelle installés à sa tête. Il l'a probablement fait pour des raisons financières, le pont étant alors devenu d'un entretien démesuré face aux ressources propres de l'Œuvre, alors que l'Abbaye cistercienne de Hautecombe, établie en Savoie, sur le bord du lac du Bourget, grand propriétaire foncier (en particulier forestier), offrait un répondant beaucoup plus considérable. Il a pu le faire aussi pour des raisons religieuses ; mais la formulation du texte de 1335 laisse supposer, sous celles-ci, des motifs politiques à peine voilés :

« ...il a transféré les chapelles et les bâtiments (appartenant à l'œuvre du pont) de l'administration laïque où ils étaient précédemment, à des hommes religieux et savants satisfaisant aux services divins selon l'ordonnance sacrée ».

- 86 En fait, il est probable que, au plus fort de la lutte communale, alors que l'Eglise de Lyon tente de restructurer sa puissance et de s'imposer vis-à-vis du parti laïc (celui des citoyens révoltés), l'archevêque ait voulu écarter cette confrérie et la remplacer par des structures ecclésiastiques moins indépendantes et plus fidèles à sa cause. De plus, le choix de l'Abbaye de Hautecombe, bénéficiaire de ce transfert, n'est sans doute pas un hasard, la famille de Savoie, à laquelle appartenait l'archevêque, ayant toujours entretenu des relations privilégiées avec cet établissement. Sous le prétexte de ramener l'Oeuvre à une certaine orthodoxie en la mettant au pouvoir d'une institution plus conventionnelle, c'est peut-être son propre contrôle que Pierre de Savoie a essayé d'implanter sur le pont par ce moyen détourné.
- 87 Mais cette manœuvre est un échec : les revenus de Hautecombe ne purent y suffire ; ceux de l'Abbaye de Chassagne, à qui l'entretien de l'ouvrage avait été remis par un accord conclu en 1314 non plus²⁹. De plus, selon une supplique adressée par les Lyonnais au Pape en 1328³⁰, ces nouveaux administrateurs consacrent les revenus de l'Oeuvre à des usages très éloignés du pont. Il est vrai que, selon les textes, les travaux entrepris par les deux abbayes se ralentissent considérablement par rapport aux réalisations du siècle précédent, puisque seule est signalée la construction de la moitié d'un arc en trente ans. L'ensemble de l'ouvrage semble en péril, ce qui déclenche les protestations véhémentes, et sans doute très ostentatoires des Lyonnais, qui incriminent un entretien insuffisant du bâtiment. En fait, il semble que les conditions générales aient été mauvaises et que les religieux de Chassagne n'aient pas été aussi coupables qu'ont bien voulu laisser croire les Lyonnais, ennemis de leur cause : la ville traverse alors une crise due en partie à l'agitation communale, qu'aggrave une conjoncture économique contractée qui diminue les ressources disponibles. L'archevêque persiste cependant obstinément dans cette cause perdue jusqu'en 1335, ne se résolvant probablement pas à abandonner ce dernier espoir de puissance sur le pont. Les graves conséquences de toutes ces péripéties sur l'état de l'édifice sont imaginables.
- 88 De leur côté, dès 1320, date d'obtention de leur charte de franchise, les Lyonnais tentent de reprendre en main leur pont et de l'arracher à une gestion qu'ils considèrent incompétente. Mais, face aux coups de force de l'archevêque, leur offensive se mène en sous-œuvre, pendant quinze ans. La première étape de leur action se place sur un plan financier : dès 1320, à peine détenteurs de l'existence légale que leur donne leur charte, et avant même d'être en pleine possession du pont, ils obtiennent du roi Philippe V un *pavagium* ou *barragium* (Guigue 1876). Il s'agit du « droit de barrage », défini par J. Mesqui comme un « des droits provisoires perçus sur le voyageur », particulièrement "destiné à financer la construction et la réparation" du pont (Mesqui 1986, p. 37) ; il est accordé ici pour cinq ans. Pour les Lyonnais un cap important est alors passé : ils se posent en responsables du pont et, de plus, en financiers de son entretien ; en 1332, ils réitèrent en obtenant du roi un nouveau *barragium*. Leur objectif est ensuite de participer à la gestion directe du pont : ils obtiennent du pape, en 1328, le désaveu quasi officiel de l'archevêque et de l'abbé de Chassagne ; l'administration de l'Œuvre du pont est dorénavant assurée par deux représentants des consuls et un de l'archevêque (Guigue 1862 : charte 15).

- 89 L'acte de 1335 est donc l'aboutissement logique de ce cheminement : l'archevêque y feint, non sans hargne, d'agir de son propre fait ; en réalité, affaibli par les événements récents, il n'a sans doute plus le choix face aux exigences des Lyonnais qui détiennent depuis sept ans les deux tiers de la gestion de l'Œuvre, et sont maîtres d'une part importante de financement grâce au droit de barrage. L'archevêque, après un long rappel de la tâche réalisée sur le pont par les Abbayes de Hautecombe et de Chassagne, décide un partage des biens et des obligations relevant de l'Œuvre du pont :
- « le pont du Rhône avec la chapelle posée dessus, la maison appelée aumônerie située à côté du pont, et leurs dépendances »
- 90 sont remises à deux représentants des conseillers de la Ville, Barthélémy de Varey et Michel Cytharel qui, au nom de leurs pairs, assumeront l'administration de l'ensemble et, par conséquent, l'entretien du pont ; « *la maison du pont, avec l'hôpital qui lui est adjacent et sa chapelle* », restent à l'Abbaye de Chassagne, qui, avec l'obligation de faire fonctionner l'hôpital (qui deviendra l'Hôtel-Dieu), se voit dotée d'un patrimoine important. Même si le partage entre le pont et le futur Hôtel-Dieu fait la part belle à l'abbé de Chassagne qui semble garder l'essentiel, et même si l'archevêque (arguant sans doute de ses droits seigneuriaux) garde un droit de regard théorique sur l'Œuvre en exigeant que les comptes lui en soient rendus annuellement, les Lyonnais obtiennent en fait en 1335 ce qu'ils attendaient depuis 1185 : un pont et la possibilité d'en disposer eux-mêmes au mieux de leurs intérêts économiques.

Les droits perçus sur le pont

- 91 Les droits prélevés au nom du pont ne sont vraiment connus qu'à partir de cette période. La ville de Lyon y perçoit la *barre*, un droit temporaire dont les deux premières « attributions » ont été citées ci-dessus, en 1320 et 1332 ; les conseillers de la Ville de Lyon, comme c'est souvent le cas, la font renouveler à plusieurs reprises au XIV^e s. pour des périodes de 3 à 5 ans (Guigue 1866). A la différence de l'octroi qui, selon J. Mesqui, porte sur les marchandises en transit sur le pont et dont le profit semble avoir été consacré aux dépenses communes des villes telles que les fortifications, la *barre* est uniquement prélevée sur les voyageurs et leur monture et son profit destinée exclusivement au pont (Mesqui 1986). Son tarif, à Lyon, paraît relativement modique : une obole par piéton et deux deniers par cavalier en 1351, le double en 1364 sous Charles V. En fait, il semble qu'au XV^e s., bien que toujours soumise à l'obtention de lettres « royaux », la *barre* ne soit plus vraiment considérée comme une taxe exceptionnelle et que, dans les faits, elle soit devenue régulière. Au cours du XV^e s., elle est affermée au plus offrant : ainsi en septembre 1419, elle est adjugée à Jehan Andrivet
- « pour le prix de 600 livres tournois, et ce après plusieurs criées faites tant aujourd'hui comme auparavant..., considéré aussi que ladite barre n'a valu ces deux années dernières passées plus de 548 livres tournois 12 sous 7 deniers pour chaque année » (Guigue 1862 : p. 192).
- 92 La perception de cette *barre*, comme celle d'un certain nombre d'autres taxes, directement liées aux finances municipales et perçues sur les marchandises en transit, se faisait jusqu'au XVIII^e s. sur le pont, à la porte du côté de la ville ; elle était suspendue en période de foires.
- 93 Rappelons, que de son côté, l'archevêque détient depuis le XIV^e s. un péage sur le trafic commercial du pont. Il y perçoit aussi un droit de *pontonage*, probable compensation des droits perçus sur un bac antérieurement³¹. Le pontonage a été supprimé en 1736.

- 94 Si l'on devait évaluer l'importance d'un bâtiment à l'intensité des convoitises qu'il suscite assurément, le pont du Rhône à Lyon trouverait une place de premier ordre ; il est clair que dès sa construction, il a été un symbole de pouvoirs politiques et économiques.
- 95 Cette première partie de l'enquête, essentiellement fondée sur la documentation bibliographique, a en quelque sorte planté le décor. Ce bilan historique apporte nombre d'informations et soulève tout autant d'interrogations : la date de fondation d'un pont sur le Rhône, son emplacement initial, son déplacement éventuel ; les conditions naturelles difficiles, liées au régime du fleuve, et leurs conséquences sur les campagnes de construction de l'édifice ; les dissensions politiques et juridiques dont il fut l'objet et leur influence sur l'entretien de l'ouvrage. L'examen des vestiges mêmes du célèbre pont du Rhône devait en effet répondre en partie à ces questions, mais occasionner aussi bien des surprises...

NOTES

2. Le croquis a été élaboré à partir de cinq documents : A.M.L. 2 S 179, A.M.L. 2 S 571, A.D.R. 1 PL 107, A.M.L. 2 S 102 et un plan terrier du XVIII^e s. Il ne constitue qu'une hypothèse.
3. *"les brotteaux de la plaine du Rhône peuvent être définis comme des îles et bancs de graviers couverts de maigres saules"* (Bravard 1987, p. 138).
4. La découverte, à l'arrière de la pile dix-neuf d'une palissade, que les analyses dendrochronologiques datent de 1514, indique que la berge pouvait être encore plus à l'est au XVI^e s.
5. Guigue 1885, charte 246 *"Littera de insula quae est subtus pontem Rodani inter duas aquas..."*
6. Construction d'ouvrages de ce type près de la pile huit en 1511-1512 (A.M.L. CC 607), janvier 1511 : *"commencé une arche au-dessus de la Tour de l'arc de la Trappe"*
7. Terme de droit médiéval : bail passé entre un seigneur foncier et un tenancier, donnant à ce dernier libre disposition d'un fonds contre le versement d'une redevance (le cens) et de droits divers qui garantissent au seigneur le "droit éminent" sur son bien.
8. Cette analogie entre le brotteau et la rive pourrait traduire une réalité : en 1444, la rive gauche appartenant à Saint-Irénée est dite à plusieurs reprises "brotteau" (Guigue : 1876 A. pp. 300-303).
9. Cette donnée peut varier énormément. Un document de 1774 (A.M.L. DD 309) indique cependant une profondeur moyenne plus importante pour le Rhône : 12 pieds de hauteur (3,80 m environ).
10. A.D.R. 11 G 591 : en 1597, le Rhône *"a mangé plus de la moitié"* du brotteau de la Ville jouxtant le pont au nord. En revanche, en 1637 sont signalées *"les pointes nouvellement faites et accrues aux brotteaux d'Ainay"*. A la même date, M. de Liergues affirme que *"le brotteau qu'il prend à cens n'est plus de la contenance qu'il estoit lors de l'appensionation, mais qu'il en manque plus de la moitié emportée et ravagée par l'impétuosité du fleuve Rhône"*.
11. A.M.L. CC 607, avril 1512 : *"... les charpentiers (seront payés) pour la charpenterie des arches, les manœuvres à gravier icelles arches, y mettre des fagots et pierre menue dessus pour les faire enfoncer"*.
12. A.D.R. 11G 591, (fin XVI^e s.) : *"son brotteau se consumait, faute d'y avoir fait les retenues et réparations nécessaires"*.

13. En 1327, un moine d'Ainay fait le passeur auprès de son abbaye à cause de la rupture du pont (Guigue 1885, charte 46). Allusion analogue pour le début du XIV^e s. : passage du Rhône par des nautiers ; le châtelain du Comte de Savoie prélève un *arrivagium* (A.D.R., 10 G 1472, f° 010).

14. A.D.R. 10 G 1472, 1335 : les bourgeois de Lyon demandent au comte Amédée de Savoie la permission d'accoler des moulins à la rive du fleuve, du côté des maisons de la Guillotière et de Béchevelin. J. Rossiaud (Rossiaud 1972) signale des moulins au droit de la rue Neuve.

15. A.M.L. BB 81, mai 1560 : "...et pour ce qu'il y a un moulin sur la dite rivière du Rhône qui gêne et ruine la pile d'un des dits arcs contre lequel le dit moulin a été mis, a été ordonné pour ôter le dit moulin".

16. A.M.L. BB 90 ; A.M.L. BB 193 : en 1639, à la suite du déplacement du cours du Rhône, les moulins qui étaient jusqu'alors sur la rive droite sont transférés "à la part du Dauphiné".

17. Les Frères du pont sont à eux seuls un sujet d'étude qu'il ne convenait pas d'aborder ici. On s'est beaucoup interrogé sur leur rôle réel : une théorie abusive des XVIII^e et XIX^e s. a voulu en faire un ordre structuré, bâtisseur de ponts dans la vallée du Rhône. En fait, selon l'ouvrage de J. Mesqui (Mesqui 1986) ils apparaissent à Lyon au XII^e s. comme une confrérie à majorité laïque, vivant en cercle fermé, dont la tâche matérielle était sans doute de rassembler des fonds pour le chantier, mais dont la mission principale était plus probablement de donner un sens religieux au pont qu'ils parrainaient, renforçant et christianisant son caractère traditionnellement sacré en y adjoignant une chapelle et un hôpital. J. Rossiaud (Rossiaud 1978) y voit un organisme plus complexe, très intégré dans les différentes factions de la vie urbaine de l'époque, et dont la fonction aurait été, en plus, "de résoudre les concurrences et d'apaiser les rivalités entre les puissances intéressées par l'œuvre."

18. Guigue 1885, charte 74 : confirmation aux Frères du pont de la terre contiguë à la maison du pont que leur avait vendue Guill. de Fuer (1225).

- Guigue 1885, charte 75 : reconnaissance des Frères du pont pour la "*fustaria*", la vigne qui lui est contiguë et un four à chaux (1226).

- Guigue 1885, charte 76 : concession du droit de construire une chapelle à la tête du pont, en amont de celui-ci ; concession de la terre située "au-dessus de l'église" jusqu'au four à chaux ; concession d'une terre sur la rive du Rhône, en aval (1226).

19. Guigue 1885, charte 77 : accord entre l'abbé d'Ainay et les Frères du pont au sujet de la chapelle nouvellement construite à la tête du pont, côté sud.

- Guigue 1885, charte 78 : renouvellement de reconnaissances faites par l'abbé de Chassagne à l'abbé d'Ainay pour les biens mentionnés dans les chartes 74, 75 et 76 (1328).

20. Il s'agit des bulles de :

- Lucius III (1184), citée par Guigue (Guigue 1886) : "frater Stephanus decreverit pontem edificare super aquas Rodani..."; "capelle que ibi constructa dinoscitur sine prejudicio vestrarum ecclesiarum munus consecrationis impendi et fratribus cimiterium benedici".

- Urbain II (1186), Innocent III ou IV (1209 ou 1254), citées par Guigue, (Guigue 1876 B, p. 163).

- Innocent IV (1247 et 1254) (Guigue, id., p. 44).

- Urbain V (1264) (Guigue, id., p. 164).

- Clément IV, (1268) citée par Croze (Croze, 1924, p. 11) : "...la chapelle que l'on sait être bâtie à la tête du pont nouveau".

21. "*Vita Henrici II, Anglice regis, sub anno 1190*", cité par Guigue (Guigue 1876 B, p. 43), Steyert (Steyert 1897, t. 2, p. 354) et Croze (Croze, 1924, pp. 10 et suiv.).

22. Notice de Gobin du 24 janvier 1868 citée par Guigue (Guigue 1876 b, pp. 10-11).

23. Mesure calculée à partir de la position du château de Béchevelin sur la berge du bras du Rhône (fig. 13).

24. Guigue 1867, p. 40 : "*castrum juxta rippam Rhodani, sumptuose a fundo edificavit*".

25. Nous remercions vivement N. Gonthier et A. Bouvier des informations qu'elles ont bien voulu nous communiquer à l'occasion de cette recherche.

26. Les mottes castrales sont la première étape d'une implantation seigneuriale, qui se manifeste par l'édification d'un tertre de terre surmonté d'une fortification de bois, plus tard de pierre. Cette installation, ainsi que l'ont établi les nombreuses études récentes consacrées à ce phénomène, se veut à la fois le véhicule et l'expression d'un pouvoir politique sur le secteur, qui, dans le meilleur des cas, se concrétise par l'apparition d'une châtellenie. Les voies commerciales ayant été ressenties tôt dans le Moyen Age comme un atout par les seigneurs potentiels, il est fréquent que les mottes s'édifient à proximité d'une voie de passage sous le prétexte d'en assurer la défense et surtout avec la motivation moins désintéressée d'y renforcer la puissance seigneuriale locale. La présence d'un franchissement de rivière constitue un attrait plus grand encore. Il arrive aussi, en contrepartie, que mottes ou fortifications suscitent le déplacement d'une voie, la création d'un pont (Mesqui 1987).

27. Il s'agit en priorité de deux plans terristes du XVIIIe s., A.M.L. 2 S 360 et A.D.R. 1 Pl 108. Plusieurs plans du XIXe s. ont aussi été utilisés : A.M.L. 3 S 525 : plan d'alignement de la rue des Passants (1842) - A.M.L. 3 S 40 : plan de la rue de Vendôme projetée à la Guillotière (1836). De plus, la Petite Motte apparaît sous une forme très schématique (avec son fossé dans un cas) sur deux plans généraux de la Guillotière, datés de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe (A.M.L. 2 S 33 et A.M.L. 2 S 77).

28. Lacune dans le texte.

29. A.D.R. 10 G 815, 1314 : "*Frater Stephanus, olim pro dicto abbate rector dicti pontis et nunc abbas dicti monasterii Alte Combe coram nobis asseruit quod nos ipsos ab hujusmodi onere liberaremus... et quictaremus, et ipsum opus et locum alicui alii concederemus et traderemus... quia opus dicti pontis est onus incessabile...*". A.D.R. 10 G 815, 1314 : "*dictus abbas et ejus abbatia (Alte Combe) nulla habent nemora congrua ponti predicto, quamvis infinita nemora de die in diem sunt necessaria in eodem...*".

A.D.R. 10 G 815, 1335 : "*...sunt adeo abbas et conventus Chassagnie pergravati quod non possunt ullathenus nedum ad refectionem sed nec ad sustentationem dicti pontis operis ipsorum sufficere facultates...*".

30. Guigue 1876 A, p. 22 : supplique adressée au Pape par les Lyonnais (1328) : *l'ordinarius loci* "songeant plus à ses intérêts qu'à la conservation du pont a fait don de certains des biens (de l'Oeuvre du pont) parfois temporairement, parfois à vie...".

31. A.D.R. 10 G 1480, 1395 : il est exigé "*de toute bête chargée de grain passant par le pont entre le 24 juin et la fête de Saint Julien un coupon dudit blé et du plus plus, et du moins moins*".

Chapitre 2. La redécouverte d'un pont enfoui

Les fouilles archéologiques

1 (dépliant couleur)

- 2 Ce chapitre, qui paraîtra à bien des lecteurs d'une certaine aridité, a été voulu par les auteurs dans la forme lui est donnée ici. Les archéologues ont en effet beaucoup tenu à fournir les preuves de leurs propos, aussi techniques soient-elles, car elles sont le fondement du raisonnement archéologique à partir duquel s'élabore le discours historique. La présentation a été guidée par le souci de séparer clairement les observations des interprétations, d'où la présentation des documents d'enregistrement des données de terrain, accompagnés des commentaires les plus objectifs possibles. Ce chapitre doit donc être considéré comme l'édition des « documents d'archives du sol » relatifs au pont de la Guillotière, rendue indispensable en raison de sa disparition.

- 3 La fouille archéologique d'un pont est une occasion si rarement offerte aux archéologues qu'elle n'avait jamais donné lieu à la formalisation d'une méthode de fouille et d'enregistrement. En outre, dans le cas de cette opération, les contraintes du chantier de génie civil étaient lourdes : à cause de celles-ci, le travail a dû être mené différemment selon les piles, allant de la simple observation à la fouille exhaustive (**fig. 18**).

18- Le chantier archéologique en 1985

- 4 Ces contraintes n'ont pas permis d'avoir des méthodes de travail préétablies. L'équipe chargée de la fouille archéologique a dû les élaborer, au fur et à mesure de l'avancement du travail, selon les principes de la fouille traditionnelle : relevés cotés en trois dimensions, relevés stratigraphiques, numérotation continue des éléments mis au jour, couverture photographique, observations consignées dans un cahier de fouille etc... La méthode utilisée a donc été, pour chaque pile, un répertoire systématique et chronologique doublé d'un recueil graphique aussi précis que possible où sont consignés les faits archéologiques proprement dits puis les informations dendrochronologiques.
- 5 Toutes ces données ont été rassemblées ici sous la forme de fiches standardisées dont l'organisation correspond à la structure même d'une pile. A chaque fiche de pile correspond une documentation graphique (relevés de terrain, proposition d'interprétation, photographies) qui vient en appui des descriptions et explications fournies par la fiche.
- 6 A la nécessité d'un archivage méthodique sur le chantier de fouille s'ajoute celle d'une restitution intelligible pour le lecteur. C'est à cette condition que les interprétations des faits pourront être appréciées, discutées, voire contestées...

La pile 11

Description archéologique (fig. 19)

- 7 L'étude de cette pile n'a pu se faire dans les mêmes conditions que celle des autres. En effet, une partie de la pile a été démolie sans observation systématique et les deux fragments de pieux prélevés l'ont été sans repérage de leur localisation sous la pile (proviennent-ils de la pile onze ou douze, de la pile elle-même, de la crèche* ou du bec ?). Ces échantillons ne présentaient par ailleurs pas assez de cernes et étaient donc inutilisables pour une datation. Les autres observations n'ont été qu'indirectes, les renseignements provenaient des ingénieurs travaillant au tunnelier. Les pieux prélevés à l'ouest de la pile, dans le tunnel, ont fait l'objet d'un relevé, mais pour des raisons pratiques il a été impossible de raccorder précisément les échantillons.

- Pile : provenant de la pile, un échantillon est daté entre 1559 et 1579.
- Crèche : provenant de la crèche est, quatre échantillons sont datés de 1718 ; provenant de la crèche ouest, cinq échantillons sont datés de 1718, et un de 1720.
- Entre la crèche ouest et la pile, sept échantillons sont datés de 1514.
- Au-delà de la crèche ouest, en direction de la pile dix, un échantillon est daté vers 1065.

19- Pile11. Relevé des structures archéologique

Interprétation (fig. 20)

- 8 L'analyse de chaque échantillon (travail des bois, ferrure, datation dendrochronologique) permet de les regrouper et de déterminer ensuite quatre grandes phases d'abattage :
- La phase du XIe s. est peut-être un vestige d'un pont primitif. Un seul échantillon doit cependant inciter à la prudence, car ce pieu pourrait aussi bien être celui sur lequel un pêcheur du XIe s. amarrait sa barque et non appartenir à la fondation d'un pont.
 - La phase du début du XVIe s. est constituée de pieux circulaires ferrés qui ne peuvent pas appartenir à une crèche, parce qu'ils ne présentent aucun tenon*. Ils sont peut-être la trace

La pile 12

Description archéologique

- Pile : la plate-forme* apparue à la fouille consiste en un plancher jointif de poutres de chêne avec des couvre-joints en sapin clair cloués. Les bois sont placés perpendiculairement à l'axe du fleuve ; ce plancher repose sur des pieux de chêne en majorité de section circulaire. Trois échantillons du plancher sont datés entre 1383 et 1387, un autre est daté vers 1501. Les pieux supportant le plancher appartiennent à un groupe cohérent, mais la courbe obtenue ne se synchronise pas avec la séquence globale et n'a donc pas pu être calée chronologiquement : les bois proviennent sans doute d'un biotope différent.
- L'avant-bec : le plancher est fait de poutres jointives disposées en arêtes de poisson par rapport à l'axe médian du bec ; les poutres convergent en direction de la pile. Ce plancher repose sur un pilotis de chêne et de résineux. Un échantillon est daté de 1514.
- L'arrière-bec* : sa structure est identique à celle de la pile qu'il prolonge, formant corps avec elle.

Interprétation

- Seuls les pieux provenant de la fondation de cette pile forment un ensemble cohérent, malheureusement non daté. La plate-forme livre une série de dates couvrant la fin du XIVe et le début du XVIe s.
- La structure et les dimensions de la pile correspondent cependant à la construction du pont de pierre (1559-1560). Il faut donc admettre que l'on est en présence d'une pile de cette époque qui réutilise dans sa plate-forme* des éléments des superstructures du pont de bois (par exemple : le platelage* du tablier*). Les différentes dates confirment le constant entretien (remplacement des pièces de bois défectueuses) que nécessitait le pont de bois, phénomène souligné par les textes.

		Intervention : 08-1983 et du 08-1984 au 11-1984						PILE N° 12					
MAÇONNERIE	observations	PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC		présence de gradins					
	parement	pierre de taille		pierre de taille		pierre de taille		pierre de taille					
	blocage	blocs et béton		blocs et béton		blocs et béton		blocs et béton					
FONDACTIONS		PLATEFORME				PIEUX							
		PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC		PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC	
	essence	sapin		chêne		chêne		chêne		chêne et sapin		chêne	
	section	16 x 30 cm				16 x 30 cm		ø 10 à 30 cm et 30 x 40 cm					
	longueur	6,20 m et plus				6,20 m et plus		0,60 à 2 m					
	type	type : plancher jointif est/ouest sur pieux		type : plancher sur pieux		type : plancher jointif est/ouest sur pieux							
	prélèvements et datation	N° 7510-7512-7514 : 1383-1387 N° 7513 : vers 1501		N° 7511 : vers 1514									
		REMARQUES											
		Les pieux sous la pile ne sont pas tous ferrés. Présence de blocs de maçonnerie sous la plateforme. Ni crèche, ni vannage.											
	PROTECTIONS		CRECHE EST				VANNAGE EST						
		PIEUX		CHAPEAU		PALPLANCHES		PLANCHES		PIEUX			
essence													
section													
longueur													
prélèvements et datation													
		CRECHE OUEST											
		PIEUX		CHAPEAU		PALPLANCHES		PLANCHES		PIEUX			
essence													
section													
longueur													
prélèvements et datation													
	REMARQUES												

La pile 13

Description archéologique (fig. 21 à 23)

- 11 Pile : La fouille a montré sa structure hétérogène composée de trois ensembles distincts.

1. à l'ouest, un plancher constitué de plateaux de chêne de 1,80 m de longueur présentant les traces d'un assemblage antérieur sous forme de trous d'encastrement de chevilles*. Ce plancher repose sur un pilotis* de chêne très dense : quatre échantillons du plancher sont datés de 1514 et quatorze échantillons de pieux de 1387.
 2. au centre, une plate-forme constituée de poutres en chêne de 6,70 m de longueur, orientées perpendiculairement à l'axe du fleuve. L'espace entre les poutres, environ 0,40 m, est comblé par du béton. Cette plate-forme repose sur de rares petits pieux de résineux. Trois poutres sont datées : deux de 1387 et une de 1384.
 3. à l'est, un espace de 1,80 m de large ne possède aucune plate-forme de charpente, ni pieux de fondation.
- Avant-bec et arrière-bec : aucune observation n'a pu être réalisée.
 - Crèche et vannage* : L'espace entre la pile et le vannage, ainsi que l'espace entre le vannage et l'enceinte de la crèche, est comblé de béton sur une hauteur de 1 m environ. L'enceinte de la crèche est reliée à des pieux bordant la pile par des tirants* horizontaux en bois. Deux échantillons prélevés dans le vannage à l'ouest sont datés de 1645, trois échantillons prélevés dans l'enceinte de la crèche de 1721. Sous la crèche, à l'ouest, ont été mis au jour des blocs de béton, de pierres de taille et des poutres dont deux échantillons datés de 1514.

21- Pile 13. Relevé des structures archéologiques

22- Pile 13. Plate-forme de poutres et les pieux sous cette plate-forme

23- Pile 13. Plate-forme de poutres et béton avec plancher jointif - Pieux sous plate-forme

Les échantillons soulignés sont datés de 1387

Interprétation (fig. 24)

- 12 Cette pile complexe permet de comprendre les différentes techniques et phases de construction du pont.
- 13 A l'ouest de la pile du XVI^e s., on constate la présence d'une pile du XIV^e s. large d'environ deux mètres. Bien conservée, elle est composée d'un pilotis de chêne très dense. Cette pile supportait le pont de bois.
- 14 En 1559-1560, la construction du pont de pierre s'accompagne de la destruction du pont de bois. Les blocs et poutres effondrés de part et d'autre de la pile du XIV^e s. marquent bien cette phase de destruction des piles et chevalets*. Une quantité importante de bois peut ainsi être récupérée. Ce sont essentiellement les grandes poutres des chevalets et les plateaux du tablier. Les pieux, quand le terrain n'est pas purgé, sont laissés en place, ils ne sont d'ailleurs pas réutilisables.
- 15 Ici, l'implantation de la pile treize en 1559/1560 englobe la pile du XIV^e s. dans ses fondations. Le reste de la pile est fondée sur de petits pieux de sapin.
- 16 La plate-forme est composite : elle réutilise, sur les vestiges du XIV^e s., des plateaux datés de 1514 ; et dans le centre de la pile, sur les pieux de sapin, des poutres de la fin du XIV^e s. A l'est, l'espace libre de toute fondation est de dimensions équivalentes à la pile du XIV^e s.. On serait tenté d'y reconnaître le négatif d'une autre pile étroite.

L'absence de fondation sous cette partie de la pile du XVI^e s. serait peut-être due à un affouillement qui aurait emporté les vestiges du pont de bois. Il semble en effet illogique que l'on n'ait pas fondé la pile treize sur toute son assise. Le vannage installé au XVII^e s. visait en tout cas à remédier à ces affouillements.

- 17 Toute cette phase de construction du pont de pierre est marquée par la réutilisation de pièces de bois remployées à un autre emplacement que celui pour lequel elles avaient été initialement prévues. L'interprétation des résultats dendrochronologiques doit donc s'effectuer à deux niveaux ; datation absolue des bois mais aussi chronologie relative des structures.

24- Pile 13. Restitution graphique d'après les données archéologiques

Intervention : 08-1984 et 09-1984		PILE N°13			
MACONNERIE	observations	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	
	paroiement	pienne de taille	pienne de taille		
FONDATIONS	bloccage	blocs et béton	blocs et béton		
	essence	chêne	chêne	chêne	chêne
PROTECTIONS	section	25 x 25 cm plancher : 45 x 12 cm	25 x 25 cm plancher : 45 x 12 cm	25 x 25 cm plancher : 45 x 12 cm	25 x 25 cm plancher : 45 x 12 cm
	longueur	3,20 m - plancher : 1,00 m	3,20 m - plancher : 1,00 m	3,20 m - plancher : 1,00 m	3,20 m - plancher : 1,00 m
REMARQUES	prélèvements et datation	poutres : N° 303-400 : 1387 N° 304 : 1384 plancher : N° 314-315-316-328-329 : 1514	non observés	non observés	non observés
	REMARQUES	-Seuls les pieux sous le plancher sont ferrés. -Présence de poutres (25 x 25 cm) de chêne à 1,50 m sous les poutres de la plateforme : N° 743-744. -Une autre poutre à 60 cm sous la plateforme présentait un ancrage de fer.			
PROTECTIONS	essence	chêne	chêne	chêne	chêne
	section	22 x 33 cm	28 x 33 cm	10 x 30 cm	10 x 30 cm
REMARQUES	longueur	3 m	2 m	2 m	2 m
	prélèvements et datation	N° 222-223 : 1721	N° 625 : 1721	N° 7390-7391 : 1645	N° 7390-7391 : 1645
PROTECTIONS	essence	chêne	chêne	chêne	chêne
	section	22 x 33 cm	30 x 33 cm	10 x 30 cm	10 x 30 cm
	longueur	3 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m
REMARQUES	prélèvements et datation				
	REMARQUES	-Présence à l'est et à l'ouest à 2 m sous la crèche de blocs de béton ; de pierres de taille et de poutres en chêne avec tonons aux extrémités : N° 7490-7491 : 1514 et N° 747 : pas antérieur à 1503. -Présence de liernes en chêne (section 14 x 32 cm) reliant le chapeau à des pieux plantés au droit de la pile.			

La pile 14

Description archéologique (fig. 25)

- 18 Pile : la plate-forme est composée de poutres en chêne de 8 m de long. L'espace entre les poutres, large de 0,40 m environ est comblé avec du béton. Elle repose sur des petits pieux de résineux. A l'est et à l'ouest, elle est ancrée par des tirants en fer dont une extrémité est noyée dans le béton, et l'autre, cerclée, entoure la tête de forts pieux de chêne. Trois échantillons de cette plate-forme sont datés de 1383. A la limite est de la pile ont été observées une forte densité de pieux de chêne qu'un échantillon a daté de 1383 et des pierres à bossage en granit. A l'ouest, au-delà des pieux arrimant la pile et en avant du vannage, des pieux de chêne ont été mis au jour dont un échantillon daté entre 1331 et 1341.

- Avant-bec et arrière-bec : seule l'amorce de ces structures a été observée. La plate-forme est constituée de petites poutres en chêne avec un tenon et un trou de cheville aux deux extrémités. Ces traces d'assemblage, qui ne jouent aucun rôle dans la structure présente, attestent le remploi de ces pièces de bois provenant d'un ouvrage antérieur. La présence de pieux de fondation n'a pas pu être observée. Seul un élément de l'avant-bec est daté de 1383.
- Crèche et vannage : ils n'ont été observés qu'à l'ouest de la pile. Un échantillon de la ceinture* de la crèche est daté de 1718. L'espace entre la crèche et le vannage est rempli de blocs de béton sur 1 m d'épaisseur environ, tout comme l'espace entre le vannage et la pile.
- Structures antérieures : une petite poutre isolée, trouvée à 60 cm sous la plate-forme et sans relation avec celle-ci, est datée de 1383. De même, à 2 m sous la plate-forme, ont été recueillis deux demi-troncs mortaisés en chêne, de facture identique, dont l'un a été daté vers 1190. A Test de la pile, des pierres de granit à bossage se trouvaient à 2 m sous le niveau de la plate-forme.

25- Pile 14. Relevé des structures archéologiques

Interprétation (fig. 26)

- 19 La pile quatorze permet de confirmer et de compléter l'analyse proposée pour la pile treize.
- 20 -A Test et à l'ouest de la plate-forme nous retrouvons, moins bien conservées, deux piles étroites du pont de bois. L'une est datée de 1331-1341, l'autre de 1383. La présence de moellons à bossage au pied d'une de ces piles, scellées par la plateforme du XVI^e s., ajoute un élément à la compréhension de la structure du pont de bois. Ces blocs que Ton retrouvera systématiquement en association avec les piles du pont primitif étaient supportés par les pieux et servaient d'ancrage aux chevalets.
- En 1559-1560, comme pour l'édification de la pile treize, la plate-forme réutilise des éléments des superstructures du pont de bois en cours de destruction.
 - Au XVIII^e s., selon les directives de l'ingénieur Gabriel, cette pile sera renforcée par une crèche et un vannage.
- 21 Par ailleurs, les deux demi-troncs mortaisés, datés de 1190, en relation avec un premier niveau stratigraphique de travail humain, proviennent peut-être d'un pont primitif, éventuellement celui que les textes mettent en relation avec le passage des Croisés (cf. pile 11).

26- Pile 14. Restitution graphique à partir des données archéologiques

Intervention : 08 1994 au 10-10-1994		PILE N°14					
MACONNERIE	observations	présence de gradins					
	parement blocage	Pierre de taille blocs et béton		Pierre de taille blocs et béton			
FONDACTIONS		PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC
	essence	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne
	section	30 x 30 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	15 à 25 cm		
	longueur	8 m	0,70 m	0,70 m	1,50 à 5,40 m		
	prélèvements et datation	type : poteaux enfoncés sur socles les poteaux sont enfoncés par la pile. N° 370-374-735-1383	type : poutres de remplissage posées sur les poteaux enfoncés sur pile. N° 635 : 1383	type : poutres de remplissage posées sur les poteaux enfoncés sur pile. bord est : N° 377 : 1383 bord ouest : N° 7360 : 1331/1341			
REMARQUES							
Les piles en maçonnerie sont la plateforme ne sont pas levées. Une file de poteaux de chêne assure la pile est reliée à l'arrière par des poteaux de chêne dans les poteaux de la plateforme. Remarque d'un mur de clôture local (poteaux de chêne à 2,50 m de la plateforme). N° 141 - voir 1141. Remarque de la pile de remplissage de chêne enfoncée à 2 m sous la plateforme. N° 108 - 1383. - Poutre de la pile est à l'arrière posée sur 2 m sous la plateforme.							
PROTECTIONS		CRICHE EST			VANNAGE EST		
		PIEUX	CHAPEAU	PALPLANCHES	PLANCHES	PIEUX	PIEUX
	essence				chêne	chêne	
	section						
	longueur						
	prélèvements et datation						
		CRICHE OUEST			VANNAGE OUEST		
		PIEUX	CHAPEAU	PALPLANCHES	PLANCHES	PIEUX	PIEUX
	essence	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne	
	section	25 à 30 cm	28 x 33 cm	10 x 30 cm	40 x 7 cm	20 à 25 cm	
	longueur	4,70 m		4 m		sup. à 4 m	
	prélèvements et datation	N° 7361 : 1718/1721	N° 501 : 1718/1721				
REMARQUES							
- Présence d'éléments de parapets écroulés à l'ouest de la cricche. - La cricche est comblée de blocs et recouverte de béton. - L'espace compris entre la pile 14 et la cricche de la pile 15 est recouvert de béton d'épaisseur variable (0,50 à 1,40 m).							

Observations sédimentologiques

- 22 Une lecture sédimentologique de la stratigraphie en relation avec les vestiges de la pile quatorze illustre le jeu complexe des interactions entre l'ouvrage et son milieu depuis le XIII^e s. jusqu'au XVIII^e s (fig. 27).

27- Pile 14. Relevé de la coupe est-ouest

- 23 La pile quatorze a été mise en place dans un milieu fluvial de haute énergie caractérisé par des crues violentes (supérieures à 2 000 m³/s), une charge de fond caillouteuse et une charge en suspension sableuse. La stratigraphie permet de lire des phases de construction de la pile et des phases d'érosion et d'accumulation par le Rhône.

- Phase 1. Banc caillouteux sableux, convexe vers le haut, plongeant vers l'ouest et l'est en direction des chenaux du fleuve. Un colmatage sableux, visible en limite ouest, semble

contemporain (dépôt de décrue ?). Il n'est pas exclu que ce banc caillouteux soit, en réalité, artificiel, si l'on imagine un déversement de cailloutis à cet emplacement.

- Phase 2. A la surface de ce cailloutis reposent des blocs calcaires anguleux, de taille décimétrique. Ils sont sans doute contemporains de la construction du pont primitif et ont pu contribuer à stabiliser le cailloutis en bloquant l'affouillement des piles.
- Phase 3. Dépôt sableux dans le chenal situé à l'est de la pile quatorze.
- Phases 4. et 5. Destruction du pont. Des bois datés de 1190 sont emballés dans un matériel caillouteux qui peut être contemporain d'épisodes de crue ; à l'abri du bois 746 (phase 5) dépôt d'un matériel plus sableux.
- Phase 6. Remblais caillouteux de forme convexe établi sur les ruines du pont primitif. Le sommet présente une microtopographie de ravinement par le courant.
- Phase 7. Mise en place en 1558-1559 des pieux et de la poutre plate-forme réutilisée, datée de 1383.
- Phase 8. Béton de fondation de la pile.
- Phase 9. Piégeage de dalle, de limons et de cailloutis entre les piles, sous la plate-forme du XVIe s. Il est aussi possible que le bâti soit installé sur les matériaux 6 et 9 arasés.
- Phase 10. Construction de la crèche du XVIIIe s., en limite ouest de la pile. La ceinture ferme l'extension de la pile formée d'un vannage et d'un blocage en gros blocs calcaires anguleux. Sur sa face externe, la ceinture est également tenue par de gros blocs.
- Phase 11. Remplissage du chenal ouest par des dépôts sableux à stratifications entrecroisées. Ces dépôts signifient que l'énergie du courant a diminué puisque la charge de fond caillouteuse ne transite plus de part et d'autre de la pile quatorze ; à la décrue se déposent des sables grossiers issus de suspensions mais ils sont érodés et remis en mouvement lors des crues. A une époque, que la granulométrie ne permet pas de déterminer, le danger d'affouillement a donc cessé et le chenal s'est progressivement effacé.

La pile 15

Description archéologique (fig. 28 et 30)

- Pile : elle ne possède pas de plate-forme en charpente, et la tête des pieux est prise directement dans la maçonnerie. La fondation de pieux est constituée de deux ensembles : à l'est, un groupe dense, de deux mètres de large environ, dont un échantillon donne une fourchette chronologique comprise entre 1331 et 1341 ; l'autre groupe à l'ouest, peu dense et aligné, est échantillonné mais n'a pas encore pu être daté.
- Avant-bec et arrière-bec : l'avant-bec est constitué de pieux dont la tête est prise dans le béton. L'arrière-bec n'a pas été observé.
- Crèche : deux échantillons prélevés dans la ceinture de la crèche ouest sont datés de 1718-1721.
- Autres structures : à l'est de la pile, on observe des pieux munis d'un tenon et des poutres mortaisées, un échantillon est daté entre 1331 et 1341. L'espace entre les piles quatorze et quinze est entièrement comblé avec du béton sur une épaisseur de 0,50 à 1 m.

28- Pile 15. Relevé des structures archéologiques

Interprétation (fig. 29)

24 De nouveau la pile du XVIe s. englobe une pile étroite du XIVe s.

- La présence de pierres à bossage, dont une à double bossage qui provient de la pointe d'un bec, atteste bien de leur fonction de maçonnerie de pile dans le pont de bois. Les pieux de section carrée, disposés symétriquement dans la fondation de la pile, doivent être mis en relation avec la pile étroite.
- La technique de fondation du pont de pierre diffère de celle observée pour les piles onze à quatorze ; il n'y a pas de plate-forme de charpente. En l'absence de date on rapprochera cette pile, par sa technique de construction, de la pile seize et des becs de la pile dix-sept datés de 1579.

29- Pile 15. Restitution graphique à partir des données archéologiques

30- Pile 15. Pieux en cours de dégagement

Intervention : 08- 1984 et du 20-09 au 1-10- 1984		PILE N° 15					
MACONNERIE	observations	PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC	
	parement blocage	pierre de taille blocs et béton		pierre de taille blocs et béton			
FONDACTIONS		PLATEFORME			PIEUX		
		PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC
	essence				chêne résineux		
	section				ø 30 à 30 cm et 30 x 30 cm		
	longueur				4 m		
	prélèvements et datation	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux	type :	N° 715 : pas antérieur à 1290 N° 720-726 : 1331/1341 N° 702-712-721 : 1372/1373		
REMARQUES							
-Présence de dalles de calcaire taillées sur les pieux est. -Présence de pierre à bosse en granit, dont une pointe de bec sous la plateforme. -Le pilote de la pile est très incohérent : aligné et peu dense à l'ouest; très dense à l'est sur une largeur de 2 m environ. Les N° 720-726-702-712-721 proviennent de ce dernier secteur.							
PROTECTIONS		CRECHE EST		VANNAGE EST			
		PIEUX	CHAPEAU	PALPLANCHES	PLANCHES	PIEUX	
	essence	chêne	chêne				
	section		30 x 30 cm				
	longueur						
	prélèvements et datation						
		CRECHE OUEST		VANNAGE OUEST			
		PIEUX	CHAPEAU	PALPLANCHES	PLANCHES	PIEUX	
	essence	chêne	chêne	chêne			
	section	ø 24 à 34 cm	30 x 30 cm	10 x 30 cm			
longueur	2,20 m	sup. à 5,40 m	1,80 m				
prélèvements et datation			N° 537-539-543 542-545 : 1718/1721				
REMARQUES							
-Présence de pierres à bosse entre les piles 14 et 15. -Structure de travail ou de réparation en chêne à l'angle sud-ouest de la pile : pieux N° 707 : 1721 - plancher N° 714 : 1718 - palplanches non terrées N° 703 : 1718/1721							

La pile 16

Description archéologique (fig. 31)

- Pile : comme la pile quinze elle ne possède pas de plate-forme en charpente ; la tête des pieux est directement prise dans le béton. Cinq échantillons sont datés de 1579. A l'ouest de la pile, à 2 m environ, un groupe de pieux qui se terminait juste sous son bord ouest a été localisé, un pieu de ce lot est daté de 1331-1341.
- Becs : les becs sont de même facture que la pile mais sans datation.
- Crèche : la crèche ouest figurée sur le plan de 1734 n'a pas fait l'objet d'observations archéologiques. Par contre, des éléments de crèche dont un échantillon (N° 106) est daté de 1589, ont été repérés à l'est sous une chape de béton. A 6 m à l'ouest de la pile, de gros pieux ont été découverts (sans datation).

31- Pile 16. Relevé des structures archéologiques

Interprétation (fig. 32)

- 25 Au XVI^e s. on implante, à proximité d'une pile étroite du XIV^e s., une pile sans plate-forme de charpente. Cette technique, la présence d'un fragment de voûte écroulée à l'ouest de la pile, la datation de 1579 alors que le pont de pierre est réalisé en 1559-1560, permettent d'envisager une reconstruction.
- 26 Celle-ci sera confirmée par l'étude d'archives. Cette reconstruction sera suivie dix ans plus tard par la mise en place d'une première crèche, puis d'une seconde au début du XVIII^e s. par l'ingénieur Gabriel.
- 27 Le groupe de pieux observé entre la pile seize et la pile quinze pourrait correspondre à une autre pile étroite du pont de bois, mais l'absence de datation laisse la question ouverte.

32. Pile 16. Restitution graphique à partir des données archéologiques

Intervention : 04- 1984 , 07- 1984 et 10- 1984

PILE N°16

MAÇONNERIE	PILE			AVANT-BEC		ARRIERE-BEC	
	observations						
	parement	pierre de taille		pierre de taille		pierre de taille	
	blocage	blocs et béton		blocs et béton		blocs et béton	
FONDATIONS	PLATEFORME			PIEUX			
	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	
	essence			chêne			
	section			ø 25 à 30 cm			
	longueur			3,40 m			
	prélèvements et datation	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux	N° 730-7311-7312-7314 :1579 N° 733 : 1331/1341		
REMARQUES							
- Le pieu 733 provient d' un groupe commençant à 2 m à l' ouest de la pile et se terminant juste sous le bord ouest. - Présence d' un fragment de voûte écroulée à 4 m à l' ouest de la pile. - Présence de gros pieux de chêne à 6 m à l' ouest de la pile.							

La pile 17

Description archéologique (fig. 33 - 34)

- Pile : elle ne possède pas non plus de plate-forme de charpente, la tête des pieux étant prise dans le béton. Cette pile se trouve dans l'axe de la rampe d'accès au chantier : de ce fait, les observations ont été réduites et aucun prélèvement n'a été réalisé.

- Avant-bec et arrière-bec : ils sont de même facture que la pile. Onze échantillons prélevés dans l'avant - bec sont datés de 1559-1579. Par ailleurs, en bordure ouest de l'avant-bec, deux palplanches* sont également datées de 1579.
- Digue : Une digue nord-sud a été observée, constituée de pieux et de palplanches : elle longeait le bord ouest de la pile. Trois échantillons sont datés de 1718-1721.

33- Pile 17. Partie du tablier de l'arche 17 du pont du XVI^e siècle

34- Pile 17. Pieux de l'avant-bec en cours de dégagement

Interprétation

- 28 Bien que seul l'avant-bec soit daté, du fait de l'homogénéité de la structure de la pile, une datation simultanée des trois éléments qui la composent peut être proposée : cette date de 1579 est à rapprocher de celle obtenue sur la pile seize dont la construction est identique : les têtes de pieux sont noyées dans le béton. Les palplanches mises au jour à l'ouest de l'avant-bec correspondraient à la crèche primitive de la pile. La digue est un élément précieux de compréhension des mouvements de déplacement du cours du Rhône et de son tracé au XVIII^e s. La construction ou la reconstruction de crèches aux piles treize à seize au début du XVIII^e s., a nécessité la mise en œuvre de travaux importants autour des vieilles piles de la fin du XVI^e s. Ceci permet de conclure qu'à cette époque, ces quatre piles étaient encore dans le courant permanent du fleuve avec tous les risques d'affouillement que cela supposait à la base des piles.

Intervention : 04- 1984 et du 24-06 au 28-06- 1984				PILE N° 17		
MAÇONNERIE	observations	PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC
				présence de gradins		présence de gradins
	parement	Pierre de taille		Pierre de taille		Pierre de taille
	blocage	blocs et béton		blocs et béton		blocs et béton
FONDACTIONS		PLATEFORME			PIEUX	
		PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC
	essence					chêne
	section					ø : 18 à 30 cm
	longueur					3,50 m
	prélèvements et datation	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux		N° 79-80-82-83 : 1579 N° 84 : 1578 N° 81-85-87-88-89-105 : 1575/1579 N° 86 : 1559/1579
REMARQUES						
-Présence d' une digue nord/sud au droit du flanc ouest de la pile : -pieux de chêne N° 103-104 : 1718/1721. -palplanches de chêne N° 90 : 1718/1721. -Présence de palplanches à l' ouest de l' avant-bec : N° 89-102 : 1575/1579.						

La pile 18

Description archéologique

- Pile : la fouille a permis d'observer une plateforme composée de poutres non assemblées, bordant les quatre faces de la pile, et d'un plancher jointif sur ces poutres, constitué de plateaux orientés est-ouest. Cette plate-forme ne repose sur aucun pieu. Une poutre est datée vers 1188.
- Avant-bec et arrière-bec : il n'y a pas de plateforme en charpente mais des pieux dont la tête est prise dans le béton ; huit échantillons de l'arrière-bec sont datés de 1547 à 1579.

Interprétation

- 29 Nous sommes ici en présence d'une pile composite : le corps de la pile est fondé sur une plateforme de charpente. Cette technique correspond à l'édification du pont de pierre (1559-1560). Cependant, les becs sont de même facture que ceux des piles seize et dix-sept datés de 1579. Les pieux provenant des becs fournissent effectivement deux phases d'abattage : 1559 et 1579.
- 30 Lors des travaux de 1579, seuls les becs de la pile dix-huit auraient été reconstruits. L'utilisation d'une poutre de 1188 dans la plate-forme du corps de la pile pose une nouvelle fois le problème d'un pont primitif antérieur à celui du XIV^e s.. Cette poutre pourrait avoir subi une double réutilisation : au XIV^e s. lors de la destruction du pont de la fin du XII^e s., puis au XVI^e s. lors de la construction du pont de pierre.

Intervention : 04- 1984 et du 02-06 au 20-06- 1984		PILE N°18					
MAÇONNERIE	observations	PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC	
	parement	pierre de taille		pierre de taille		pierre de taille	
	blocage	blocs et béton		blocs et béton		blocs et béton	
FONDATIONS		PLATEFORME			PIEUX		
		PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC
	essence	chêne				chêne	chêne
	section	poutres : 30 x 30 cm plancher : 10 x 10 cm					ø : 16 à 30 cm
	longueur	poutres : sup. à 4 m					3,55 m
	prélèvements et datation	type : plancher est/ouest sur poutres poutre N° 71 : pas antérieur à 1188	type : béton enrobant la tête des pieux	type : béton enrobant la tête des pieux	absence de pieux sous la plateforme		N° 75 : 1448 N° 59 : 1547 N° 64-66-67-70 : 1559 N° 61 : 1565 N° 78 : 1579 N° 74 : 1575 N° 73-77 : vers 1721
REMARQUES							

La pile 19

Description archéologique

- 31 Les renseignements archéologiques recueillis sur le terrain sont fragmentaires et disparates. En effet, la destruction de cette pile correspond au début de l'intervention archéologique réelle en sauvetage et aucune stratégie de fouille n'était encore élaborée. Seul un relevé de poutres à encoches biaises et mortaisées, non datées, a été effectué. Deux pieux mal localisés ont été prélevés et fournissent les dates de 1721 et 1547.

Interprétation

- 32 L'assemblage de ces poutres permet de constituer soit le cadre d'une pile, soit plus certainement une ceinture de crèche. Les encoches biaises servaient à assembler les poutres entre elles et les mortaises à les enfiler sur les pieux situés en dessous. Cette

pile est aussi très intéressante par son gabarit : elle mesure un peu plus de 2 m de large, ce qui rappelle la dimension des piles étroites du XIV^e s. déjà décrites. Il est possible qu'au niveau de la culée, où le courant était moins puissant, une pile étroite ait été conservée lors de la transformation du pont de bois en pont de pierre à la fin du XVI^e s. En arrière de cette pile, vers l'est, a été relevé l'emplacement d'une palissade formée d'une double rangée de petits pieux de chêne, très serrés, de 4,80 m de long et de 0,15 m de diamètre, non ferrés, retenant des planches horizontales placées de chant. Cette palissade, contre laquelle étaient accrochés des troncs d'arbre charriés par le courant, marque sans aucun doute une ancienne berge du Rhône, à quelques 35 m en arrière de celle réalisée au début du XVIII^e s. Huit échantillons ont été datés de 1514.

Intervention : 04- 1984 et 02-06- 1984		PILE N° 19					
MAÇONNERIE	observations	PILE		AVANT-BEC		ARRIERE-BEC	
				présence non constatée		présence non constatée	
	parement						
	blocage						
FONDACTIONS		PLATEFORME			PIEUX		
		PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC	PILE	AVANT-BEC	ARRIERE-BEC
	essence	chêne			chêne		
	section	25 x 25 cm					
	longueur	sup. à 2,50 m					
	prélèvements et datation	type : poutres avec encoches et mortaises sur pieux.	type :	type :	N° 55 : 1721 N° 54 : 1547		
REMARQUES							
- La structure de la plateforme peut avoir été confondue avec une ceinture de crèche. - Le N° 55 est situé en limite est de la pile.							

Étude dendrochronologique

- 33 Le parfait état de conservation des structures de bois implantées sous les piles du pont de la Guillotière offrait un matériel d'étude exceptionnel pour l'histoire des techniques de construction et de charpenterie, la chronologie du pont et la constitution d'une courbe dendrochronologique régionale de référence. Tout au long des différentes opérations, l'idée directrice a été le souci d'un échantillonnage pertinent et exhaustif pour les analyses dendrochronologiques (**fig. 35**).
- 34 Chaque pile présentait une moyenne de cinq cents bois en soubassement ; comme il n'était pas possible de procéder à un relevé ni à un prélèvement exhaustif de l'ensemble, il a été décidé de constituer un échantillonnage le plus représentatif possible pour permettre d'obtenir des résultats d'analyse cohérents ; il fallait tenir compte également des écarts chronologiques dans la réalisation des différentes parties des piles et des remplois probables de pièces de bois provenant d'ouvrages plus anciens.

35- Echantillonnage réalisé pour la dendrochronologie

- 35 Une attention toute particulière a été accordée aux éléments situés sous et entre les piles qui apparemment ne correspondaient à aucune structure des piles connues. Ils devaient nous renseigner sur les réparations ou les ouvrages précédents, détruits et/ou réutilisés sur place. Pour les piles, l'échantillonnage portait sur la plate-forme de la pile quand elle existait, l'avant-bec et l'arrière-bec, sur les pieux situés sous la plate-forme de la pile de l'avant-bec et de l'arrière-bec. Pour les crèches, cet échantillonnage portait sur les pieux, les chapeaux*, les palplanches et les vannages.
- 36 Chaque bois découvert et repéré a reçu un numéro et, après les relevés planimétriques et photographiques, a été extrait à la pelle mécanique, et tronçonné sur place ; ceci permet un premier tri par élimination du bois peu utilisable pour une analyse dendrochronologique.
- 37 Il a été retenu 700 échantillons. Sur ce chiffre 154 ont été sélectionnés par le laboratoire et analysés ; 122 ont été datés à l'heure actuelle, soit 3 % des bois qui constituaient les structures des ponts successifs. L'échantillonnage des bois a été effectué sur le terrain par des archéologues ayant déjà utilisé la dendrochronologie et ayant une bonne connaissance des contraintes et exigences requises pour ces prélèvements.
- 38 Dans ce contexte, et même en l'absence de séquence régionale de référence, nous pouvions estimer aboutir positivement dans notre recherche en procédant par plusieurs étapes successives. Tout d'abord, en analysant une série de bois présentant des types de croissance différents et provenant des diverses piles, nous espérions obtenir les séquences correspondantes à chaque étape de construction. Etant donné la bonne densité des cernes sur quelques échantillons, le chevauchement partiel et probable de ces séquences nous permettrait alors de dégager la chronologie relative de ces travaux successifs. On aboutirait à la constitution d'une séquence suffisamment longue et étayée pour réaliser une datation "à distance" sur les séquences de référence

existantes pour la Suisse et l'Allemagne. Cette recherche en datation absolue fournirait par la même occasion, à la région lyonnaise, le squelette d'une séquence de référence régionale. Compte tenu des exigences financières, les analyses ne pouvaient pas porter sur la totalité des échantillons prélevés et la sélection des échantillons a été minutieusement préparée avec l'équipe d'archéologues chargée des fouilles. Lors du tri, nous avons retenu le maximum d'échantillons présentant le dernier cerne de croissance (avant l'écorce). Celui-ci permet de déterminer précisément l'année d'abattage de l'arbre ainsi que la saison d'abattage. Si cette partie extérieure du bois a été en partie érodée, la présence de l'aubier*, pour le chêne, permet encore de réaliser à quelques années près une estimation de cette date. En l'absence de ces deux indicateurs, nous ne pouvons fournir qu'une date extrême. Certains des échantillons ont été sélectionnés pour leur densité de cernes qui pouvait fournir de longues séquences utiles à la constitution d'une chronologie.

- 39 Dans une première partie, nous présentons le corpus étudié, les séquences dendrochronologiques obtenues et leur situation chronologique. La deuxième partie, réservée à la datation, situe l'évolution chronologique des travaux réalisés sur le pont. Ces résultats sont présentés, d'une part, pour chaque pile étudiée (cf. fiche technique pour chaque pile) et d'autre part, par ordre chronologique.

Corpus et séquences dendrochronologiques

- 40 154 échantillons ont été analysés en 1984 et 1985 dont 43 en 1985. Sur ces chênes, la présence de l'aubier a été relevée sur 109 échantillons dont 51 présentaient encore le dernier cerne de croissance.
- 41 Nous ne détaillons pas ici les processus de l'analyse et de la construction des séquences dendrochronologiques. Nous présentons uniquement celles qu'illustrent et résument l'état actuel des recherches.
- 42 a) La séquence globale 0002RLG couvre 758 ans. Elle résulte de la synchronisation des séquences de 122 échantillons. Ce montage illustré par un diagramme (**fig. 36**) nous a permis d'assurer la chronologie relative des différentes phases de construction. Simultanément nous avons recherché sur les références de Suisse et d'Allemagne la situation chronologique de cette séquence suffisamment longue et étayée. La position synchrone retenue situe cette séquence 0002RLG entre les années 964 et 1721. Dès lors, nous passons d'une chronologie relative à une chronologie absolue. Toutefois, avant de faire office de véritable séquence de référence, d'autres bois devront encore être intégrés à cette séquence. En effet, certaines sections de celle-ci ne sont encore constituées que de quelques bois dont les caractéristiques spécifiques de croissance sont encore trop dominantes. Seule l'analyse d'un nombre suffisant d'échantillons fera ressortir le caractère climatique général de la région.
- 43 b) Trois autres séquences n'ont encore pu être datées. Toutefois, chacune d'entre elles est composée d'échantillons qui appartiennent à la même phase d'abattage. Cette information peut déjà être exploitée au plan archéologique, en attendant l'analyse de nouveaux bois permettant de dégager les datations absolues. Il s'agit des séquences suivantes :
- 7007RLG 113 ans 4 échantillons N° 750, 753, 7530 et 7531
 - 9003RLG 36 ans 3 échantillons N° 19, 37 et 46
 - 7009RLG 128 ans 2 échantillons N° 743 et 744

- 44 Un petit nombre d'autres bois n'ont pas encore pu être synchronisés entre eux ou datés. En général, il s'agit de bois ayant fourni des séquences trop courtes ou présentant des problèmes de croissance.

Dates d'abattage des bois dans l'ordre chronologique

- 45 Ci-dessous nous indiquons, par année, les piles ayant fait l'objet de travaux. Chaque année mentionnée résulte de l'analyse dendrochronologique. Tous les bois n'ayant pas été prélevés et quelques bois analysés n'ayant pas encore pu être synchronisés, il est probable que certaines phases de travaux ne soient pas encore connues ou représentées ci-dessous.

1721	: piles 13, 15, 19.
1720	: pile 11.
Entre 1718 et 1721	: piles 14, 15, 17.
1645	: pile 13.
1589	: pile 16.
1579	: piles 16, 12, 18
1578	: pile 12.
1575	: pile 18.
Entre 1575 et 1579	: pile 17, n° 11 (arbitraire)
1565	: pile 18.
1559	: pile 18.
1547	: piles 18, 19.
Entre 1559 et 1579	: pile 17.
1514	: piles 11, 12, 13, pallissade est, n° 27 (non attribué à une pile)
1448	: pile 18.
1387	: pile 13.
1385	: n° 1 (arbitraire)
1383	: pile 14.

1383 à 1387	: piles 12, 13.
Aux environs de 1341	: piles 14, 15.
Pas antérieure à 1188	: pile 18.
Aux environs de 1190	: pile 14.
Aux environs de 1065	: pile 11.

- 46 Comme pour la plupart des analyses dendrochronologiques que nous réalisons, nous constatons qu'il est nécessaire d'analyser le maximum de bois pour parvenir à reconstituer exactement les événements. Lorsque le contexte le permet ou que l'analyse archéologique indique précisément le nombre d'ensembles étudiés, nous pouvons nous restreindre à n'analyser que quelques bois par ensemble. Dans le cas présent, seule l'analyse systématique de tous les bois permettrait de connaître exactement l'évolution et la chronologie des travaux réalisés sur ce pont. Les contraintes techniques et financières, malheureusement, n'autorisent pas toujours un travail systématique.
- 47 Au moment de la mise en forme des données, grâce à la technique de numérotation en place des bois relevés, photographiés, numérotés, échantillonnés, l'histoire du pont, ou plus exactement des ponts de la Guillotière, est progressivement apparue avec la datation des échantillons ou la fourchette chronologique proposée : le plan des éléments architecturaux se transformait en une carte topochronologique à partir de laquelle pouvait être entreprise la réflexion sur l'organisation des structures, l'explication de leur superposition, de leur imbrication et la restitution de la chronologie du pont. A toutes les questions qui surgirent alors, l'enquête historique, essentiellement le recours aux archives, devait tenter d'apporter des éléments de réponse complémentaires.

Diagramme des résultats dendrochronologiques

- la partie supérieure de la figure représente sous forme d'un rectangle la longueur de la courbe de chaque échantillon dans sa position relative.
- la partie médiane représente la référence dendrochronologique pour le site (moyenne de tous les échantillons).
- en bas, le bloc diagramme figure le cumul des courbes prises en compte lors de la construction de la référence pour le site, année par année.
- Les codes saison sont
 - 0 pour indéterminé
 - 1 pour printemps
 - 2 pour été
 - 3 pour automne-hiver
 - 4 pour incertain
 - 5 pour 5 ans après présence de moelle

36- Bloc diagramme, séquence dendrochronologique et couverture de la séquence globale, de 964 à 1721. 000 2 R L G (QU)

Chapitre 3. Le pont du Rhône : des images et des textes

- 1 L'enquête historique dont les résultats sont présentés dans ce chapitre a été menée après l'intervention des archéologues sur le terrain ; elle tente de répondre aux questions soulevées lors de l'observation des vestiges du pont. Elle porte donc essentiellement sur l'architecture du bâtiment, l'évolution de sa construction, l'organisation des chantiers et les techniques employées.
- 2 La recherche ainsi conçue est presque exclusivement fondée sur une consultation des archives originales : compte tenu de la dispersion et de la diversité des indications recherchées, les textes publiés ne représentent qu'une très faible proportion de la documentation disponible et laissent de côté trop d'informations pour que l'on s'en contente. C'est pourquoi, certains textes d'archives, les plus significatifs, ont été rassemblés en annexe à ce volume.

Les représentations iconographiques

Les plans

- 3 Parmi les documents iconographiques, les plans entrent dans la catégorie des « perspectives géométrales ». Ils concilient la géométrie et la perspective et sont souvent appelés « plans scénographiques ». Ils portaient autrefois le nom de « portrait » de la ville. Trois plans donnent une représentation du pont du Rhône à différentes époques : le plan scénographique, le plan de Simon Maupin (**fig. 8**) et le plan de Braun.
- 4 Le plan scénographique, que l'on date traditionnellement entre 1558 et 1570, permet d'observer certains aspects de la construction du pont de bois : pour la structure porteuse, une différenciation importante de représentation est faite entre les systèmes raidisseurs, en croix, et les systèmes porteurs, représentés deux à trois fois plus larges avec des traits horizontaux figurant généralement des moellons. Ces maçonneries, que l'on a baptisées piliers, auraient remplacé les chevalets de bois après 1558-1559 durant une année ou deux. Il est cependant curieux de noter le caractère composite du

système constructif : l'association de la pierre et du bois. Il est légitime de se demander si les piliers n'ont pas enrobé les structures de bois du XIV^e s. auxquelles seraient toujours liés les raidisseurs en croix. Ce système pourrait correspondre à cette phase intermédiaire qui aurait nécessité une faible reprise en sous-œuvre, sans transformer le tablier du pont. Ce serait une étape provisoire avant le remplacement par un pont de pierre entre 1559 et 1561. Ces observations permettent aussi de préciser la datation du plan scénographique dont la réalisation peut être désormais fixée entre 1558 et 1561.

- 5 Sur le plan technique, le chevalet primitif serait formé de deux poutres verticales, ancrées sur une pile étroite, non visible sur la gravure, basse et formant un sabot*, supportant liée à elle, une poutre transversale, qui recevait les solives et le plancher de circulation. Cet ensemble constitue un portique dont la rigidité est assurée par un croisillon de deux poutres formant raidisseur. Le surplomb du système de plancher est également bien visible, débordant du système porteur. Sa disposition, planches posées dans le sens de la largeur du tablier, correspond bien au système d'explication proposé. Le système plancher/Solives est faiblement ancré sur le chevalet, toute la stabilité repose donc sur la liaison du chevalet et de son ancrage. Ce procédé exclut des arbalétriers de renfort latéraux et donc indique une mise en œuvre minimale.
- 6 Sur cette gravure, la figuration du parapet est par ailleurs très précise. Il apparaît comme un moyen de stabilisation du tablier. Il remplace les bras de force et empêche l'écartement. Il joue donc le rôle d'une ferme*. Ce parapet n'est donc pas un simple garde-fou, c'est un élément de stabilité indispensable du pont. Cette fonction explique sa hauteur, entre 2,50 et 3 m, à partir de la grosse poutre du chevalet.
- 7 Le système d'accès dans les châteaux, le couple pont dormant/pont de bois levant, adoptait aussi ce système comme le montre la miniature du mois de juillet dans les « *Très riches heures du Duc de Berry* ». Cette miniature offre un véritable catalogue des supports de pont (**fig. 37**) : de la simple poutre allant de la tour-porte du pont dormant à la berge (pont-levis) aux piles sans arches portant des solives (pont de bois sur piles de pierre) et au pont sur chevalet (l'un avec raidisseur et l'autre pas). Celui qui est représenté avec raidisseur est le système employé à la Guillotière. On voit la poutre qui relie les deux supports verticaux ; les solives support du plancher, reposent sur ce dispositif ; les plateaux du plancher sont placés dans le sens de la largeur du tablier. Cette miniature du XV^e s. représente un système comparable à celui du pont de la Guillotière au milieu du XIV^e s.

37- Le pont-levis du château de Poitiers

Enluminure extraite des « Très riches heures du Duc de Berry »

- 8 L'étude du plan de Braun et Hogenberg (**fig. 38**) par J. Dérens (Dérens 1986), montre que le plan de Lyon, de même facture que celui de Paris, ferait partie d'une série levée par les mêmes équipes de cartographes. Il reprendrait des situations antérieures aux années 1520-1530. Le plan de Braun serait le résultat de reprises et de mises à jour de plans anciens, ce qui expliquerait son caractère composite : on note des décalages chronologiques entre les édifices et les parcellaires.

38- Plan de Braun

A. M. L. 3 S 1222

- 9 Sur le plan Maupin (**fig. 8**) dont la première gravure date de 1630, on observe un autre choix de perspective et le fait que le pont soit entièrement représenté avec des arches de pierre. L'actualisation semble plus conforme à la situation du début du XVIIe s.
- 10 Une comparaison entre ces trois plans permet de dégager deux types de représentations : le plan scénographique et le plan Braun qui offrent une contraction de la réalité topographique pour la plier aux normes de l'œuvre gravée. Sur ces plans, par exemple, le rapport entre l'espace libre et les chevalets comparé à celui des arches correspond à la réalité. L'analyse a montré que l'entre-axe entre les chevalets de 1558-1559 est de 8 m et l'espace entre chaque pile dans la partie en pierre est de 15 à 20 m. Ce qui fait un rapport de deux espaces entre les chevalets pour une arche. Mais le dessin, s'il est exact pour la partie en pierre, ne l'est pas pour la partie en bois : il n'y a pas un nombre suffisant de chevalets correspondants. Il y aurait seulement 11 espaces entre les chevalets au lieu des 27 cités dans le texte de 1558. Cette réduction était rendue nécessaire par le parti de représentation adopté. Le dessin insiste particulièrement sur le caractère hétéroclite du pont et manifeste une volonté de privilégier la partie en pierre plus prestigieuse pour l'image de marque de la ville. En revanche, le plan de Simon Maupin n'hésite pas à traiter cet espace dans sa vraie grandeur au moment où le pont, entièrement en pierre, est devenu un élément essentiel de la composition urbaine. Il devient avec 36 arches au lieu de 20, un véritable monument. En l'augmentant de 16 arches, on exagère cette monumentalité.
- 11 Sur les autres plans du XVIIe s., le pont n'est qu'une vignette. Ils associent la perspective et le plan de situation et sont intéressants pour le mouvement du fleuve, la fluctuation du tracé des berges du Rhône et la localisation de la tour de Béchevelin.
- 12 Les plans du XVIIIe s. reviennent aux grandes compositions scénographiques. Le pont est représenté dans sa plus grande largeur. A de rares exceptions près, le nombre

d'arches n'est pas respecté. L'élément nouveau est la tête de pont du côté de la Guillotière, organisée à l'italienne, avec un bastion triangulaire dit « à la Vauban ».

- 13 Au XIX^e s., les plans sont plus précis et le nombre d'arches est figuré avec exactitude. A partir de 1805, la partie est du pont s'ensable. Sur le plan de 1805, entre la tour du pont et la rive de la Guillotière, il reste trois arches en eau vive et une à cheval sur la berge et dans l'eau. En 1847, une seule arche en eau vive et l'autre à cheval sur ce que la carte nomme un bas-port et qui deviendra le quai rive gauche.

Les élévations

- 14 Trois exemples d'élévation ont retenu l'attention. La plus importante est celle de l'ingénieur Gabriel en 1734. Il s'agit d'un relevé assez précis, en plan et coupe, qui fait l'état des lieux (**fig. 39**). Sur celui qui est présenté ici, coexistent différents types d'informations, qui peuvent appartenir à plusieurs relevés ; l'élément important est la signalisation systématique de toutes les lézardes. On observe les divergences dans les claveaux et les gradins au pied des piles et dans les écartements des piles ou des arches. Il est plausible, au vu de la description des travaux dans le devis, que ces différences soient le fruit de reprises en sous-œuvre. L'analyse archéologique (cf. chapitre II) a confirmé l'authenticité des crèches dessinées sur le plan et les différences qui apparaissent sur les inclinaisons des avant-becs. C'est le premier relevé, au sens moderne du terme, même si quelques imprécisions sont dues à la mise au propre par les dessinateurs. Gabriel marque le début de « l'ère des ingénieurs » (Mesqui 1986) : son travail apporte implicitement des renseignements sur l'archéologie du pont ; ainsi il est possible de proposer que la pile vingt soit un vestige du pont primitif médiéval, une pile étroite, support de chevalet. Elle est la seule conservée, les autres ayant été ennoyées dans la maçonnerie ou détruites.

39- « Elévation du pont de la Guillotière, sur le fleuve du Rosne, à l'entrée de la ville de Lyon, en venant du Dauphiné. »

Relevés dressés par l'ingénieur Gabriel en 1734
A.D.R. 2 pl 187

- 15 Le plan B³² (**fig. de couverture**) est un document qui n'est pas daté. Les modalités d'accès au pont sont différentes : l'accès est direct et symétrique et non pas en chicane comme sur le plan de Gabriel. Ce relevé combine plan et élévation et décrit d'une manière plus schématique la physionomie du pont. Il apparaît comme antérieur à celui de Gabriel, en raison de l'absence de certaines crèches, pas encore installées, et du principe d'accès direct. Il est antérieur à la construction, en 1708, du réduit figuré sur le plan de Gabriel en tête du pont rive gauche. On peut se demander quelle est la signification de ce plan précis avant « l'ère des ingénieurs » et l'organisation des Ponts et Chaussées. Il s'agit peut-être d'un état des lieux avant un nouveau parementage de crèches que relèveront plus tard les équipes de Gabriel.

- 16 Le plan de Nicolas Guérard (1648-1719) est le seul qui représente une rampe d'accès à pente raide rive gauche (**fig. 40**). Il semble le plus sommaire des trois plans malgré des détails qui ne figurent pas sur les autres. Il est plus proche du plan B que du plan Gabriel : l'accès est identique et l'absence de bâti et de chicane d'accès à l'entrée permettrait de proposer une date antérieure à 1688.

40- « Pont de la Guillotiere à Lion sur le Rosne. »

Plan dressé par Nicolas Guérard 1648-1719
B. M. L. Coste 476

- 17 Outre ces plans, une série de dessins montre différentes vues du Rhône. Le dessin publié en 1560 par Simeoni (**fig. 41**) offre une figuration en vision réduite du pont de Lyon (contraction de la partie de bois). L'association des deux ponts, pierre et bois, serait donc antérieure à cette date.

41- « Gabriel Simeoni. L'origine e la antichita di Lione (1560) »

Gravure extr ..., un aventurier des lettres au XVIe s. publiée par T. Renucci, Paris 1943

- 18 Quant aux maquettes de restitution de 1958³³ il s'agit d'une vision imaginaire qui ne repose sur aucune réalité archéologique. Le mode de remplacement progressif des

chevalets de bois par des arches de pierre, est démenti formellement par l'observation des faits archéologiques.

- 19 Les différentes phases de comblement des arches neuf à vingt sont bien visibles sur les plans du XIXe s. et sont par ailleurs contrôlables par des textes. Ces différents documents ont permis d'établir la chronologie suivante : en 1801, les arches vingt et dix-neuf sont déjà comblées (D.D.E., plan de l'An X) ; le 8 juin 1825, l'arche dix-huit est comblée au moins dans sa partie amont sinon en totalité (A.M.L. 358) ; le 3 avril 1833 on continue de remblayer de part et d'autre de l'arche dix-huit (A.M.L. 3569) ; vers 1837, seules les arches dix-huit à vingt sont comblées (A.M.L. 3570) ; en 1842, les arches douze à vingt ont été déjà comblées. Les arches douze à dix-sept ont donc été comblées entre 1837 et 1842 (A.M.L. 3572) ; enfin les arches neuf à onze auraient été comblées en 1860.
- 20 Cette analyse de quelques-uns des éléments iconographiques bien connus des Lyonnais montre qu'il ne saurait y avoir une position de principe de méfiance par rapport à la documentation iconographique ancienne « qualifiée de conventionnelle ». En effet, ces images constituent un langage codé qu'il faut savoir déchiffrer mais elles peuvent, à condition de faire l'objet d'une critique rigoureuse et d'une confrontation, non seulement entre elles, mais aussi avec les autres données historiques (archivistiques et archéologiques), constituer une précieuse source d'information pour l'historien.

Les sources écrites

- 21 La sélection des documents étudiés s'est adaptée de très près aux constatations archéologiques : le choix des périodes chronologiques a été fait en fonction des principales dates d'abattage des bois d'ouvrage déterminées par la dendrochronologie, qui, mises en relation avec les observations archéologiques, constituent l'une des informations majeures et l'une des démarches novatrices de ce chantier. Ces dates supposaient des phases de grands chantiers : il a donc paru primordial d'en vérifier l'existence, d'en percevoir l'importance et le déroulement à travers les textes et à la lumière de ces quelques « flashes », d'établir un portrait du pont à chacune de ces époques. Il est bien évident que la dendrochronologie n'a pas été l'unique critère de choix, toutes les autres constatations archéologiques ayant été prises en compte. L'apport de l'historiographie du pont de la Guillotière, bien que réduit, n'a pas été laissé de côté : il a conduit à être attentif à certains épisodes majeurs de l'histoire du pont dont bizarrement subsistaient à peine quelques traces dans le sous-sol. C'est ce qui explique la place faite à la période 1558-1560, phase de transformation du pont en pierre qui constitue un maillon essentiel dans son évolution et dans la compréhension de sa partie est, après le XVIe s.
- 22 Ainsi ont été privilégiées plusieurs périodes ; au XIVe s., après une mise au point sur l'état du pont lors de sa transmission à l'administration municipale en 1335, la période 1385-1400 est présentée en relation avec des travaux entrepris entre 1383 et 1387 ; pour le XVIe s., trois phases ont été particulièrement retenues : entre 1510 et 1520, en relation avec des bois localisés à plusieurs endroits et datés de 1514 ; entre 1558 et 1560, phase essentielle de transformation de la moitié est de l'ouvrage en un pont de pierre ; entre 1579 et 1582 enfin, période pour laquelle les observations faites sur les piles et arches quinze, seize et dix-sept étaient une incitation. Pour le XVIIIe s., la période autour de 1720-1730 a retenu l'attention et illustre « l'ère des ingénieurs ».

- 23 Pour toutes ces étapes, les textes consultés en archives donnent un aperçu de l'entretien du pont, des campagnes de travaux ou des transformations qui y sont entreprises, des modes d'approvisionnement en matériaux, de l'outillage ou de l'organisation des travaux. Les renseignements relatifs à l'architecture du pont sont présentés en première partie et afin de ne pas donner l'illusion d'un récit continu, la description du pont apparaît par tranches chronologiques bien séparées. En revanche, en deuxième partie, les aspects plus techniques sur les chantiers et leur organisation sont traités par rubriques thématiques.

Le pont de la Guillotière au XIV^e siècle

- 24 La première campagne de travaux signalée sur le pont grâce aux prélèvements qui ont été faits sur les éléments de bois conservés dans sa partie orientale date de 1387. C'est autour de 1335 que les renseignements les plus cohérents sont apportés, essentiellement à travers trois textes dont les informations se complètent, sur la structure du pont (dépliant hors-texte).

Le pont autour de 1335

- 25 L'administration du pont aux alentours de 1335, les droits qui y sont perçus et les enjeux politiques dont il est l'objet ont été présentés plus haut, il en résulte une image assez nette des conditions de son fonctionnement à cette période-charnière où les échevins lyonnais prennent en main sa gestion. En revanche, l'apparence extérieure du bâtiment et le matériau dont il est construit, n'ont jusqu'à présent pas été évoqués.
- 26 Malgré l'absence de mentions précises à ce sujet dans les textes, il semble évident que le pont de la Guillotière traverse complètement le Rhône à cette époque. Certes, un document de 1260, extrait du cartulaire d'Ainay qui cite à plusieurs reprises la « dernière pile » sur le brotteau « entre deux eaux »³⁴ laisse entendre que le pont dont il est alors question s'arrête sur le brotteau, sans doute très près de la rive du bras secondaire du Rhône, sans franchir toutefois celui-ci. Mais l'enquête menée en 1334 au sujet du pont (A.D.R. 10 G 1472), auprès de soixante-quatre personnes témoignant sur la période 1275-1335, suggère un passage totalement libre d'une rive à l'autre du Rhône. Echanges de prisonniers et passages de troupes s'effectuent apparemment sans difficulté sur le pont au cours de la vingtaine d'années qui précède la rédaction de ce texte³⁵ ; les seules interruptions signalées, nécessitant un transit par barque, sont dues à des ruptures accidentelles du pont lors de crues entre 1290 et 1328³⁶.
- 27 En revanche, la plupart des témoins indiquent une différence notable de matériau entre la partie du pont du côté de Lyon et celle du côté de la Guillotière³⁷, la première étant en pierre la seconde en bois. Qu'en est-il vraiment ?
- 28 La construction du pont de pierre semble en 1335 assez avancée. La conjonction du document de 1334 avec les deux textes de 1314 et 1335, les premiers à citer les matériaux employés pour le pont, frôle à première vue la contradiction. En effet, ces deux derniers textes suggèrent que jusqu'en 1335 le pont est presque entièrement en bois et que la partie maçonnée se limite à un « demi-arc près de la porte » (de la ville ?) réalisé par l'abbé de Chassagne, détenteur de l'Œuvre du pont entre 1314 et 1335. Son prédécesseur n'aurait travaillé qu'au pont de bois³⁸ ; ceci est confirmé par la teneur du texte de 1314 qui indique qu'effectivement, frère Etienne, moine de l'abbaye de

Hautecombe, a « *édifié le pont de bois bon et fort* », et qu'il a seulement « *préparé les matériaux pour l'ouvrage de pierre* »³⁹. Or, quelques lignes plus loin, le même document induit l'existence d'un pont de maçonnerie déjà existant :

« ...le pont, à présent menace ruine en plusieurs endroits, tant en sa partie de pierre qu'en sa partie de bois... »⁴⁰.

29 Quant à l'arbitrage de 1334, cité ci-dessus, il évoque, en plus du pont de bois touchant la rive gauche du Rhône, un ouvrage de pierre assez long puisque les représentants du comte de Savoie font la lecture publique des testaments de leur juridiction « *sur le pont de pierre en-deçà de la croix* » ; or cette croix, qu'on retrouve tout au long de l'histoire du pont, est traditionnellement placée à la pile huit. Qu'en conclure ?

30 Deux interprétations sont possibles :

- la première : la construction du pont de pierre en 1335 serait beaucoup plus avancée qu'on ne le pense communément et atteindrait déjà le territoire savoyard ; mentionnée dans les textes ni au crédit de l'Abbaye de Hautecombe, ni à celui de l'Abbaye de Chassagne, cette construction en pierre serait l'œuvre des Frères du pont et donc antérieure à 1308, date de la remise du pont à l'Abbaye de Hautecombe. Un pont de bois complèterait le franchissement⁴¹. Certes, cette hypothèse pose de nouveaux problèmes, concernant cette première phase de pierre : s'est-elle substituée à un pont antérieur en bois, ou a-t-elle été conçue d'emblée en pierre, dans cette partie occidentale du pont ? S'agit-il du pont initial, ou de sa reconstruction au cours du XIIIe s. ?
- la deuxième : la coexistence de la pierre et du bois dans la conception d'ensemble du pont, en une structure composite combinant superstructures de bois et piles de pierre ; l'extrait du texte de 1314 évoquant la « *partie de bois et la partie de pierre du pont* » viendrait à l'appui de cette supposition⁴² ; comme celle de la précédente hypothèse, cette structure ne pourrait être qu'antérieure à 1308 et due aux Frères du pont. En fait, il serait possible d'envisager cette structure composite dès 1260 pour l'ouvrage appuyé sur « *la dernière pile du pont, sur le brotteau* » et il est concevable qu'elle ait constitué une grande longueur, voire la totalité du pont.

31 Compte tenu de la documentation écrite, il est donc difficile de trancher sur ce problème. Une seule certitude se dégage de cet exposé : à part un demi-arc à l'extrémité occidentale du pont, le pont « *de pierre* » date de 1308 au plus tard, et n'a quasiment pas été modifié entre cette date et 1335.

32 Le « *pont de bois* », ou littéralement « *pont de poutres* », est plus fréquemment évoqué que le « *pont de pierre* » dans les textes se rapportant au quartier de la Guillotière où il débouche⁴² ; mais on a peu de détails descriptifs : on suppose simplement un accès en Y, une des branches allant vers Béchevelin, l'autre vers la maison de la Guillotière (direction nord - nord/est). Le texte de 1334 établit l'existence d'une pile de pierre à l'entrée du pont, devant la même maison de la Guillotière⁴³, et évoque un peu plus loin un autre petit pont enjambant probablement une *brassière*⁴⁴. En revanche, aucune indication n'est donnée dans les textes sur la structure architecturale du pont : est-il entièrement en bois, ou possède-t-il des piles basses maçonnées, ainsi qu'il est supposé ci-dessus ?

33 Sur la rive droite, en bordure du Rhône, le pont est flanqué de deux chapelles, l'une en amont, la « *chapelle du pont* » citée dans le texte de 1335, l'autre en aval qui porte probablement dès cette époque le vocable de Saint-Nicolas⁴⁵. Le pont s'intègre dans le tissu urbain par la rue de la Barre qui rejoint l'axe principal de la presqu'île, la rue Mercière en contournant le tènement de Hôtel Dieu par l'ouest (**fig. 12**).

- 34 Au débouché oriental du pont, la rive est au contraire très rurale. L'arbitrage de 1334, outre le carrefour routier qui se trouve au pied du pont et quelques bâtiments à peine évoqués (deux tavernes, la grange de Saint-Irénée « *du côté de Béchevelin* ») insiste surtout sur la saulaie en bordure du fleuve, et sur la « *maison de la Guillotière* » située « *en face de la première pile du Pont du Rhône, près du chemin public* » : cet établissement isolé, qui semble avoir été un point de repère important pour ses contemporains, au nord-nord-est du pont, est aujourd'hui mal connu, puisque on ignore sa localisation précise comme son statut⁴⁶ ; la maison de la Guillotière semble, de toute façon, disparaître au début du XVe s. : en 1444 elle n'est plus qu'un souvenir⁴⁷.

Le pont à la fin du XIVe siècle : un monument composite

- 35 L'analyse dendrochronologique qui a révélé plusieurs échantillons de la période 1380-1390, dont certains en place, a déterminé l'enquête sur cette période. Les archives ont effectivement confirmé la réalisation de travaux visant à la fois à réparer et à prolonger le pont de pierre vers l'est, ainsi qu'à entretenir le pont de bois.
- 36 La ville connaît alors certaines difficultés, passés les soubresauts de la lutte communale, elle ne retrouve pas, dans la deuxième moitié du XIVe s. l'atmosphère sereine qui aurait relancé son expansion économique. Le climat d'insécurité qui s'installe à Lyon, comme partout en France, incline plus à la contraction qu'à l'expansion. La ville investit dans la construction de murailles. Il est certain que le pont est intégré dans cette campagne de fortifications et qu'il joue un rôle dans la défense de la ville : son entrée du côté de la ville est fortifiée par un « *portail* » et le septième arc est aménagé en pont-levis, lui aussi équipé d'un portail, prenant ainsi le nom traditionnel « *d'arc de la Trappe* ». En 1390, cette mise en défense du pont n'est pas encore achevée, puisque J. de Beaujeu entreprend alors d'améliorer le « *portail de la Trappe* ». Autour de 1385-1400, le pont est donc le théâtre de travaux intenses. Toutefois, il faut effectuer dans la documentation un tri entre les travaux menés pour fortifier le pont, qui concernent peu la présente étude, et ceux entrepris au cours de la même période pour améliorer sa fonction de passage en particulier dans la partie est qui seule a fait l'objet d'observations archéologiques.
- 37 Le texte qui nous permet le mieux d'appréhender le pont de la Guillotière en tant que bâtiment et de faire le point sur son développement date de 1396 (Guigue 1876 : p. 479, A.M.L. DD 303) : alarmés par le mauvais état de l'ouvrage, les échevins de la ville de Lyon demandent une visite d'experts pour estimer la gravité réelle de la situation et définir les réparations indispensables ; ceux-ci, quatre tailleurs de pierre et maçons choisis par les conseillers, procèdent à une inspection minutieuse du monument et rendent en décembre 1396 un verdict pessimiste et détaillé, à travers lequel apparaissent en filigrane des indications précieuses sur la structure du pont.
- 38 Tout d'abord, la partie du pont examinée par ces spécialistes est constituée d'arcs entièrement en pierre. Une nette distinction est faite entre un « *pont vieux* », un « *pont neuf* » et un « *pons postremus* » à peine évoqué, à l'extrémité, du côté de la Guillotière ; le « *pont vieux* » compte au moins cinq arcs (puisque le quatrième et le cinquième arc de ce « *pont vieux* » ont été examinés l'année précédente), peut-être plus, et « *menace ruine* » tant à cause de sa vétusté que par *affouillement et la violence du fleuve ou le défaut d'entretien* » (Guigue 1876 : p. 479, lignes 6-7). Quant au « *pont neuf* », dont la date de

construction est bien calée chronologiquement (1390-1391) (Guigue 1876 : p. 479, lignes 3-4), il compte huit arcs encore inachevés et le

« dommage est très grand que ce pont reste sans couverture (crépi ?) ; il aurait mieux valu moins avancer le chantier du pont et qu'il soit couvert et complet comme il convient, car la pierre dont est fait ce pont neuf est de telle nature que si elle n'est pas couverte de telle sorte que l'eau ne puisse l'atteindre elle devient compacte puis se putréfie ; ainsi le pont neuf qui n'a pas de couverture se détruit peu à peu à cause du ruissellement des eaux pluviales qui infiltrent les jointures des pierres par défaut de protection, et cela de plus en plus si on n'y remédie » (Guigue 1876 : pp. 479-480).

- 39 Contrairement à ce qui avait été noté, à partir des textes en 1335, où, pour la partie ouest du pont, l'hésitation était permise entre une architecture combinant superstructures de bois et piles de pierre et, un ouvrage tout en pierre, aucune hésitation n'est permise, dans les textes en 1396 : il existe alors assurément une section du pont entièrement en pierre et constituée d'arcs, dont une partie est approximativement datée de 1390. Cette vision est confirmée et même complétée par une description de 1409 présentant le pont

« dont deux parties sont de pierre, dont l'une est vieille et ancienne, et l'autre a été faite depuis vingt ans ençà ; et l'autre partie est de bois ; lequel pont de pierre, tant le vieil que le nouvel (sera bientôt en ruines)... » (A.M.L. DD 303).

- 40 Apparaît ici la troisième composante du pont, le pont de bois, dont aucune mention précise n'était faite dans l'expertise de maçonnerie de 1396.

Le pont de pierre (rive droite, côté presqu'île)

- 41 En 1396, le pont de pierre atteint donc au minimum une longueur de treize arcs dont les dimensions ne sont pas précisées. Il est constitué de deux parties bien différenciées qui semblent correspondre à deux phases de construction, dans le prolongement l'une de l'autre, le « pont vieux » et le « pont neuf ».

Le « pont vieux »

- 42 Que mettre exactement sous l'appellation « pont vieux » ? Le texte de 1396 commenté ci-dessus lui compte au minimum cinq arcs. D'autre part, cinquante ans auparavant, l'arbitrage de 1334 situe la limite du pont de pierre à la « *croix du pont* » matérialisant la limite du territoire savoyard, traditionnellement placée sur la pile huit du pont moderne ; et en 1397, un alinéa de compte consulaire évoque « *l'arc de la Cruys du pont de pera vieil* » (A.M.L. CC 384, f° 485), plaçant donc l'arc de la Croix dans le pont vieux. Sur la foi de ces documents, particulièrement des deux derniers, il serait possible d'imaginer que dans sa phase initiale le pont de pierre dit communément « *pont vieil* » ait possédé huit arches de grand gabarit qui auraient enjambé le cours majeur du Rhône, atteignant la berge ouest du broteau ; sa construction serait antérieure au début du XIV^e s.
- 43 Cependant, les textes des années 1378-1382 suggèrent un pont de pierre plus court puisque, selon l'interprétation d'une lettre de barrage de 1378⁴⁸, les deux tiers environ du pont seraient en bois. Ils témoignent aussi d'une campagne de travaux qui peut aisément être analysée comme une construction (ou une reconstruction), effectuée en 1381 sur un arc défini comme

« joignant l'autre arc de pierre sur lequel est assise la tournelle ou eschiffe naguère faite sur le dit pont » (A.M.L. DD 303)

- 44 qu'on pourrait identifier à l'arc huit.
- 45 Le « *pont vieil* » comprend-il donc cinq, six, sept ou huit arches ? En fait, il paraît difficilement acceptable que, s'il ne l'a jamais fait, il atteigne encore la frontière savoyarde en 1380 compte tenu de la documentation des années 1378-1382, qui, tout au plus, limite la longueur du pont vieux à sept arcs. Y-a-t-il eu destruction accidentelle d'arcs en pierre entre 1334 et 1378, raccourcissant la section de pierre du pont entre ces deux dates ? D'autre part, il est envisageable que « *l'arc de la croix du pont vieux* » cité en 1387, désigne un autre arc que l'arc huit ; à savoir l'arc trois, et que le « *pont vieux* » comprenne en réalité moins de huit arcs (trois ou cinq ?). En effet, le plan de Braun figure une deuxième croix sur la pile trois, cette disposition est reprise dans des plans postérieurs (Maupin, Clerville). Cette croix existait-elle déjà au XIV^e s. ? Et dans ce cas, l'arc trois n'était-il pas dénommé en toute logique « *arc de la croix du pont vieux* », ce qui serait plus compatible avec les autres informations ?
- 46 La possibilité d'un « *pont vieux* » de huit arches en 1395 serait donc à considérer avec beaucoup de réserves. J. Mesqui (Mesqui 1986) lui en a supposé six, voyant dans la tour posée sur la pile six la fossilisation de la jonction pont de pierre-pont de bois maintenue ici pendant un temps assez long. D'autre part, l'hypothèse de sept arcs s'accorderait mieux avec le texte de 1381. L'analyse architecturale pourrait venir à l'appui de cette conclusion : le relevé de 1734 fait apparaître une homogénéité architecturale entre les sept premières arches du pont (portée de 11 à 12 toises), et une rupture de ce module au niveau de l'arc huit. Serait-ce le vestige de l'articulation entre « *pont vieux* » et « *pont neuf* » ? Et donc la confirmation de cette hypothèse ?
- 47 A la fin du XIV^e s., comme en témoigne la visite de 1396, cette partie ancienne est en mauvais état, par manque d'entretien et à cause des affouillements produits par le fleuve. En fait, dès cette époque se manifeste le déplacement vers l'ouest du chenal principal du Rhône, clairement analysé en 1378⁴⁹, qui cause une fragilité chronique de l'ouvrage sur la partie occidentale du cours majeur : les arcs six, sept et huit sont endommagés à plusieurs reprises entre 1380 et 1410.

Le « pont neuf » (jusqu'au brotteau)

- 48 La deuxième étape du pont de pierre dite le « *pont neuf* », dans les textes de 1396 à 1420, est a priori plus nette : en 1396, elle apparaît composée de huit arcs dont nous n'avons pas de description globale, mais auxquels peuvent se rapporter plusieurs mentions individuelles de comptes consulaires évoquant le « *troisième* » ou le « *quatrième arc neuf après l'arc de la Trappe* » (arc sept) (A.M.L. CC. 391, f° 491 ; CC 391, f° 91). Plusieurs textes s'accordent pour en fixer l'édification autour de 1390-1391 : en fait, et bien que nous n'ayions pas dans les comptes consulaires de témoignage direct sur ces travaux vraisemblablement adjugés à prix-fait, il est probable que la construction de cette deuxième phase ait été plus étalée dans le temps et que les quatre arcs contigus qui semblent en cours d'achèvement en 1395 (A.M.L. CC 384 f° 382. cf. Annexe texte 1) dans l'immédiate proximité du *brotteau*, en fassent partie.
- 49 Ce « *pont neuf* » pose cependant un intéressant problème de structure : huit arcs contigus au « *pont vieux* » et d'un module semblable à celui-ci nous donnent un pont de pierre de quinze ou seize arches : or, ceci est incompatible avec les informations

dendrochronologiques et archéologiques qui attestent au niveau de la pile quatorze les vestiges d'une succession de piles étroites, de faible écartement (8 m environ), qui n'ont rien de commun avec les travées de 11 à 12 toises (22 à 24 m) du « *pont vieux* ». Qu'en déduire ? Le texte de 1409 cité ci-dessus (A.M.L. DD 303), indiquant que le pont possède « *deux parties de pierre, dont l'une est vieille et ancienne, et l'autre a été faite depuis vingt ans ençà* », exclut qu'il puisse s'agir de deux ponts contigus. D'autre part, le texte de la visite de 1396 est suffisamment explicite pour ne pas mettre en doute l'existence de ces huit arcs. Peut-on supposer qu'on a déjà utilisé en 1390 un procédé de substitution du bois par la pierre qui sera envisagé en 1558 (cf. Annexe, texte 2) ? Il s'agit de construire un pont de pierre qui conserve le schéma général du pont de bois qu'il doit remplacer, afin de pouvoir réutiliser le plus possible les structures déjà existantes (fondations et bases de piles). Dans ce cas de figure, qui expliquerait la construction assez rapide et discrète de cette tranche importante, le « *pont neuf* » se composerait donc de huit arcs soutenus par des piles maçonnées étroites, dont l'écartement se serait limité, comme dans l'ouvrage de bois, à 8 m environ d'entre-axe. Dans l'hypothèse la plus plausible, ces arcs auraient prolongé le « *pont vieux* » et se seraient situés approximativement à l'emplacement des arcs huit et neuf.

- 50 Il faut remarquer cependant que l'existence de ce « *pont neuf* » a été souvent passée sous silence dans les synthèses sur le pont de la Guillotière. Certes sa structure architecturale est difficilement concevable, réduite à des hypothèses aussi gratuites que celle ci-dessus ; mais comment mettre en doute les témoignages cumulés du document de 1396 et des comptes consulaires qui se succèdent ensuite entre 1397 et 1415 mentionnant les « *arcs neufs après l'arc de la Trappe* » ? Leur fragilité, suggérée en 1396, confirmée ensuite par la fréquente allusion aux destructions de ces arcs au début du XVe s. sous l'effet des « *grandes eaux et gelées* » (A.M.L. CC 391. 1409 ; 1411 ; 1414), est peut-être cause de leur disparition prématurée de la documentation puis de leur oubli.

Le pont de bois (rive gauche, côté Guillotière)

- 51 Le pont de bois qui constitue la troisième partie du pont, commence donc, autour de 1390/1395, à l'emplacement approximatif de la future pile neuf ou dix, sur le *brotteau* sans doute très près de la berge ouest de celui-ci, à cette époque.
- 52 Parent pauvre parce que moins prestigieux que le pont de pierre, le pont de bois apparaît rarement dans les textes. Nous avons cependant la certitude qu'il existe : une description synthétique de 1409 le mentionne et sa présence est confirmée à plusieurs reprises dans les comptes consulaires entre 1393 et 1416 où, sans ambiguïté, il est dit
- « le pont de fusta deis la Guillotière tirant jusques au pont nove de pierre du pont du Rhône ».
- 53 Mais il n'en existe aucune description précise, le texte de 1396 le laissant totalement de côté et les autres documents ne lui consacrant que des allusions. De plus, il est très difficile à discerner dans les textes : en effet, les comptes consulaires désignent sous le même terme de « *pont de fusta* » assorti de localisations vagues aussi variables qu'interchangeables tous les ponts de bois en rapport avec le pont du Rhône, qu'il s'agisse des installations provisoires suppléant à un arc détruit ou non achevé, des pont-levis, des accès du pont ou des passerelles enjambant les chenaux environnants sur la rive comme en 1393 (A.M.L. CC 384, f° 247) (cf. Annexe, texte 1).

- 54 Compte tenu de ce tri, un certain nombre de mentions semblent donc s'appliquer au « *pont de bois* » : elles sont rares (guère plus d'une quinzaine en vingt ans). D'après une indication de 1383 mentionnant une « *pile de pierre du pont de bois* » (DD 303/3), le pont devait se constituer d'une superstructure de bois reposant sur des piles maçonnées. Lors de la description des travaux entrepris sur l'ouvrage, cette structure de bois apparaît schématiquement : elle est constituée de chevalets verticaux et de *tragits* (travées ?) horizontaux, les uns et les autres en chêne ; la voie de circulation est faite d'un platelage bordé de chaque côté par des *engardes* ou garde-fous.
- 55 Compte tenu du flou des termes employés dans les textes, la relation des différents éléments entre eux et leur fonction respective est parfois difficile à préciser : les chevalets sont plantés (A.M.L. CC 391, f° 106), et les *tragits* sont d'une seule pièce ; les uns et les autres sont constitués de grandes pièces de chêne « *pos, travons et tras* » (A.M.L. CC 391, f° 184) assemblées par des crosses métalliques pesant chacune entre 200 et 100 g selon qu'elles sont précisées « *grandes ou non* », crosses qui servent à les *claveller* (clouer). Le platelage est assurément en chêne (A.M.L. CC 384, f° 483), alors que les *engardes* sont en sapin (A.M.L. CC 391, f° 184). En revanche, rien n'est précisé dans les archives sur les fondations, ni sur la largeur des travées.
- 56 On discerne, en plus du pont principal qui relie le pont de pierre à la Guillotière, un « pontet de fusta par où on descend du pont de fusta vers la Guillotière » (A.M.L. CC 384 f° 493, CC 393 f° 173)
- 57 qui est vraisemblablement une rampe d'accès et des accès latéraux plus secondaires : ainsi en 1383, un escalier descend au broteau de la ville et perdurera jusqu'au XVe s. au moins⁵⁰ ; la localisation du pont de fusta « *de devant la loge* » (fréquemment associé à « *celi devers la Guillotière* ») est moins certaine et pourrait désigner aussi une desserte annexe sur la rive gauche. Par recoupement avec les observations de 1335 et avec l'aménagement pratiqué lors de la reconstruction de 1560, il serait tentant de voir dans cet agencement un accès en Y à l'extrémité du pont, l'une des deux ailes desservant Béchevelin et le faubourg de la Guillotière, l'autre le nord, vers la maison de la Guillotière.
- 58 Les comptes consulaires font défaut pour les années 1383-1387, dates des quelques pieux de ce pont de bois identifiés par la dendrochronologie, et ne peuvent donner l'exacte signification des travaux alors entrepris sur celui-ci. En revanche, les comptes de la période 1390-1400 donnent des indications sur l'entretien qu'il nécessite.
- 59 Durant ces dix ans, on compte une dizaine d'interventions qui semblent relever de l'entretien courant : elles concernent principalement les superstructures (à deux reprises on remplace un *tragit*). Ceci implique généralement des moyens réduits (un ou deux ouvriers, un à trois jours de travail et deux à quatre francs de dépense à chaque fois en comptant main-d'œuvre et fourniture). La seule exception est un *racoustrage* un peu plus poussé en 1397 (juste après la visite-expertise de décembre 1396) (A.M.L. CC 384, f° 484 et suivantes) : trois semaines de suite on *replatelle* tous les ponts de bois, on fait des barrières pour empêcher le passage des charrettes, on rebouche les trous du pont, on déménage le vieux bois d'une grange à une autre, en plus de quelques travaux de réfection sur le pont de pierre : le tout ne requiert en définitive que 35 journées de travail, 6 à 7 francs de frais, dont à peine 2 pour les fournitures. Mais en aucun cas on ne note d'importants travaux de structure sur le pont de bois tels qu'une nouvelle plante de pieux ou une réparation de piles.

- 60 Le « *postremus pons* » situé du côté de la Guillotière par le texte de 1396, peut difficilement être identifié avec le grand pont de bois qui vient d'être décrit et qui est le secteur traditionnellement sauvegardé des charpentiers. Le contexte laisse plutôt supposer un ouvrage de maçonnerie, de petites dimensions sans doute : s'agit-il d'un aménagement maçonné de l'accès oriental du pont, héritier de celui indiqué en 1334 près de la maison de la Guillotière ; ou bien est-ce, dans le même secteur, un petit pont enjambant une brassière ?
- 61 Si l'on tente une reconstitution un peu détaillée, au risque d'hypothèses qui sont encore à prouver, trois sections sont identifiables : un pont de pierre ancien aux sept arcs d'une largeur de 22 à 24 m chacun ; un second pont de pierre, prolongeant le précédent, plus récent, comprenant huit arcs de 8 m environ, supportés par des piles étroites ; un pont de bois, lui aussi en « travées » de 8 m, soutenu par des piles étroites, nanti de quelques dessertes secondaires, et dont l'accès oriental est peut-être maçonné. Le contraste s'affirme entre un pont massif, aux arcs de grand gabarit, qui s'intègre architecturalement et militairement à la fortification de la ville, et un pont aux dimensions plus modestes, hérité de la conception ancienne de l'ouvrage. Les archives retracent grossièrement l'agencement de celui-ci ; mais beaucoup d'incertitudes subsistent encore dans son tracé et dans le détail de son architecture. Les travaux, auxquels correspondraient les échantillons de bois relevés dans les piles douze, treize et quatorze et datés par dendrochronologie de 1383 et 1387, s'appliquent à cet état du pont. Malheureusement, les archives disponibles sont trop récentes pour identifier précisément les travaux concernés ; en revanche, les indications qu'elles fournissent sur l'entretien du pont de bois dans les années suivantes (1390-1400) permettent d'établir que les travaux portant sur la réfection des structures basses devaient être assez exceptionnels et ne relevaient pas de l'entretien courant.
- 62 Les travaux de 1383-1387 ne peuvent être ceux de la fondation de ce pont de bois, puisque l'ouvrage est attesté bien avant 1383. On pourrait émettre l'hypothèse qu'il a subi, entre 1383 et 1387 ou 1388, une légère modification de tracé, à peine perceptible aux observateurs étrangers à la ville, mais nécessitant une nouvelle fondation. Plus simplement, et compte tenu du petit nombre de vestiges retrouvés, il est plus raisonnable de supposer que cette campagne de travaux était destinée aux renforcements d'une structure déjà en place.
- 63 L'état du pont de la Guillotière tel qu'il apparaît en 1396 a été transitoire. Il semble qu'il n'ait pas fonctionné très longtemps ainsi ; dès le début du XVe s., il souffre de destructions répétées : fragilité due à une construction trop rapide, ou dégradation du climat ? Il semble particulièrement vulnérable dans sa partie est : en 1409, à la suite des « *grandes eaux et gelées* » quatre piles et arcs s'effondrent, deux au « *pont nouveau* » et deux à l'ancien ; en 1411 on répare le troisième et le quatrième arc « *du côté de la Guillotière* » ; en 1414, c'est le quatrième arc après l'arc de la Trappe.
- 64 On ne peut que constater la quasi-absence (un seul bois) de structures archéologiques datées du XVe s. par la dendrochronologie. Cet état de fait signifierait donc que, durant plus d'un siècle, le pont de bois n'a pas nécessité de travaux importants tant en fondation qu'en élévation. En effet, la datation des éléments d'élévation, réemployés dans la fondation des piles de 1559-1560 lors de la destruction du pont de bois et l'achèvement du pont de pierre, confirme ces observations. Il convient cependant de limiter cette affirmation au secteur fouillé car comme cela a été précisé, l'étude d'archives a été volontairement restreinte aux campagnes de travaux mises en

évidence par la fouille et la dendrochronologie. Il apparaît donc que la structure du pont de bois qui est alors récente dans ce secteur (1341 mais surtout 1383 à 1387) résiste bien durant le XVe s. ou peut-être qu'elle résiste suffisamment pour que les dépenses se portent sur des réparations au pont de pierre, jugées plus urgentes. Cet entretien limité peut expliquer l'état catastrophique du pont de bois constaté au milieu du XVIe s. et la nécessité d'une reconstruction totale.

Le pont de la Guillotière au XVIe siècle

- 65 C'est durant cette période que se met définitivement en place un pont entièrement en pierre remplaçant le pont "mixte" constitué, pour sa moitié ouest, de huit arches de pierre atteignant le brotteau du pont et, pour sa moitié est, de chevalets de bois sur piles de pierre. Toutefois, bien que les travaux de mise en œuvre ne se déroulent qu'entre 1558 et 1580, la mutation se met en place, dans les esprits et dans les faits, dès le début du XVIe s. Les analyses dendrochronologiques ont révélé dans la partie est du pont des vestiges importants datés de 1514, 1558-1560 et 1579-1580 qui reflètent apparemment trois campagnes de travaux successives. C'est ainsi qu'une importance particulière a été donnée à l'étude du XVIe s., à travers trois « fenêtres chronologiques » déterminées par les structures archéologiques découvertes.
- 66 L'époque est sans nul doute encline aux grandes réalisations comme aux opérations de prestige. La ville de Lyon bénéficie en effet, dans les deux premiers tiers de ce XVIe s., d'une prospérité exceptionnelle à laquelle le retour de la paix au cours du XVe s. a largement contribué. Les foires de Lyon, rétablies à la fin du XVe s., jouent un rôle majeur dans cet essor. A travers un système de franchises sur l'acheminement des marchandises et de paiements par « lettres de change » qui facilitent les opérations commerciales, les foires drainent vers Lyon, quatre fois par an, un trafic important de marchands et de marchandises. La ville devient une plaque tournante d'import-export, autant pour les denrées de luxe, telle la soie, qui venaient pour la plupart de l'étranger, que pour les produits plus modestes, telles certaines toiles d'usage courant (futaines, fleynes, toiles de Bretagne). Elle est aussi et surtout une grande place financière qui assied sa puissance sur l'activité des banques qui s'y sont installées. Les échanges commerciaux se font avec toute l'Europe ; mais c'est avec l'Italie, et, dans une moindre mesure, avec l'Allemagne, qu'ils sont le plus soutenus. On comprend, dans ces conditions, l'importance des routes et des accès à la ville depuis l'est.

De 1510 à 1520, entretien et restaurations

- 67 Les études et les prélèvements dendrochronologiques ont mis en évidence à plusieurs endroits du pont des éléments qui ont été datés de 1514 : pieux de fondation aux piles onze et treize ; alignement de pieux non ferrés, de petite section, parallèles au cours du fleuve à proximité de la pile dix-neuf. Il importait de savoir si la documentation archivistique reflétait effectivement, pour cette période précise, une phase de travaux et si elle renseignait sur leur nature et leur importance : s'agissait-il d'une réfection ou d'une restructuration totale de cette partie du pont ? L'enquête a porté sur un laps de temps assez large entre 1510 et 1520 afin de détecter les éventuels ralentissements ou au contraire les accélérations dans le déroulement des opérations⁵¹.
- 68 En fait, cette tranche de travaux est intervenue après des réparations importantes effectuées sur la section ouest du pont de pierre, plus précisément, sur les arcs sept et

huit emportés par plusieurs crues au début du XVI^e s. et dont la reconstruction a, semble-t-il, requis l'essentiel des ressources de la Ville entre 1505 et 1510. Ces travaux de maçonnerie sont achevés vers 1510.

- 69 Un simple survol des documents entre 1511 et 1520 corrobore d'emblée les données de l'analyse dendrochronologique, faisant apparaître une activité importante sur la partie est du pont dite encore « *de bois* ». Plus précisément, ils mettent en évidence plusieurs types de travaux menés de front : d'une part, plusieurs campagnes de réparations ou d'entretien qui se succèdent sur le pont de bois, dont une très importante en 1514 ; et d'autre part, la mise en place de structures de berges, dont certaines sur la rive gauche du Rhône.
- 70 Parmi ces différents travaux quatre « temps forts » apparaissent :
- de janvier à décembre 1512 ; d'après les rôles hebdomadaires, les travaux se déroulent de façon ininterrompue sauf en septembre,
 - de février 1514 à décembre 1516,
 - d'avril à novembre 1517,
 - puis entre 1518 et 1520, le rythme général du chantier se ralentit considérablement, sauf pour une importante campagne de restauration au pont de bois.
- 71 Entre ces périodes de travaux intensifs, des interventions courtes et très ponctuelles apparaissent tous les ans dans les comptes.
- 72 Ce calendrier recouvre en fait tous les travaux exécutés simultanément sur le pont : à côté des travaux spécifiques affectés à la réparation du pont de bois et aux aménagements de berge appelés « *arches et plessières* », figurent de nombreuses interventions sur le pont de pierre qui, malgré la coûteuse reconstruction de 1505-1510, nécessite plusieurs remises en état en 1514, 1516 et 1517 (A.M.L. CC 635, CC 645).

Les travaux sur le pont de bois

- 73 Le pont de bois est bien mieux connu à partir du XVI^e s. Les textes, beaucoup plus explicites, permettent de préciser les différents éléments d'une structure dont la conception générale, malgré les réfections multiples, s'est probablement peu modifiée depuis 1385 et, peut-être même depuis 1335 : un pont de bois composé d'une série de piles étroites qui soutiennent une superstructure constituée de chevalets de bois portant un tablier. Le pont de pierre ayant, au début du XVI^e s., huit arches attestées, le pont de bois débute donc approximativement sur la rive ouest du brotteau, qui à cette époque marquait la frontière avec le Dauphiné, ce qui lui donne une longueur de 250 m environ.
- 74 Les piles étroites, reconnues en fouille, ne sont jamais décrites ; en mai 1514, il est simplement précisé qu'on
- « mène du gravier dessous le pont de boys, alentour des paulx (pieux) et chevalets que l'eau avait mynés et déchaussés » (A.M.L. CC 623). Leur fondation, traditionnelle, consiste en pieux « plantés en dessous du pont de boys pour soutenir les chevalets » (A.M.L. CC 573).
- 75 L'existence des grands chevalets de bois verticaux est attestée par les textes : en mars 1519 sont livrés deux sommiers* de 18 pieds* (environ 6 m) de long et un pied de « *carrure* »* (0,32 m) « *pour servir et faire chevalets du pont de bois* » (A.M.L. DD 305). Les croisées de bois placées entre les chevalets et destinées à servir de raidisseurs, figurées clairement sur le plan scénographique, sont citées aussi : un charpentier est rémunéré

pour « avoir fait des croisées aux chevalets et pour rejoindre les dits chevalets » (A.M.L. CC 573, 13 novembre 1506) (**fig. 42**). Dans ce même texte, des « buttes » sont adjointes à ces chevalets : s'agit-il d'étais obliques destinés à les renforcer contre le courant ?

42- Détail du plan scénographique de la ville de Lyon

Les croisillons de bois renforçant la stabilité du pont

- 76 Les chevalets sont dits « *chapotés* » (A.M.L. CC 573, 7 décembre 1506) : ce terme correspond-il à la grande poutre horizontale qui les surmonte et maintient leur écartement ? Le tablier lui-même est constitué d'une voie de circulation platelée de chêne, dont les éléments font en moyenne un pied de large et, le plus souvent, 7 à 7,50 m de long (soit la largeur du pont d'une seule pièce selon les constatations archéologiques). Cette voie de circulation, encadrée de *coudières* ou garde-fous, était régulièrement garnie de gravier (A.M.L. CC 573, 1504 et CC 615, 18 octobre 1512).
- 77 Les accès sur la rive est sont toujours aussi difficiles à saisir : la mention « *au droit du petit arc du bout du pont de boys* » (A.M.L. CC 615, 26 octobre 1512) peut laisser penser que le débouché du pont sur la rive gauche se fait par un petit arc maçonné, tel qu'il existait probablement déjà en 1334 et tel qu'il apparaît encore sur le plan scénographique. Les autres dessertes, sur la rive gauche, semblent très légères : un « *petit pont de boys* » est indiqué « *descendant en la grange de la ville* » (construite depuis peu sur la rive gauche). L'accès au brotteau est très rudimentaire :
- « Pierre Bourdelin descendit par l'échelle du pont du Rhône pour aller chasser certains qui coupaient du bois au brotteau de la ville » (A.M.L. BB 33, 21 juin 1515) ;
- 78 il s'agit peut-être d'un état provisoire puisque un texte de 1516 suggère qu'on descend alors à ce même brotteau par la « *tour du milieu* » du pont du Rhône (A.M.L. CC 635).
- 79 La structure du pont de bois semble cependant relativement fragile, au point de ne pas supporter les convois de chariots. Ainsi en témoignent les précautions prises lors des

passages de l'artillerie royale, fréquents lors des guerres d'Italie, qui contraignent à des aménagements spéciaux et répétés : renforcement du pont avec des *travons* * et installation d'une couverture de foin sur le *platelage* (requérant le travail d'un charpentier et de dix-huit serviteurs pendant deux jours et une nuit) en mai 1513 (A.M.L. CC 613) ; en juillet 1508, deux canons sont transportés par bateau, pour ne pas dégrader le pont.

- 80 La stabilité de l'ouvrage devait, par ailleurs, être éprouvée par la violence du fleuve ; certes, c'est le pont de pierre, placé sur le cours majeur du Rhône, qui souffre le plus. Mais la structure, piles de pierre - chevalets de bois, n'est pas moins vulnérable : le pont de bois est partiellement emporté en 1506 (A.M.L. CC 673) ; et entre 1510 et 1520 on semble redouter particulièrement les dégâts plus insidieux de l'eau (déchaussement et pourrissement) qui auraient pour conséquence la rupture des chevalets, en aval du pont surtout (A.M.L. CC 573, 3 décembre 1506).
- 81 L'entretien régulier du pont passe d'abord par une surveillance assidue du bâtiment. Le conseil de la ville, administrateur du pont, se plie régulièrement à cette contingence, semble-t-il :
- « (Les consuls) demandent au maître chapuis Lucas Cochin de voir et visiter le pont de bois pour y faire réparation et ce que faudra et sera nécessaire » (A.M.L. BB 27, 13 novembre 1506).
- 82 De même, le 8 mars 1515, les échevins demandent une visite urgente du Pont du Rhône et, conséquemment, un achat de bois (A.M.L. BB 33, f° 215 r°).
- 83 Cet entretien régulier requiert deux à cinq fois par an, pour des interventions courtes de deux à cinq jours, appelées « *racoustrages* » dans les textes, des équipes de trois ou quatre ouvriers, le maître charpentier et ses « serviteurs », éventuellement aidés de quelques manœuvres (entre trois et six) :
- « les ouvriers, chapuis et manœuvres cy-après nommés ont vacqué à rhabiller le pont de bois, à y mettre plateaux, coudières et chevalets » (A.M.L. CC 623, 20 février 1513).
- 84 L'importance réelle de ces chantiers périodiques est cependant difficile à évaluer précisément : dans les rôles hebdomadaires, ils sont souvent comptabilisés en même temps que d'autres travaux exécutés par les mêmes ouvriers dans d'autres bâtiments communs de la ville. Les livraisons de bois en sont le seul indice véritable : elles font apparaître l'achat de 21 à 22 m de « *largeur de plateaux* » pour le pont en 1507⁵², 41 à 44 m en 1513, 25 m en 1519 et 80 en 1520. Toutes en chêne, ces pièces de bois étaient-elles destinées uniquement à la voie de circulation ?
- 85 La « restauration » de 1514 apparaît bien différente de ces *racoustrages*. Bien que l'équipe requise entre février et avril 1514 ne soit guère plus étoffée que celles mentionnées ci-dessus, le chantier auquel elle est employée pendant une dizaine de semaines ininterrompues dépasse par son importance le banal entretien régulier : il est difficile toutefois de parler de restructuration complète de l'ouvrage, puisque très peu de nouveaux pieux sont battus sauf en mars 1514 (A.M.L. CC 623, pièce 8 bis). Il s'agit apparemment de réparer plus méticuleusement que de coutume l'ensemble de la structure, particulièrement les chevalets, les coudières et les plateaux. Les livraisons de bois font effectivement apparaître des quantités de fournitures en hausse par rapport aux années précédentes, qu'il s'agisse de plateaux (une trentaine de mètres en 1514) ou de *travons* de chêne (273 en 1513, dont 18 ferrés ; une centaine, longs de 12 à 15 pieds (4 à 5 m) de janvier à avril 1514).

- 86 Il semble que la consolidation des structures basses de l'ouvrage ait été spécialement surveillée : en avril 1514, fagots et graviers sont disposés à la base des piles (A.M.L. CC 623, pièces 15 et 16) pour prévenir les affouillements ; de mars à juin 1515, on construit au pied du pont de bois « *vers la Guillotière* » (A.M.L. CC 629) des « *arches* » en connexion directe avec l'ouvrage et qui semblent faire partie intégrante de cette phase de restauration ; puis, dès leur achèvement, de nouveaux pieux sont plantés. En septembre 1515, on
- « assied des sommiers pour retenir et fortifier le pont de bois du pont du Rhône » (A.M.L. CC 629) après avoir « refait les sablières* pourries » (A.M.L. CC 629, 27 août 1515) ;
- 87 les pieux circulaires et ferrés retrouvés à l'ouest de la pile onze pouvaient correspondre à cette phase d'importante remise en état.
- 88 Malgré cette grosse opération, le pont de bois apparaît dès lors dans un état de délabrement irréversible : les réparations se multiplient entre 1516 et 1520, devenant à la fois plus fréquentes et plus lourdes : des chevalets sont remplacés en 1518, 1519 et 1520 (A.M.L. CC 655 ; DD 305, pièce 4) et des sablières en 1520 ; en 1519, on procède à une consolidation pour laquelle on se fournit en pièces de bois longues de 10 à 15 mètres.

Arches et plessières

- 89 Les rôles de dépenses portant sur travaux de 1514 mentionnent, en relation avec la restauration du pont de bois, l'installation « *d'arches* » au pied du pont de la Guillotière. Or ces aménagements de berge, qui paraissent des éléments annexes et mineurs par rapport au pont lui-même, ont en fait une grande importance : ce sont les « *arches et plessières* » qui au cours des dix années 1510-1520 requièrent le plus de moyens et de main-d'œuvre¹¹.
- 90 Ce terme semble spécifiquement lyonnais, il n'existe pas dans les textes du XVI^e s. de description méthodique qui permette d'en donner une définition incontestable. L'accumulation des détails apportés, de semaine en semaine, par les « *rôles de dépenses* » ne peut en donner qu'une image confuse, parfois contradictoire. Les "*arches*" apparaissent comme des caissons constitués de *plateaux* et de *travons*⁵³ ; sur le lieu de leur implantation, elles sont chargées de gravier et de fagots de façon à couler sur place, et ancrées dans le lit du fleuve par des pieux. Les pieux dont elles sont constituées, lorsqu'ils sont décrits, sont dits « *aiguillés* » ou « *appointés* »⁵⁴. Selon les mêmes textes, les « *plessières* » sont plus sommaires : il s'agit d'une rangée unique ou d'une double file de pieux assujettis les uns aux autres par des traverses horizontales ou obliques (ou par un vannage) dont l'interstice est éventuellement rempli de gravier⁵⁵.
- 91 Malgré cette apparente clarté, il est difficile de distinguer nettement les deux dispositifs ; tout d'abord, « *arches* » et « *plessières* » fonctionnent souvent simultanément sans que leur fonction et leur apparence respectives soient précisées⁵⁶. Surtout, il apparaît une certaine ambivalence entre les deux mots : les allusions aux « *plessières en façon d'arches* » (A.M.L. CC 623) ou « *en manière d'arches* » sont nombreuses⁵⁷ de même, l'emploi de l'un des termes à la place de l'autre pour désigner une de ces structures n'est pas rare. Le recours au plan scénographique, qui représente certains de ces ouvrages, n'apporte rien de précis.

- 92 Il n'est guère plus facile de définir ces « *arches et plessières* » par le rôle qu'elles remplissent. En effet, à travers les textes, elles apparaissent tour à tour destinées à protéger les berges, à détourner la violence du courant⁵⁸, ou à constituer une protection rapprochée du pont (ainsi les *arches* construites dans le cours du fleuve en amont de l'arc sept dit « de la Trappe »).
- 93 Les ouvriers travaillent aux « *arches et plessières* » tout au long de l'année 1512 puis, sans discontinuer, parallèlement à d'autres chantiers, en 1514, 1515, 1516. En général il s'agit de réparer des ouvrages déjà existants (certains depuis 1390) ; entre 1510 et 1515, cependant, de nouveaux aménagements sont entrepris dans l'immédiate proximité du pont et dans le but évident de le protéger : c'est le cas des « *arches de la Trappe* » construites en plusieurs étapes à partir du flanc ouest du brotteau pour protéger à distance les piles six et sept particulièrement menacées (A.M.L. CC 607, 1512 et CC 623, 1515) ; entre mars et juin 1515 sont aussi installées des « *arches au pied du pont de bois de la Guillotière* ».
- 94 Ces dernières présentent pour cette étude une importance particulière puisque elles pourraient topographiquement coïncider avec les structures découvertes aux alentours de la pile dix-neuf. Ces restes évoquent plutôt une « *plessière* » ; or les textes de 1515 font obstinément allusion à des « *arches* » bâties en travons et plateaux (A.M.L. CC 629, 2 avril 1515) remplis de graviers et de fagots (A.M.L. CC 629, 11 avril 1515) ; mais aucune trace de caissons n'est apparue en fouille. Sommes-nous donc ici en présence de l'habituelle confusion de termes qui existe dans les textes entre « *arches* » et « *plessières* » ? S'agit-il de la « *pleissière* » qui accompagne ces « *arches* », comme c'est fréquemment le cas, sans qu'on ait jugé bon de la mentionner lors de sa construction ? Ou bien s'agit-il d'une toute autre structure du XVI^e s. dont les textes n'ont gardé aucune trace ? Les coïncidences sont trop grandes cependant pour éliminer toute possibilité d'une relation entre l'ouvrage découvert à proximité de la pile dix-neuf et celui décrit dans les sources écrites ; et il y a de fortes chances que ce soient les « *arches au pied du pont de bois* » qui aient ainsi été dégagées, au moins partiellement.
- 95 Les « *arches et plessières* » réclament la mise en œuvre d'une grande quantité de bois, très sensible dans le volume des livraisons de bois de construction : c'est particulièrement le cas entre les mois de mai 1514 et juin 1515. Il s'agit principalement de *travons* de 10 à 15 pieds (3,50 m à 5 m) ; les *sommiers* plus longs, de 3 à 5 toises soit 5,80 m à 7,60 m sont beaucoup plus rares (dans la livraison de 1514-1515, 33 *sommiers* et 300 *travons*). Les besoins en pièces de bois plus longues sont exceptionnelles : la seule mention est celle de l'achat en 1508 de 70 *trabs* de 5 et 6 toises, soit 10 à 12 m de long.
- 96 Indirectement, cette recherche a permis d'aborder le problème majeur posé par le pont de bois au début du XVI^e s. : malgré les réfections fréquentes qui remplacent, pièce par pièce, les éléments détériorés depuis le XIV^e s., la structure est ancienne. De plus, la situation de cette moitié orientale du pont de la Guillotière, installée sur un brotteau à fleur d'eau et au-dessus d'un bras peu profond, est particulièrement néfaste pour un ouvrage en bois : tantôt immergées, tantôt hors d'eau, à cause des variations du niveau du Rhône, les structures étaient inévitablement vouées au pourrissement (A.M.L. CC 629). Comme de nombreux ponts de bois, et compte tenu de ces circonstances aggravantes, le pont de bois de la Guillotière devait être remplacé. Il est indéniable que les responsables municipaux en ont pris conscience dès ce moment.
- 97 On peut s'étonner qu'une ville aussi prospère que Lyon ait conservé si longtemps, et dans de telles conditions, un ouvrage de bois à son entrée du côté des Alpes, alors que le

pont de pierre existait déjà depuis plus d'un siècle sur la moitié de la longueur ? Crainte d'un investissement énorme pour un ouvrage de pierre d'une solidité très aléatoire, comme l'avaient prouvé les destructions récentes des arcs sept et huit ? J. Rossiaud y voit une position délibérée de la part des consuls et l'expression d'une double prudence : en premier lieu, le maintien d'un pont de bois aux piles nombreuses mais beaucoup plus minces que celles du pont de pierre garantissait à l'est du lit un exutoire aux eaux du Rhône lors des grandes crues, préservant ainsi le pont de pierre ; en second lieu, le pont de bois, facilement et rapidement démontable, aurait été un élément de sécurité pour la ville, coupant totalement et radicalement celle-ci de sa rive gauche en cas d'urgence.

- 98 Ainsi peuvent se comprendre les efforts quotidiens de ses administrateurs pour maintenir le pont de bois en bon fonctionnement, entre 1510 et 1520 ; cependant leur réticence croissante à assumer le poids financier des réparations, qui n'est pas sans conséquence sur le déroulement du chantier, témoigne déjà d'une nouvelle option qui se concrétisera par la décision de 1559 d'achever le pont de pierre.

Du pont de bois au pont de pierre : 1558-1560

- 99 Entre 1558 et 1560 s'achève le pont de pierre ; autrement dit, c'est dans ce laps de temps assez bref que s'élabore le projet, que se prend la décision et qu'est mise à exécution la transformation de la moitié orientale du pont (encore composite) en cohérence architecturale avec l'autre moitié du pont qui enjambe le cours principal du Rhône, entièrement en pierre depuis un siècle et demi au moins.
- 100 Paradoxalement, cette phase si essentielle pour l'histoire du pont a laissé peu de traces dans le sol.
- 101 La décision finale ne se prend pas d'emblée ; l'ensemble des textes consultés, reflété par les quatre textes publiés en annexe, fait apparaître deux épisodes successifs, dont le texte 4 représenterait la charnière : d'octobre 1558 à juin 1559, malgré les réalisations entreprises, une phase d'hésitation persiste entre pont de pierre et pont de bois ; le 5 juin 1559 la délibération du Conseil de la ville fait le point sur les différents arguments et clot le débat ; à partir d'août 1559 s'effectue la réalisation du pont de pierre.

La phase de décision (1558-1559)

- 102 Il est certain qu'en 1558 l'entretien du pont de bois apparaît comme un véritable gouffre financier. Lors de la discussion du 5 juin 1559, son entretien est chiffré à 300 et 400 livres par an ; il faut y ajouter la nécessité de le refaire à neuf, pour 3 000 à 4 000 livres, tous les 10 ans. Certes, il n'est pas exclu que, pour orienter définitivement les esprits encore indécis, il y ait eu exagération et que les chiffres réels soient plus proches des 200 livres par an et 2 000 livres pour la réfection totale estimées par le dernier conseiller consulté, Guillaume de Montconys.
- 103 Les réparations sont effectivement devenues très lourdes : ainsi, le 31 août 1558, on paie 251 livres à un charpentier pour 176 m de « *largeur de plateaux* » destinés au pont ; or, le coût de cet entretien est ressenti comme exagéré, ainsi qu'en témoigne la protestation des représentants de l'Eglise de Lyon auprès de la municipalité, car il n'est « vraisemblable que tous les ans se fassent tels et semblables frais pour l'entretien du pont de bois » (A.M.L. CC 1058).

- 104 La situation semble donc s'être considérablement dégradée depuis 1510-1520 où, pourtant, les interventions apparaissaient déjà importantes. Les structures du pont issues du X^{IV}e s. sans avoir été reprises à fond sont réellement à bout de souffle. De plus, le pont est devenu dangereux, selon les témoignages des deux conseillers, Vincent et Bonvoisin (cf. Annexe, texte 4, f° 173 v°). Le remplacement du pont de bois par un pont de pierre semble une solution inéluctable, malgré les obstacles psychologiques.

La substitution « à l'économie » : le projet Gaban

- 105 Le processus de remplacement du pont de bois par un pont de pierre est engagé dès octobre 1558, puisque on entreprend alors la substitution de piliers de maçonnerie aux vieux chevalets de bois verticaux sans changer la conception d'ensemble du pont (cf. Annexe, texte 2) ; en décembre de la même année, on entreprend, sur le projet de maître Pierre Gaban, de coiffer ces piles de vingt-huit arcs et d'un tablier, dans le dessein d'achever ainsi le « *pont de pierre* » (cf. Annexe, texte 3). Incontestablement, il s'agit d'une solution économique : un peu plus de 5 000 livres pour le tout (soit guère plus que la reconstruction totale d'un pont de bois) grâce à la réutilisation des fondations déjà existantes, la construction étant limitée aux superstructures. Cette entreprise amène cependant deux remarques : D'un point de vue architectural, le procédé est de petite envergure : ainsi la réutilisation des fondations d'un ouvrage déjà ancien et de structure très différente pour asseoir des maçonneries neuves. La construction semble de mauvaise qualité (remplissage des arcs en terre) ; l'ensemble devait être très massif (1 m de comblement sous le pavé, 0,50 m au-dessus) malgré la présence de pierres de taille. Quant à l'effet esthétique produit par l'alignement de vingt-six arches de 8 à 10 m de large environ, il manque assurément de brio. Il est remarquable que, dans ce projet, les structures anciennes restent extrêmement prégnantes : la restructuration consiste en fait à traduire en pierre le schéma du pont de bois sans tirer un autre parti des ressources spécifiques du nouveau matériau utilisé.
- 106 La réalisation de ce projet est très vite abandonnée, non pour des raisons techniques ou esthétiques, mais à la suite de la mort en mars 1559 de Pierre Gaban. La décision de substitution du pont de pierre au pont de bois est alors remise en question et rediscutée par les conseillers : tacitement, il est évident que le parti architectural adopté par Pierre Gaban est, au premier chef, remis en cause.

Le choix définitif : un ouvrage de prestige

- 107 La délibération du 5 juin 1559, pour décider à nouveau de la substitution, révèle précisément un parti pour lequel le pont est avant tout une « *image de marque* » plutôt qu'une simple voie de passage et qui, face au projet Gaban très étrié, préconise un ouvrage beaucoup plus ostentatoire aux ambitions esthétiques avouées, plus en accord avec la prospérité de la ville alors à son sommet : le pont du Rhône est considéré comme la porte de la ville, et cette porte est d'autant plus importante qu'elle est précisément celle des Italiens dont la prépondérance a été soulignée dans les échanges commerciaux lyonnais :

« Guill. Regnaud dict que ce sera une belle décoration de ville du côté de Piedmont et de l'Ytallie, et une grande commodité pour les marchands qui viennent des pays estrangers aux foyres de Lyon » (cf. Annexe, texte 4 f° 173 r°).

- 108 Derrière cet argument majeur, il en est un autre plus pragmatique : le coût exagéré de l'entretien du pont de bois et l'avantage financier que représente à longue échéance la construction d'un ouvrage de 12 000 livres qui serait « perpétuel ».
- 109 Un nouveau projet existe déjà, un
« portraict du pont par arcs suivant les précédents arcs de pierre »
- 110 qui reprendrait donc approximativement le module du « *vieux pont* » ; il a été établi par Olivier Roland et l'on sait qu'il était déjà entre les mains des conseillers le 18 mai 1559. Malgré l'âpreté de la discussion, la substitution d'un pont de pierre au pont de bois était donc probablement un point sur lequel la majorité des conseillers était déjà d'accord au mois de juin 1559. Seule restait à déterminer l'apparence du futur pont : le fait que ce soit la solution d'un ouvrage de prestige qui ait prévalu lors de la décision finale est donc très significatif de l'influence et de la lucidité des grands marchands lyonnais.
- 111 Un fait reste obscur : quel était l'avancement réel des travaux du pont lorsque le maître-maçon Gaban meurt, le 14 mars 1559 ? Avait-il déjà commencé à construire les vingt-huit arcs dont il avait pris la charge le 20 décembre 1558 ? Le texte du 14 mars 1559 (A.M.L. BB 81) le laisserait penser. Il signale que le prix-fait est demeuré
« imparfait pour le décès advenu en sa personne » et qu'il est nécessaire de « faire visiter ledit pont par les maîtres maçons pour accorder avec les héritiers dudit Gaban » ;
- 112 cependant, les 500 livres qui lui avaient été avancées sur son prix-fait sont restituées intégralement par les héritiers en août 1559 sous la forme de « *murrain, tant pierres, boys que autres ouvrages et étoffés* » ; il est donc très possible que Pierre Gaban n'ait eu que le temps de rassembler des matériaux, sans commencer effectivement son chantier.

La phase de réalisation (1559-1560)

Le chantier

- 113 Les travaux sont engagés très rapidement après la décision du 5 juin 1559. Le prix-fait de construction de l'ouvrage proprement dit est adjugé dès le 27 août 1559 pour 13 000 livres à deux charpentiers et un maçon, avec obligation de rendre le travail terminé dans un délai de deux ans. Un prix-fait complémentaire y sera joint en décembre 1559 : pour 1 800 livres de plus, les mêmes prix-facteurs sont tenus de faire les
« *parements et couronnements des voûtes et arcs en pierres de taille appelées cadettes* » (A.M.L. BB 81, 21 décembre 1559) alors qu'ils étaient auparavant prévus en pierre « *roupte* » appelée « *millasse* » (Guigue 1876 : p. 83).
- 114 Les paiements « *sur les prix-faits* » se succèdent de novembre 1559 à mai 1560 (les adjudicataires ont déjà reçu la totalité de la somme, soit 13 000 livres) attestant que le chantier bat alors son plein (A.M.L. BB 81 et CC 1078). Le 19 mai 1560, l'essentiel de l'œuvre doit être terminée puisque
« les sieurs Echevins se sont transportés sur le Pont du Rhône nouvellement fait, lequel ont vu et visité » (A.M.L. BB 81).
- 115 Comme pour tout ouvrage adjugé par prix-fait, on ne dispose d'aucun détail précis sur le déroulement des travaux qui est laissé à l'entière discrétion des adjudicataires.
- 116 Entre mai et octobre 1560, on termine les accès et, sur le pont, le sol est nivelé puis pavé. La place aménagée au pied du pont est achevée le 29 août 1560. Quelques jours plus tôt (23 août 1560), le toisé des murailles faites

« aux deux ailes et descentes du Pont du Rhône à la part de la Guillotière, à savoir celle du côté de la Part-Dieu et celle du côté de Bechevelin »

- 117 nous certifie que le gros-œuvre est alors terminé. Le pavage de l'ensemble s'achève en septembre 1560 (A.M.L. CC 1078) après un dernier nivellement du sol autour des piles. Les reliquats de paiements ne se feront cependant qu'en décembre 1561 (cf. Annexe, texte 5) soit dix-huit mois après l'achèvement effectif du chantier.

Le nouveau « pont de pierre »

- 118 Le pont est donc achevé en septembre 1560. Selon le prix-fait, il se compose de neuf arcs et de neuf piles avec becs. A son extrémité, il débouche par deux dessertes (dites « ailes de descente »), l'une vers le nord (Part-Dieu) l'autre vers le sud (Béchevelin) sur la Guillotière où a été aménagée au détriment des trois premières maisons du faubourg une grande place qui se voit encore sur les plans du XVIII^e s. (**fig. 43**) et qui a été faite dans un but avoué d'esthétique urbanistique⁵⁹ (A.M.L. BB 81 et CC 1078). Les détails du prix-fait indiquent une construction solide (remplissage des piles jusqu'à hauteur des clés* des arcs avec de la maçonnerie) sans être vraiment luxueuse (pas de pierre de taille, sauf pour la base des voûtes destinée à supporter les cintres). Les arcs sont prévus pour mesurer 1,30 m d'épaisseur sur le front, et être comblés de 70 cm au-dessus des clés, à quoi s'ajoutent 90 cm de *coudières* (parapet).

43- Plan de Lyon avec ses agrandissements dressé par L. Denis, 1780

- 119 Un problème se pose cependant au sujet des mensurations du pont telles qu'elles sont indiquées dans les prix-faits, où est utilisée l'unité « de Roy » ou « royale », c'est-à-dire la toise* à 1,94 m et le pied à 0,32 m (**Tableau 1**). Or, les mesures mentionnées dans le texte et dans le prix-fait du 25 août 1559 (A.M.L. BB 81 f° 191, CC 1063 et DD 305 pièce 36) ne correspondent pas aux documents antérieurs : en octobre 1558, dans le prix-fait, la longueur du pont de bois est dite de 250 m environ (129 toises) ; dans le texte d'août 1559, elle apparaît de 122,79 m. Il y a donc incompatibilité. Certes, il pourrait s'agir d'une erreur de copiste : mais il existe trois exemplaires différents de ce prix-fait et, d'autre part, l'ordre de paiement qui y correspond en décembre 1561 répète les mêmes

bizarreries « pont à neuf arcs et neuf piles, de 23 pieds de large et 63 toises royales de longueur ». Or, le prix-fait de 1559 a été exécuté puisque le paiement en est ordonné. Qu'en déduire ? Les solutions les plus invraisemblables peuvent être envisagées : la fin du pont de pierre sur le brotteau, ou bien la réalisation du projet Gaban sur la moitié de la longueur qui lui avait été commandée, soit 120 m environ. Ces propositions sont peu satisfaisantes (**fig. 44**). De plus, aucune trace de fondations de piles conformes aux écartements présentés dans le projet de 1559 n'a été mise au jour.

Tableau 1 - Comparaison des dimensions de l'ouvrage données dans le projet de 1559 avec celles de la section concernée au XVIIIe s. (1 C 160), confirmées par les observations archéologiques

COTES DU PROJET DE 1559 (pieds royaux convertis en mètres)		COTES RELEVÉES AU XVIIIe s. confirmées par les observations archéologiques	
arc	L : 19,84 m	arc 9	L : 18,9 m
pile	l : 6,08 m	pile 9	l : 7,78 m
arc	L : 15,36 m	arc 10	L : 19,05 m
pile	l : 6,08 m	pile 10	l : 8,75 m
arc	L : 12,80 m	arc 11	L : 19,16 m
pile	l : 4,16 m	pile 11	l : 8,99 m
arc	L : 9,60 m	arc 12	L : 19,98 m
pile	l : 3,52 m	pile 12	l : 7,78 m
arc	L : 6,40 m	arc 13	L : 20,19 m
pile	l : 3,20 m	pile 13	l : 7,78 m
arc	L : 5,76 m	arc 14	L : 17,27 m
pile	l : 2,88 m	pile 14	l : 7,37 m
arc	L : 5,12 m	arc 15	L : 17,54 m
pile	l : 2,56 m	pile 15	l : 7,89 m
arc	L : 4,48 m	arc 16	L : 14,43 m
pile	l : 2,24 m	pile 16	l : 6,80 m
arc	L : 4,16 m	arc 17	L : 13,40 m
TOTAL	114,24 m	pile 17	l : 6,80 m
		arc 18	L : 11,87 m
		pile 18	l : 4,81 m
		arc 19	L : 3,73 m
		pile 19	l : 2,59 m
		arc 20	L : 1,95 m
		TOTAL	254,81 m

44- Restitution de l'ouvrage décrit dans les prix-faits de 1559 (figurée en grisé) reportée sur la silhouette du plan dit de Gabriel : dans l'hypothèse d'un chantier débutant à la rive gauche (en haut) ou à la jonction des ponts de pierre et de bois (en bas)

120 Un texte légèrement postérieur, un prix-fait de 1579 (cf. Annexe, texte 6), apporte un élément déterminant : en effet, en 1570, une partie du pont de pierre de 1559-1560

comprenant les arcs seize, dix-sept et dix-huit ainsi que les piles seize et dix-sept, est emportée par une crue ; elle est reconstruite en 1579 ; il est sûr que les restaurateurs ont alors respecté le schéma antérieur de cette partie de l'ouvrage sans modifier ses cotes essentielles puisque, ainsi que l'indique le texte du prix-fait, ils réutilisent les vestiges encore existants des piles quinze et dix-huit. L'exécution de ces travaux a été attestée par les constatations archéologiques. Or, les mesures d'arcs et de piles données à cette occasion en 1579 ne correspondent ni aux dimensions, ni même aux proportions annoncées dans le prix-fait de 1559. En revanche, elles sont très semblables à ce qui est relevé sur le plan de 1734. Il semble donc que, dès avant 1570, le pont de pierre ait eu, depuis la pile quinze jusqu'à la Guillotière, la silhouette qu'il avait encore au XVIII^e s.

- 121 Il faut donc simplement retenir de ces constatations que, conformément à la teneur du document de 1561 publié (cf. Annexe, texte 5), le prix-fait de 1559 a bien été réalisé dans les mois qui ont suivi sa signature, puisque le pont de pierre oriental existe en 1570 et que les travaux de 1579 insèrent certaines de ses structures dégradées dans les réparations. Mais, aussi étrange que cela paraisse, il est très probable qu'il ait été bâti avec des cotes différentes de celles indiquées dans le prix-fait, mais avec des dimensions très comparables à celles du pont du XVIII^e s.

Les travaux de 1579

- 122 En 1560, le pont du Rhône est pour la première fois entièrement en pierre, contribuant à la sécurité des voyageurs et au prestige de la ville de Lyon, au prix d'un lourd sacrifice financier. Et cependant, dix ans plus tard, en décembre 1570, le pont de pierre est à nouveau rompu : une crue (cataclysmique d'après la description qu'en fait un contemporain, Guillaume de Paradin) (Paradin 1573 : p. 386-389), envahit une partie de la ville et le faubourg de la Guillotière :

« Il n'y a maison en ce grand et spacieux faubourg qui se puisse vanter d'en être exempte : les excellentes maisons et bâtiments de plaisance qui décoraient et embellissaient cette belle plaine furent misérablement démolis et ruinés : un monde de beaux et précieux meubles gâtés et perdus ».

- 123 Trois arches du pont du Rhône dans le tronçon récemment bâti sont abattues ; les restes de l'une d'entre elles ont été retrouvés lors de la fouille.
- 124 Les conditions difficiles que traverse alors la ville de Lyon en ce dernier tiers du XVI^e s. commencé si brillamment, ne sont pas sans influencer sur la gestion du pont de la Guillotière. La région était gagnée aux idées de la Réforme, très actives aux environs de 1545, renforcées par un certain mécontentement populaire. Les deux partis, catholique et protestant, s'affrontent les armes à la main, pour Lyon : entre 1562 et 1564, la ville est prise par le baron des Adrets et gouvernée sous l'égide protestante pendant une année ; assiégée par les troupes catholiques du duc de Nemours elle retrouve une paix relative dans le camp catholique. Les séquelles sont lourdes pour la ville, pillée en 1562. Les désordres qui se généralisent au même moment dans toute la France prolongent les effets néfastes de ces événements par une paralysie des échanges commerciaux, une inflation incontrôlée et une fiscalité exagérément lourde. La récession économique lyonnaise est donc très nette à partir de 1565 environ pour les marchands (l'occupation protestante avait interrompu les foires), un peu plus tardive pour les banques (1585). Les difficultés financières rendent l'administration municipale moins prodigue encore qu'elle ne l'était. La catastrophe naturelle de 1570 tombe donc très mal : le désastre du pont ne sera réparé que dix ans plus tard, nécessitant des

travaux importants et onéreux qui représentent l'ultime gros chantier mené sur le pont avant le XVIII^e s.

- 125 Le dernier chapitre de l'histoire du pont au XVI^e s. est centré sur ces travaux qui constituent en effet un jalon archéologique important puisque des vestiges de cette campagne de réparations ont pu être identifiés. De plus, ils ont suscité, outre les sources consulaires habituelles, deux documents particulièrement intéressants : le prix-fait de maçonnerie accordé en 1579 par la ville à Robert Danvin pour la réfection des arcs et des piles endommagés (cf. Annexe, texte 6) et le récapitulatif des sommes employées pour toutes les autres tâches nécessaires au chantier, entre 1579 et 1582 (cf. Annexe, texte 7). La conservation de ces deux documents complémentaires est un fait exceptionnel ; elle permet de reconstituer l'enchaînement des différentes opérations et de connaître le rôle de toutes les corporations intervenantes. Que les fouilles archéologiques aient dégagé et identifié les vestiges correspondant à ce chantier très bien documenté par les archives donne un grand intérêt à la confrontation des sources et justifie que le commentaire prenne en compte le déroulement complet du chantier.

Identification de la section du pont détruite en 1570

- 126 Le texte du prix-fait de 1579 mentionne trois arcs jointifs, deux piles contiguës complètes, et préconise la consolidation de deux autres piles de part et d'autre, l'une d'entre elles étant la « *seconde du côté de la Guillotière* » ; il donne les dimensions approximatives des piles, 62,5 pieds de long pour 22,5 de largeur (environ 21,25 m x 6,80 m), et précise que, une fois terminé le battage des pieux, l'entrepreneur coulera entre eux un béton de « *pierres à mortier, de chaux et de sable* ».
- 127 Or, lors de la fouille, deux fondations de piles, dont les têtes de pieux étaient noyées directement dans le mortier, sans plancher intermédiaire, ont été observées : il s'agit des piles seize et dix-sept. La pile dix-huit ne présentait cette structure que sous les becs. De plus, plusieurs pieux encore en place ont été datés de 1579. Ceci laisserait donc penser que les travaux de 1579 et 1581 portaient sur la reconstruction des piles seize et dix-sept, des arcs seize, dix-sept et dix-huit et sur la réfection partielle des piles quinze (épaississement) et dix-huit (épaississement et réfection des deux becs), ce qui correspond aux indications du texte. De plus, à quelques dizaines de centimètres près, il y a corrélation entre les mesures données dans le prix-fait et celles relevées au XVIII^e s. pour les piles seize et dix-sept (A.D.R. 1 C 161). Enfin, une portion entière de voûte effondrée entre deux piles et retrouvée lors de la fouille correspondrait au type de destructions occasionnées par la crue de 1570. Cette localisation apparaît donc sûre, d'autant plus que l'emprise des destructions correspond au tracé du bras secondaire du Rhône, soit le passage du flot le plus violent en période de crue.

Le déroulement du chantier

1570-1579

- 128 La passerelle provisoire : pour cette période, temps de latence, il est intéressant de noter les délais et les modes d'intervention : le rétablissement du passage sur le pont se fait très rapidement, en un mois, grâce à une passerelle de bois ; puis pour des motifs divers, en priorité financiers, cette structure provisoire perdure pendant dix ans.

- 129 En effet, l'inondation se produit du 2 au 4 décembre 1570 ; dès le 11 janvier, la passerelle (payée 725 livres à quatre maîtres-charpentiers de la ville) est achevée (A.M.L. BB 89 ; CC 1184). Elle est ensuite régulièrement visitée et entretenue (A.M.L. CC 1231, 1575 ; BB 91, 1573, 29 décembre) ; cependant, en 1577, le voyer de la ville fait état de « *l'émynente ruyne du Pont du Rhône fait de bois* » (A.M.L. BB 98 ; 12). Quant à la ville, qui avait obtenu dès septembre 1571 (A.M.L. DD 305.40) 20 000 livres sur le montant des impôts à lever en 1572 sur la généralité de Lyonnais, elle adresse en novembre 1577 une supplique à l'intendant, car

« lesdits Echevins n'ont eu moyen, et n'ont encore, de refaire le pont du Rhône pour n'avoir deniers communs... vous supplient d'en faire très humble remontrance à Sa Majesté à ce qu'il lui plaise faire rétablir l'assignation de 20 000 livres que pour cet effet le feu Roy Charles leur avait donné sur sa recette générale » ! A.M.L. BB 98).

- 130 Autrement dit, les finances municipales, lourdement grevées par l'achèvement du pont de pierre en 1560 puis par les aléas consécutifs à la guerre civile, ont des difficultés à faire face, malgré l'urgence de la situation...

1579-1582

- 131 Les travaux effectifs : La reconstruction du pont n'est engagée qu'au début de l'année 1579, la décision ayant probablement été prise au cours du trimestre précédent. Le prix-fait de Robert Danvin, en mai 1579 (cf. Annexe, texte 6), prévoit l'achèvement du chantier en octobre 1579, soit en cinq mois. En réalité, et compte tenu des travaux annexes, le chantier commencé en mars 1579 ne s'achève qu'en mai 1582, le gros-œuvre des trois arcs étant terminé dès novembre 1581.

- 132 Le principal intérêt du document récapitulatif (cf. Annexe, texte 7) est précisément de montrer l'ordonnance des différentes opérations les unes par rapport aux autres, et leur importance relative :

- du 17 au 31 mars 1579 (sur prix-fait du 12 décembre précédent) : enlèvement des décombres ; l'entrepreneur commençant à cette occasion les tranchées, il faut supposer que les structures précédentes sont détruites jusqu'à la fondation. Il n'est pas fait mention d'arrachage de pieux.
- d'avril jusqu'au début de mai 1579, les maçons prennent les mesures des piles à refaire. L'approvisionnement de pointes de pieux spécialement forgées commence.
- de mai 1579 à juillet 1580, fondation des quatre piles endommagées : d'abord les deux piles à consolider (les piles quinze et dix-huit en juin-juillet 1579 et octobre-novembre 1579), puis les deux qui sont entièrement à refaire : la pile dix-sept en janvier-février 1580, et la pile seize en avril 1580. Le processus est toujours le même, en quatre phases successives très rapprochées qui apparaissent clairement dans les alinéas consacrés à la pile seize : les terrassements, les vidanges ou « épuisements* d'eau », autrement dit la mise hors d'eau des tranchées précédemment creusées, le battage* des pieux destinés à ancrer la pile (prix-fait particulier, f° 12 r°) ; et les fondations de maçonnerie (adjugées dans le prix-fait de maçonnerie). Pour cette phase de fondation, il semblerait qu'on ait opéré sans batardeau* et qu'on se soit limité à assécher les tranchées lors du battage des pieux ou des premiers travaux de maçonnerie. S'agit-il d'un procédé d'économie, bien que cela impose des surcroûts d'effectifs et de salaires : dans ce cas, en effet, il arrive que les équipes travaillent jour et nuit, et ces "journées extraordinaires" sont rémunérées hors prix-fait (cf. Annexe, texte 7, f° 8 v°, alinéa 2 ; f° 9 r°, alinéa 2 et 3 ; f° 10 r°, alinéa 2) ? Il est difficile d'évaluer

l'efficacité de cette organisation : on a en effet peu d'indications sur l'outillage utilisé, sinon l'allusion à une « *trompe propre à vider et égoutter l'eau* » sans autre détail.

- juillet 1579 - août 1581 : travaux de maçonnerie. Leur date de prise d'activité sur le chantier n'est pas précisée dans le texte. Comme pour tout chantier adjudgé par prix-fait, seul le rythme des paiements faits à Robert Danvin par la Ville constitue un repère : cet argent est consacré à l'acquisition de matériaux autant qu'à la rémunération des ouvriers. Cependant, il est logique que le maçonage de la semelle de fondation suive de très près la plante des pieux pour des raisons techniques que ne démentent ni les textes, ni la chronologie des versements faits au maçon. L'élévation des piles est-elle entreprise à ce moment-là ou bien correspond-t-elle aux « *avances sur prix-fait* » faites en mai 1580 ? En tout cas, les piles sont probablement achevées en juillet 1580 puisqu'on entreprend alors la construction des arcs.
- juillet 1580 : pose des cintres* c'est-à-dire des coffrages de charpente sur lesquels sont posés et coulés les arcs seize, dix-sept et dix-huit. Adjudgés par prix-fait particulier à un menuisier (et non à un charpentier comme c'est fréquemment le cas), les cintres semblent ici posés sur des pilotis ancrés dans le lit de la rivière (fourniture de 65 pieux) : le menuisier « *fit vuyder les eaux lorsqu'ils voulust poser les cintres* » (cf. Annexe, texte 7, f°11 r°).

133 A quel rythme Robert Danvin mène-t-il ensuite la construction des trois arcs et du tablier ? Les versements de la Ville reflètent une grande activité en octobre-novembre 1580 (notification d'achat de pierre à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, carrières situées au nord-ouest de Lyon « *pour lier la massonnerie en partie des voûtes du pont du Rhône* ») (A.M.L. CC 1294, 3 décembre 1580) et surtout d'avril à août 1581, avec de nombreux achats de pierre (pierre de taille et *millasse*), de chaux et de nombreux charrois de matériaux.

134 En tout cas, les cinq mois qui avaient été impartis à Robert Danvin dans son prix-fait pour achever la totalité de l'ouvrage maçonné sont largement dépassés : en réalité, il a fallu au maître-maçon plus de deux ans, et 500 écus de surcoût sur son prix-fait (BB 107.237, 14 décembre 1581) (cf. Annexe, texte 7, f° 14 v°) ; et malgré ce supplément, il se désiste pour une partie de l'ouvrage à laquelle il s'était engagé (la réparation de l'avant-bec de la deuxième pile « *près du pont de bois* » qui est probablement la pile treize). Pendant ce temps continue à fonctionner le pont de bois provisoire : déjà très dégradé en 1577, il est « *tellement pourri et gâté qu'il est très requis et nécessaire d'y pourvoir promptement* » en février 1581 (A.M.L. BB 106/35). La réfection de l'avant-bec abandonné par Robert Danvin est assurée en régie directe par la ville, de septembre à décembre 1581, selon un processus analogue à celui précédemment décrit pour les piles quinze et dix-huit. En même temps, des réparations sont effectuées sur l'ensemble du pont.

- de décembre à mai 1582 : aplanissement et pavage du pont. Le calendrier de la campagne de travaux pour la réfection à neuf de trois arcs et deux piles, et pour la consolidation de deux piles, peut donc se récapituler ainsi : trois ans de travaux, se ventilant en quinze mois pour les fondations, deux ans pour la maçonnerie (approvisionnement compris) dont cinq mois de travaux intensifs. En ce qui concerne la maçonnerie, qui prévoyait la remise du travail achevé en cinq mois, les estimations de temps étaient apparemment sous-évaluées. L'évaluation du temps passé, la diversité des corps de métiers engagés, permettent de prendre la mesure de ce que représentait un chantier du pont dans son organisation pratique, alors même que l'opération décrite ici n'était, somme toute, pas énorme.

135 Les deux textes traitant directement du chantier apportent des indications très concrètes sur certaines techniques de construction, d'autant plus intéressantes que des

vestiges en ont été dégagés. Sur les pieux, le récapitulatif (cf. Annexe, texte 7) apporte des précisions, non pas sur la technique même, beaucoup plus détaillée lors de la campagne de 1506⁶⁰, mais sur le nombre de pieux par pile : 500 pour la pile dix-sept, 486 pour la pile seize ; il faut compter de 90 à 100 pieux pour un bec (98 pour le bec d'une pile fin 1581 et 187 pieux pour les deux becs de la pile dix-huit en octobre et novembre 1579). Les pieux étaient ferrés : « 75 pointes de fers pesans 93 livres », soit 6,20 livres (3 kg environ) pour chaque pieu. (cf. Annexe, texte 7, f 13 v°, alinéa 2). Quant aux cintres, supportés par des étais verticaux plantés dans le lit de la rivière (assèchement de l'aire de travail lors de la pose des cintres (f° 11 r°, alinéa 2) fourniture de pieux pour les pilotis des 3 arcs (f° 12 v°, alinéa 2), ils sont bâtis selon la méthode traditionnelle : fournis par un menuisier, il semble qu'ils soient posés par le maçon prix-facteur lui-même (f° 14 v°).

- 136 Cette campagne de travaux 1579-1581 peut paraître d'un intérêt mineur par rapport à celle de 1559 qui avait vu une réelle métamorphose du pont du Rhône. En fait, elle présente l'incomparable attrait d'être très documentée et d'avoir livré des traces archéologiques. Les enseignements sur les techniques mises en œuvre et sur l'organisation d'un chantier sont importantes ; on a observé la technique employée pour la reprise totale des piles au niveau des pieux, ou le fait que les fondations aient été menées sans batardeau, le chantier étant maintenu hors d'eau par de simples fossés et beaucoup de main-d'œuvre humaine. Les dimensions des pieux et des autres fournitures, l'estimation de leur quantité, la division du travail très poussée entre les diverses corporations, constituent évidemment une référence très utile pour l'étude des ponts.
- 137 Vingt ans seulement après qu'ait été prise la décision de construire un pont que les échevins voulaient "perpétuel", n'est-il pas paradoxal d'investir à nouveau tant d'énergie et de fonds pour le remettre purement et simplement en service ? A l'entretien astreignant, mais, simple du pont de bois, succède désormais celui du pont de pierre ; les interventions y sont certes, plus rares mais tout incident implique des réparations à la fois plus lourdes et techniquement plus complexes. Néanmoins, à la fin du XVIe s., le pont de la Guillotière a enfin trouvé un aspect homogène qui efface, dans les archives, la traditionnelle distinction entre le secteur ouest et le secteur est du pont.

L'ère des ingénieurs

- 138 Au cours du XVIIe s., avec l'aggravation des conditions climatiques très sensibles sur le régime du Rhône, les réparations se multiplient sur les piles, mais il s'agit généralement d'opérations ponctuelles. La présence, attestée par la dendrochronologie, de pièces de bois datées de 1718 à 1721 dans la majorité des piles dégagées, a amené à s'interroger sur l'ampleur et la signification de cette campagne apparemment plus importante que les autres. L'étude qui en a été faite a permis de déceler une réfection générale sur un pont qui se délabrait, des fondations au parement, particulièrement dans le secteur est. Compte tenu de l'abondance d'archives à disposition (**fig. 45**), les indications techniques sont extraordinairement riches sur les dimensions de l'ouvrage, son aspect, les détails de la fondation, etc. : elles permettent quasiment une reconstitution pierre à pierre du monument. Il a donc fallu limiter le propos de cette présentation aux deux aspects essentiels abordés dans ces textes : l'architecture du bâtiment et la nature des travaux entrepris.

45- Détail d'un plan de Lyon au XVIII^e s

A.M.L. 3 S 313

État du pont au XVIII^e siècle

- 139 Pour la première fois la documentation disponible permet d'avoir un panorama complet du pont et de ses abords. Le relevé pierre à pierre qui a été établi est la pièce maîtresse : il présente un ouvrage de pierre de grand appareil, comprenant 20 arcs en plein cintre (ou portion de cercle), à fronts de claveaux apparents supportés par des piles carrées flanquées, à l'amont et à l'aval, de becs à angles vifs (**fig. 46**). Le tout est surmonté d'un parapet plein et de quatre édicules annexes élevés au fil du temps sur les piles et les culées. L'île partiellement inondable qu'enjambe le pont est enfin clairement définie, sous les arches neuf à quatorze ; l'écoulement du « faux bras » du Rhône, très réduit par les travaux effectués en amont, est déjà partiellement obturé sous l'arc dix-sept par un mur-radier* élevé sur les recommandations de l'ingénieur Jacques Gabriel (cf. Annexe, texte 9) autour de 1720.

46- Détail du plan dit de Gabriel, 1734

A.D.R. 2 pl 187

- 140 L'ensemble n'est cependant pas si homogène qu'il y paraît : le parapet de pierre est "à bahut" au-dessus des onze premières arches, pas au-delà ; les éperons sont de formes et de hauteurs très diverses (**fig. 39, piles deux, six, neuf, et quinze**) ; la largeur des arches, comprise en général entre 22 et 26 m pour les huit premières, 19 et 11 m pour les dix suivantes est en réalité irrégulière. De même, les piles, bâties sur un module de base de 7,50 à 8 m de côté avec des becs de 8 à 10 m, montrent des variations importantes. La hauteur sous clé est de 8 à 12 m. En général la construction du pont apparaît sensiblement plus fruste dans la partie est.
- 141 La structure même de l'ouvrage est ainsi conçue par J. Gabriel si l'on se réfère à l'exemple de la pile dix (cf. Annexe, texte 9) : la pile est sur une base, posée directement sur la plate-forme de fondation, et constituée d'assises en gradins, en retrait de 7,5 cm les unes par rapport aux autres jusqu'au niveau des plus basses eaux ; cette pile présente l'aspect extérieur d'un massif de pierre de choin* dont les assises, hautes de 0,32 m se composent alternativement de carreaux* de 1,30 m et de boutisses* de 0,80 m, ces dernières s'ancrant profondément dans le cœur de la pile (1,30 m à 1,60 m). Le parti adopté est celui de la solidité : toutes les pierres sont cramponnées les unes aux autres ; derrière le parement, des libages* (quartiers de pierre plus grossiers) posés en assises confortent le système et constituent une muraille de plus de deux mètres d'épaisseur. Le centre de la pile est comblé d'un blocage de moellons et de mortier, toutefois cette conception de la pile dix représente un idéal ; les constatations faites par le même Gabriel laissent entendre que, sans doute, de nombreuses piles ne remplissent pas ces conditions de solidité.
- 142 Les voûtes qui prennent naissance très bas sur le pilier sont construites selon le même principe : elles font alterner des claveaux de 1,10 m et 0,80 m et laissent apparents, aux

têtes d'arc, des voussoirs* de 1,10 m. Le chaînage des voûtes semble couramment utilisé dès la construction : on en pose quatre aux arches dix et onze.

- 143 La fondation de la pile, très semblable dans son principe à l'illustration qui figure dans l'Encyclopédie (**fig. 47**), repose sur des pieux de 0,35 m environ de section et de 4,80 m de haut, appointés et ferrés à leurs extrémité d'un sabot de fer à quatre branches pesant 10 kg environ (**fig. 48**). Ces pieux sont enfoncés directement dans le lit du fleuve selon la technique dite "au refus du mouton". Ils sont plantés à raison de 3 à 4 par mètre carré (soit environ 500 pieux par pile) et supportent un réseau de racineaux* ou patins*, poutres carrées qui s'entrecroisent de manière orthogonale en un grillage dont la maille est de 1,50 m environ. Recépés* et noyés dans 0,35 m de béton, pieux et racineaux sont recouverts d'une plate-forme de planches de 0,15 m d'épaisseur et de 0,30 m de large, fixées par des chevilles de fer : c'est sur ce plancher qu'est édifiée la pile elle-même.

47- Fondation de pile. Extrait de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

PI XIX, dans le recueil de planches ; L'Art de Charpenterie

48- Sabot de fer à quatre branches destiné à protéger la pointe d'un pieu

- ¹⁴⁴ A partir de 1720 les piles, sauf la pile neuf, ont une crèche. Enceinte de pieux comblée de maçonnerie, la crèche est établie autour de la pile dont elle constitue en quelque sorte une défense avancée. Ce procédé est considéré comme la seule protection efficace contre les affouillements : progressivement adopté au cours du XVII^e s., il se généralise au XVIII^e s.
- ¹⁴⁵ Le projet de J. Gabriel qui préconise la reconstruction des crèches des piles une, trois, onze et douze, et la création d'une autre à la pile seize les présente toutes de la même manière en cohérence avec celles qui existent déjà : l'enceinte est constituée d'une file de pieux un peu plus hauts que des pieux de fondation (6,40 m de haut et 0,35 m de diamètre environ, ferrés) distants les uns des autres de 1,30 m, enfoncés très profondément dans le lit du fleuve (1,30 m en dessous du niveau des plus basses eaux, en général) à 1,50 m ou 2 m autour de la pile et solidarisés entre eux par une pièce horizontale d'un seul tenant, le chapeau ; enfoncées le long de ce bâti, des palplanches de 10 cm d'épaisseur longues de 6,50 m environ, ferrées, les plus jointives possible, ferment le dispositif qui est comblé de maçonnerie, recouvert de dalles de chouin et très souvent maintenu au corps de la pile par des tirants de fer. A plusieurs reprises, J. Gabriel recommande aussi la conservation des batardeaux et leur réutilisation comme encaissement de crèche.
- ¹⁴⁶ Ce panorama du pont ne serait pas vraiment complet si les digues qui en sont les plus proches et qui participent de son système n'étaient brièvement évoquées. Leur agencement a été entièrement repensé par J. Gabriel dans son projet de 1718 (cf. Annexe, texte 9 et dépliant couleur). La première, longue de 266 m, quasiment enterrée, constitue un prolongement vers le nord de la pile dix-huit : ensuite, trois digues associées, espacées les unes des autres d'une cinquantaine de mètres se trouvent à 450 m environ au nord du pont, à l'embouchure du « faux-bras » du Rhône que les

ingénieurs tentent d'éliminer : constituées de pieux et de palplanches grossièrement alignés qui maintiennent un massif de

« pierre brute, de cailloux et de gravier jetés pêle-mêle » recouvert d'un « couronnement de pierre » (cf. Annexe, texte 11),

- 147 elles apparaissent en réalité sous la forme d'épis très développés, profondément ancrés dans la berge. Tout nécessaire qu'il soit reconnu, l'entretien de ces digues apparaît considérablement moins bien suivi que celui du pont.
- 148 Les quatre textes publiés, 8 à 11, donnent une idée assez précise de tous les types d'altérations encourues par le pont, et de leur réelle gravité.
- 149 Les plus évidentes aux yeux des contemporains sont les dégradations de la superstructure : comme dans tout bâtiment soumis aux intempéries, les joints de mortier entre les piliers se désagrègent vite. L'ingénieur J. Lallié note des reprises à faire partout, parfois sur des surfaces importantes (pour la voûte six, le tiers de la superficie). Les empattements des piles et les crèches apparaissent souvent endommagés : les dalles déplacées ou carrément arrachées par la violence du courant ou les « *crocs des marinières* » mettent alors en péril la stabilité de la pile.
- 150 Les détériorations plus graves sont beaucoup plus rares : J. Lallié note cependant le tassement de 0,15 m environ d'une pile, qui occasionne des lézardes de 0,07 à 0,08 m de large sur tout le pourtour des arches trois et quatre. Plus inquiétant, en 1718, J. Gabriel constate que le basculement général d'une pile vers l'amont a provoqué entre l'avant-bec et le corps de celle-ci une fissure de 3 m de haut sur toute la largeur du massif de maçonnerie et un affaissement de 0,15 m sur trois assises, lézardant profondément les deux voûtes adjacentes.
- 151 Il s'agit donc d'un tassement de la pile ; mais J. Gabriel pousse plus loin son analyse : si les racineaux et la plate-forme de fondation se sont cassés, ce qui est la cause directe de l'effondrement, c'est parce que
- « la pile n'a été fondée que sur un gravier, peu en dessous des basses eaux (0,32 m) avec grillage et plate-forme sans aucun pilotis, et que les eaux du fleuve ayant afouillé sous le dit fleuve, avant et arrière bec ont fait baisser considérablement l'ensemble » (cf. Annexe, texte 8).
- 152 L'affouillement est incontestablement le plus perfide et le plus grave des dangers pour un pont. J. Gabriel fait ici la démonstration des moyens très lourds ou très élaborés mis en œuvre pour diagnostiquer ce type de détérioration : constatant l'inefficacité des sondages faits depuis un bateau, il fait construire spécialement autour de la pile dix des digues de terre fraîche et de petits batardeaux, puis
- « épuiser l'eau avec plusieurs pompes, bannaux* et égoutteaux* jusqu'à 0,32 m sous la plateforme ».

Les différentes campagnes de travaux au XVIII^e siècle et leur nature

- 153 Le XVIII^e s. est une période de travaux incessants, parmi lesquels il est parfois difficile de distinguer l'importance des différentes interventions. Il semble que Ton puisse sommairement discerner sept grandes périodes d'activité plus intense :
- 1687-1694 : réparations aux cinq premières piles et arches, crèches et empattements compris.
 - 1698-1700 : réfection partielle des crèches des piles quatre, sept et dix.
 - 1711 : réparation de la pile onze et des crèches de deux autres piles.

- 1718-1723 : allongement des cinq digues aux abords du pont, réfection totale de la pile dix et de sa crèche, des arches dix et onze, de la crèche de la pile onze de Tavant-bec et de la crèche de la pile douze, consolidation des piles treize et quatorze à leur base, reprise en sous-œuvre des flancs de la pile quinze, reconstruction totale des avants et arrière-becs, construction d'une crèche et consolidation d'un bec de la pile seize, réparations à la pile une, réfection de la crèche de la pile trois, réparations superficielles à la pile sept et à la pile huit, construction d'un radier entre les piles seize et dix-sept.
 - 1726-1728 : des travaux sont prévus aux éperons et crèches des piles une, deux et trois ; il ne semble pas qu'ils aient été effectivement réalisés.
 - 1740-1741 : réparation de plusieurs crèches.
 - 1762-1765 : réparations superficielles.
- 154 Ce calendrier appelle plusieurs remarques : dans la plupart des cas, ce sont les crèches et à un moindre degré, les becs qui semblent souffrir le plus, ce qui est explicable par leur position très exposée au courant. Les campagnes de travaux sont fréquentes et coûteuses malgré une relative inefficacité : seule l'opération menée entre 1718 et 1723 qui avait l'ampleur d'une réfection générale, fait apparemment exception. En outre, il faut remarquer que la partie est du pont semble avoir beaucoup plus souffert que les arches une à huit pourtant de conception plus ancienne. Il est certain que le renforcement du cours du Rhône à Test de son lit a contribué à la relative faiblesse de cette moitié du pont, comme le souligna J. Gabriel dans son rapport de 1718.
- 155 Les réparations sont évidemment à la mesure des dommages ; le plus souvent, il s'agit donc de travaux légers de rejointoiement au mortier ou de remplacement de dalles ; éventuellement, on comble les cavités avec du mortier, du ciment et du moellon, ou bien on pose
- « des voussoirs dérangés avec coins de bois dans les joints fichés en mortier ou ciment et garnis d'éclats de pierre dure, enfoncés de force jusqu'à 2 pouces des arêtes pour les mieux retenir » (cf. Annexe, texte 11).
- 156 La remise en état des crèches partiellement emportées par le courant, cas relativement fréquent (six au moins en 1718), est plus complexe : elle implique le battage de nouveaux pieux et de nouvelles palplanches dans un sol qui, malgré le dégagement des maçonneries antérieures, est parfois tellement encombré de « *ruines ou de béton qui ne puisse s'enlever* » (cf. Annexe, texte 9, f ° 13 v°) qu'il faut élargir la crèche et planter les pieux en avant des précédents.
- 157 La détérioration des piles à leur base contraint le plus souvent à des reprises en sous-œuvre. S'il s'agit de petites surfaces, comme à la pile six en 1762 (2 m de long, 0,70 m de haut), l'intervention ne pose aucun problème. En revanche, en 1718, dans le cas des piles dix (à reconstruire totalement depuis ses fondements), onze, douze, quinze (où il faut reprendre la fondation de la pile en sous-œuvre) et seize, les dégâts apparaissent tellement importants que les ingénieurs sont obligés de recourir à la construction de batardeaux.
- 158 La campagne de réparations entreprises entre 1718 et 1723, dont la dendrochronologie a identifié les traces, s'inscrit dans un projet de grande envergure puisque, en modifiant les digues à l'entrée du bras secondaire et en préconisant un mur-radier pour la pile dix-huit destiné à réduire l'importance du bras secondaire, J. Gabriel met en place des facteurs de protection irréversibles pour le pont. Le rapport Lallié prouve l'efficacité des mesures prises par Gabriel et s'avère relativement optimiste : en 1762 les

structures fondamentales de l'ouvrage sont en bon état, ne nécessitant que des reprises superficielles.

- 159 Les documents graphiques, très précis, apportent sur l'aspect extérieur du bâtiment les précisions architecturales que les textes consacrés aux travaux omettent d'indiquer. Ils sont suffisamment détaillés, pour mettre en évidence certaines anomalies dans l'homogénéité de l'ouvrage pouvant révéler un stade de son évolution, ainsi la rupture de rythme dans les arches au niveau de l'arche huit ou bien l'aspect sensiblement différent des arcs neuf à vingt du « *pont nouveau* ». L'histoire du pont ne s'achève évidemment pas au XVIIIe s., mais elle se modifie alors considérablement : avec la construction en 1772 d'un deuxième pont sur le Rhône (le pont Morand), puis de plusieurs autres à la charnière du XIXe s., le pont de la Guillotière perd sa fonction de passage obligé et une grande partie de son rôle symbolique. Puis le « *faux-bras* » du Rhône ayant enfin été éliminé et la rive gauche ramenée au niveau de la pile huit au début du XIXe s., il est peu à peu amputé des deux tiers de ses arches. Le pont de la Guillotière n'a dès lors plus d'autre suprématie que celle de sa tradition (**fig. 49**).

49- « Vue du pont de la Guillotière et du nouvel hôpital de Lyon »

XV. VUE DU PONT DE LA GUILLOTIERE ET DU NOUVEL HOPITAL DE LYON

Dessin de J.-B. Lallemant, 1785. — Gravure de F.D. Née.
(Extrait de *Voyage pittoresque de la France*, Lamy, Paris 1785)

Bibliothèque municipale, fonds Coste.

Photo C.R.D.P., Lyon.

Dessin de Lallemant, 1785, (0,20 x 0,34 m)

B. M. L. Coste

- 160 De l'histoire du pont de la Guillotière telle que la restituent les données, complémentaires des sources écrites et archéologiques, se dégagent nettement deux époques, celle du pont de bois, antérieure à 1558-1560, et celle du pont de pierre, qui se substitue au précédent, à partir de 1560. A ces deux périodes correspondent des structures et un mode d'entretien radicalement différents.
- 161 Le pont de bois est constitué de chevalets de bois portant un tablier reposant sur des soutiens relativement rapprochés. La structure ne s'en modifie pas sensiblement entre

1335 et 1558, les réfections multiples pièce par pièce ne remettant pas en question la conception d'ensemble. La superstructure en bois apparaît de plus en plus clairement dans la documentation au fil des années. En 1385, seule est mentionnée l'ossature : chevalets verticaux, *tragits* (poutres) horizontaux, platelage pour la voie de circulation et garde-fous. En 1514, les éléments de base sont les mêmes ; quelques éléments supplémentaires sont cités tels que les croisées qui servent de raidisseur entre les chevalets.

- 162 Le matériau dont sont constitués les soutiens de cette superstructure pose en revanche un problème. Des piles en pierre sont signalées, dont l'une à l'entrée du pont, près de la maison de la Guillotière, en 1334, et l'autre sur le brotteau en 1383. Elles ne sont pas mentionnées en 1514. Faut-il déduire de ces quelques cas que le pont est entièrement sur piles maçonnées dès le XIV^e s., ou bien que les structures basses sont en général en bois et que les piles de pierre ne sont que des exceptions ? Les textes, sur ce sujet, ne peuvent apporter aucun élément décisif.
- 163 Il est possible que le raccordement du pont de bois au pont de pierre se soit situé aux environs de 1395, entre l'emplacement de la future pile neuf et celui de la future pile dix, qu'il se soit ensuite fixé à proximité de la future pile huit jusqu'en 1558 ; de toute façon, il se trouve toujours en dehors de l'emprise de la fouille. A l'est, sur la rive gauche, l'accès du pont se partage en plusieurs branches ; en 1334, il y en a apparemment deux, l'une allant vers Béchevelin, l'autre vers la maison de la Guillotière ; en 1385 et 1514, les dessertes secondaires semblent à la fois plus modestes et plus nombreuses. Il est toutefois tentant d'y voir le schéma d'origine de l'accès en Y qui sera établi à l'entrée est du pont en 1560.
- 164 Enfin il faut noter en 1514, au pied du pont, sur la rive gauche du cours secondaire, la présence « d'arches » destinées à protéger ce secteur particulièrement exposé aux excès du Rhône.
- 165 L'entretien du pont de bois s'alourdit considérablement entre 1395 et 1514 : en 1395, il suffisait d'une campagne de réparations par an pour assurer l'entretien courant ; il en faut de deux à cinq par an en 1514 ; en revanche, le rythme d'une grosse réfection tous les dix ans se maintient jusqu'en 1559. Il est certain que l'âge et l'aggravation des conditions climatiques ont précipité la dégradation d'une structure de bois que le régime habituel du Rhône mettait déjà à rude épreuve.
- 166 Après 1560, le pont de bois est remplacé par le pont de pierre, sans que la documentation puisse être d'un grand secours pour sa description, puisque les cotes données dans les deux pièces majeures relatives à cette réalisation sont inutilisables. Toutefois, il est sûr que le pont prend, dès cette date, l'aspect général qu'il a sur les relevés du XVIII^e s., à quelques exceptions près. Deux grosses interventions sont à signaler cependant. L'une, consécutive à une crue du Rhône en 1570, qui nécessite la réfection totale des arcs seize, dixsept et dix-huit et celle des piles correspondantes ; les travaux exécutés lors de cette campagne, sur les fondations des piles, ont été dégagés en fouille et d'autant mieux analysés que la documentation en donnait une description extrêmement détaillée. L'autre est une réfection totale du pont, particulièrement dans son secteur est, entre les piles onze et dix-sept préconisée et exécutée par J. Gabriel qui y rajoute plusieurs aménagements destinés à restreindre les effets néfastes du cours secondaire du Rhône sur le pont, en particulier un mur-radier sous l'arc dix-sept.

NOTES

32. Ce plan appartient à un particulier qui a eu la gentillesse de nous contacter et de nous laisser le photographe, tout en tenant à rester anonyme. Aussi avons-nous baptisé ce plan : "le plan B".
33. En 1958, des maquettes de restitution ont été réalisées à la demande de A. Audin.
34. Guigue 1885, charte 246 : "*Littera de insula quae est subtus pontem Rodani inter duas aquas...*"; "*inter magnam aquam Rodani, et aliam aquam que fluit versus Bechevellein subtus pontem juxta nunc ultimam pylam dicti pontis...*".
35. Témoin 10. Le "courrier" de la cité de Lyon remet à plusieurs reprises des malfaiteurs au châtelain savoyard de SaintSymphorien-d'Ozon "*supra dictum pontem receperunt et per ipsum pontem captos duxerunt et exinde apud Sanctum Symphorianum...*".
36. A.D.R. 10 G 815, 1314 : "*pons minatur ruinam etiam propter inundationes aquarum et dicti pontis rupturas...*". - Guigue 1884, charte 46, 1327 : "*ob culpam pontis rupti*".
37. Témoin 55. Le même échange de malfaiteurs se serait fait "*supra pontem Lugduni lapideum*". Fréquentes citations du "*pons postium a parte Guilloterie*".
38. A.D.R. 10 G 815, 1335 : "*...videlicet per abbatem et conventum Alte Combe ad opus ligneum dicti pontis, per abbatem vero et conventum Chassagne nedum ad ligneum verum etiam ad opus lapideum dicti pontis in constructione videlicet arcus dimidii juxta portam...*".
39. A.D.R. 10 G 815, 1314 : "*Frater Conradus... tunc abbas dicti monasterii Altescombe dictum pontem ligneum bonum et fortem construxit et edificavit, et subsequenter de lapidibus et fusta aliquantulum pro dicto ponte lapideo preparavit...*".
40. A.D.R. 10 G 815, 1314 : "*...opus dicti pontis ad presens...in pluribus partibus minatur ruinam, tam in parte lapidea quam fustea*".
41. A.D.R. 10 G 1472, 1334 : mentionne plusieurs fois la présence d'un pont de bois "*pons postium*" dans la partie est du pont.
42. A.D.R.10 G 1472, 1334 : "*pons postium*", "*pons postium in fine ipsius pontis a parte domus Guilloterie*", etc.
43. Témoin 23 : exécution "*super pilam lapideam in introitu pontis postium*". Témoin 36 : exécution "*super pilam quae est ante domum Guilloterie*".
44. Témoin 57 : "*primum parvum pontem qui est ante domum Guilloterie*".
45. Le cartulaire d'Ainay mentionne "Saint-Nicolas" dans l'immédiate proximité du pont en 1327 (Guigue 1887, charte 46).
46. La maison de la Guillotière est, en 1320, le siège d'un incident politique en rapport direct avec le pont.
47. "*En regardons de la pile dudit pont du Rhône où soloient estre les degrés de pierre devant la maison de la Guillotière*". (Guigue 1876, p. 300-303).
48. "*le pont de la ville sur la rivière du Rhône dont les deux parties ou environ sont de boys...*". Lettre de barrage de 1378, citée par Guigue, (Guigue 1876 A, p. 55).
49. "*...car l'eau, qui soloit venir et passer en sa plus grande habundance par dessoubz le pont de pierre, est tournée et prinse son cours par dessoubz le pont de boys...*". Lettre de barrage de 1378, citée par Guigue (Guigue 1876 A, p. 55).
50. A.M.L. DD 303/3, 1383 : "*...a quadam pila lapidea dicti pontis fustei in qua sunt gradus pro descendendo in dicto brotello*", publié par Guigue (Guigue 1876 A, p. 263).
51. Sources utilisées pour la période 1510 - 1520 A.M.L. CC 607 octobre 1511 - juillet 1512 A.M.L. CC 615 octobre 1512 - juillet 1513 A.M.L. CC 623 octobre 1513 - août 1514 A.M.L. CC 629 octobre 1514 - septembre 1515 A.M.L. CC 635 octobre 1515 - septembre 1516 A.M.L. CC 645 septembre 1516 - septembre 1517 A.M.L. CC 655 novembre 1517 - septembre 1518 A.M.L. CC 654 décembre 1517 - août 1518

52. A.M.L. CC 573 : *“On avait alors battu des pieux en dessous du pont de boys pour retenir un des grands chevalets que le Rhône emmenait puis remplacement de plusieurs autres chevalets au cours de l’année 1507, remise en état du platelage et des coudières etc...”*
53. A.M.L. CC 629, 2 avril 1515 ; A.M.L. CC 607, décembre 1511 : *“crosses pour clore les arches”*.
54. Sans que soit précisé s’ils (les pieux) sont ferrés ou non.
55. A.M.L. CC 573, octobre 1506 : *“planter des paulx,...les sengler, mettre entremys des fagots et graviers”*. Idem en CC 623, juillet 1514.
56. A.M.L. CC 573, octobre 1506 : *“planter des paulx derrière les arches”* A.M.L. CC 629, septembre 1515 : *“fere les arches neuves... et aussi en la plessière au-dessus des arches, planter des paulx et mettre des sangles...”*. Idem le 31 juillet et le 7 août 1514 : *“faire une plessière sur ledit arche”* ; *“plessières joignant aux arches”*.
57. A.M.L. CC 629, septembre 1515 : *“en la plessière au dessus des arches, planter des paulx et mettre des sengles en façon et manière d’arches”*.
58. A.M.L. CC 629, 12 juin 1514 : *construction d’arches neuves “au pied des grans de vieilles arches pour devoyer le Rosne devers la ville au dessus du brotteau de la ville...”*.
59. A.M.L. BB 81 : *“Les Sieurs Echevins... ont trouvé qu’il est très requis et nécessaire faire abattre et démolir les trois maisons étant au pied du dit pont, tant pour parfaire et parachever ycellui pont, pour la commodité des allants et venants, et pour l’embellissement et décoration d’icelluy”*.
60. A.M.L. CC 27, f° 58, 1506 : *“Faut ce qui s’ensuit pour faire ladite plante : premier, de gros paulx longs, de carreure d’1,5 pié chacun. Item les planter près l’un de l’autre d’1,5 pié, tant profond que pourra. Item faire dans lesdits paulx les clefs pour les lier. Item mectre et gecter entre deux force de gravier et chaux vive, et faire la plate forme, et puis fonder là-dessus”*.

Chapitre 4. Les chantiers du pont de la Guillotière

- 1 Les documents consultés ont fourni nombre de renseignements sur les chantiers eux-mêmes. Il ne dans le cadre de s'agit pas cette étude sur le pont de la Guillotière d'en faire un examen très détaillé. Mais, parmi les informations livrées sur ce sujet, certaines complètent les observations archéologiques, soit qu'elles contribuent à l'identification d'objets ou de vestiges dégagés lors de la fouille, soit, plus indirectement, qu'elles amènent à comprendre des particularités architecturales du pont, dans les fondations notamment. Trois aspects de ces chantiers seront donc plus particulièrement abordés ici : leur organisation générale, qui passe par une définition de leur statut juridique puis de la répartition des tâches et des responsabilités sur l'œuvre ; l'approvisionnement en matériaux les plus couramment utilisés sur le chantier, avec leur provenance et leurs principales caractéristiques : pierre et bois tiennent évidemment une place primordiale dans cette rubrique, mais une mention particulière sera faite des pièces métalliques, nombreuses dans les vestiges ; enfin, toute la partie technique de la construction où, à défaut d'explication technologique, seront signalés engins et procédés de construction les plus remarquables.

Organisation générale des chantiers : gestion et personnel

Le statut juridique

- 2 Les campagnes de travaux effectuées sur le pont de la Guillotière se regroupent sous deux régimes juridiques, qui recouvrent deux sortes de chantiers assez différents : les travaux en régie directe de la Ville et les travaux adjugés à prix-fait.
- 3 Les plus courants sont les travaux en régie directe, particulièrement importants d'après les archives consultées, aux XIV^e et XVI^e s. Le maître d'ouvrage (la Ville de Lyon et, par délégation, l'administrateur de « l'œuvre du pont et de ses revenus » nommé par les conseillers) commandite sans l'intermédiaire d'un maître-d'œuvre les divers artisans dont l'intervention lui paraît nécessaire. Au fur et à mesure de l'avancement des

travaux, il les défraie directement sur les recettes de la Ville par des « *mandements* », généralement hebdomadaires. Chaque maître-artisan se charge de l'organisation pratique dans sa partie (outillage, fournitures, etc.), du recrutement de la main d'œuvre et de la répartition des salaires entre les ouvriers. Les rôles de dépenses qui justifient ces paiements ont l'énorme avantage de détailler pour chaque opération le temps et la main-d'œuvre requis, les différents corps de métier présents sur le chantier et l'essentiel de la tâche effectuée par chacun.

- 4 Une adjudication par prix-fait se définit comme un
« accord de prix entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur pour une prestation clairement définie » (Mesqui 1986 : p. 44)
- 5 qui entre généralement dans le cadre d'un chantier important ; en fait, il s'agit pour un maître-artisan d'exécuter une tâche déterminée contre le paiement étalé d'une somme forfaitaire fixée par le contrat que lui passe le maître d'ouvrage, la Ville de Lyon. Dans le cas du pont de la Guillotière, des prix-faits sont signalés dans les comptes consulaires dès le XIV^e s., en 1391 pour la construction du portail du pont du Rhône sur l'arc de la Trappe, assurée par le maître-maçon Jacques de Beaujeu (A.M.L. CC 384, f° 70 à 346 en discontinu), et en 1397 pour la réparation du « *pont vieux* » (A.M.L. CC 384, f° 484 et suivants) ; toutefois on n'en possède pas alors de texte complet. Plusieurs prix-faits du XVI^e s., passés par la Ville de Lyon, sont publiés en annexe : celui de Pierre Gaban, maçon, et Claude Collet-Delègre, pour la substitution de vingt-huit arcs de maçonnerie à l'ancien pont de bois en 1558 (cf. Annexe, texte 3) ; celui du maçon Robert Danvin, maître-maçon, pour la réparation des trois piles écroulées sur le bras secondaire du Rhône en 1579 (cf. Annexe, texte 6) ; on peut y joindre le prix-fait accordé à Etienne Genyn, Claude Collet, charpentiers, et Pierre Faure, maçon, pour la substitution du pont de pierre en huit arcs au pont de bois en 1559, publié par G. Guigue (Guigue 1876). Ils témoignent de la diversité des clauses exprimées dans ces contrats, qui n'atteignent cependant un maximum de précision qu'au XVIII^e s., dans les cahiers des charges qui tiennent lieu de prix-fait (cf. Annexe, texte 9).
- 6 Il est probable que dès le XIV^e s. l'adjudication ait été attribuée par enchères publiques, « *au moins disant* »⁶¹, bien que les textes n'en fassent pas ouvertement mention ; en revanche ceci est assuré pour les XVI^e et XVIII^e s. L'adjudication se fait alors « *à chandelle éteinte* », selon le processus qui est décrit dans les textes 9 à 11 : après le rapport d'expertise il y a établissement d'un dossier d'exécution et d'un devis estimatif pour permettre aux entrepreneurs concurrents, ici au nombre de cinq, d'établir leurs devis et, offre après offre, de faire baisser les prix initialement proposés : ainsi, le pieu de batardeau passe entre la première et la dernière annonce de 35 à 22 livres pièce, celui de la palplanche de 25 à 13 livres pièce, les liernes* de chêne de 550 à 400 livres la centaine (cf. Annexe, texte 9, f° 29 à 34). Le contrat accepté par l'adjudicataire tient lieu de marché, donc d'engagement ferme sur les prix et les travaux à accomplir.
- 7 Aux XIV^e et XVI^e s., le paiement de la somme forfaitaire décidée pour l'ensemble des travaux s'échelonne en fonction de l'avancement de la tâche : dans les comptes consulaires du XIV^e s. apparaissent les versements faits par la Ville à l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, « *en déduction de prix-fait* ». Lors des quatre mois où les travaux au portail de l'arc de la Trappe sont les plus intensifs, le prix-facteur se fait verser 280 francs, soit 4/5 du total qui avait été fixé pour l'ensemble du chantier, par versements de 20 francs par semaine. Le paiement de la somme

adjudée se fait par très petits versements : on n'en compte pas moins de soixante-dix à Robert Danvin, la plupart étant compris entre 15 et 100 écus. Les délais de paiement par rapport à la livraison (ou au travail effectué) sont très variables : lorsqu'il s'agit de rémunérer une équipe d'ouvriers (à la semaine, généralement), l'avance sur prix-fait est souvent immédiate, Robert Danvin se plaint même en août 1580 qu'on lui doive deux semaines ! (A.M.L. CC 1294), qu'il s'agisse de maçonnerie ou de battage de pieux. Mais les délais peuvent aussi être très longs : ainsi le paiement des cintres placés en juillet-août 1580 est étalé en six versements, du 11 août 1580 au 28 juillet 1581 (pour un prix-fait qui n'excède pas 600 écus). Comme il est logique, il subsiste jusqu'à l'achèvement total des travaux un reliquat qui est payé lors de la visite vérifiant leur bonne exécution : c'est le cas en 1561 où la Ville verse 1 300 livres tournois pour atteindre le total prévu de 14 300 livres ; c'est aussi le cas en 1579, à la fin des travaux de Robert Danvin.

- 8 Compte tenu de tout cela, les adjudicataires se chargent de l'organisation totale du chantier, depuis le recrutement et la rémunération des ouvriers jusqu'à l'achat des matériaux qui sont à leur charge. Les clauses du prix-fait très explicites sur le détail du travail, les délais et les fournitures redevables de chaque partie, peuvent éventuellement servir de contrainte judiciaire : au X^{IV}e s., on n'en a pas de preuve ; mais la forme des prix-faits de 1558 et de 1559 laisse peu de doute. Lors de la réfection de deux arcs du pont de pierre entre 1506 et 1510, les deux corporations adverses des maçons et des charpentiers ont utilisé les termes du prix-fait pour faire valoir leurs droits respectifs, et en 1512,

« voyant la ruyne qui est advenue en la démolition du pont du Rhône par la coulpe et la faute des entrepreneurs... a esté conclu... que l'on recherche leurs marchés et prisfaits pour, iceux veus se pourvoir ainsi que de raison ».

- 9 Cependant, dans la pratique, le prix-fait paraît beaucoup moins contraignant que ne le laissent supposer les textes de marchés : dans le cas de Robert Danvin, en 1579, malgré le contrôle d'un maître-d'œuvre qui « *a fait et continue (de faire des vacations) de jour à autre, à avoir l'œil qu'elle soit faite selon le prifait qui en a donné à l'entrepreneur* » (cf. Annexe, texte 7 f° 15 v°), la réalisation semble assez souple : les délais ne sont pas tenus (deux ans au lieu de cinq mois) et le contenu n'est pas respecté non plus, puisque, tout en recevant l'intégralité du paiement prévu, Robert Danvin n'accomplit pas toute sa tâche et ne répare pas l'avant-bec de la pile treize qui était dans son contrat. Paradoxalement, il demande même un supplément au montant de son prix-fait :

« il a remonstré lesdits sieurs que ce qu'il était tenu par son prifait était parachevé et que, outre ce, il avait fait beaucoup d'œuvre de maçonnerie audit pont où il a souffert grands dommages et intérêts, suppliant lesdits seigneurs d'y avoir égard ». Le fait fut donc mis en délibération : « encores que l'œuvre dont il était obligé n'a été entièrement parfaite, et néanmoins celle qu'il a faite est du contentement de chacun », il est décidé que « outre le paiement qu'il a déjà reçu de tout son prifait, luy sera payée la somme de 500 écus d'or » (A.M.L. BB 107/237, 14 décembre 1581).

- 10 La même souplesse d'exécution est constatée au XVIII^e s.⁶².
- 11 Très fréquemment les délais, comme dans le cas de 1579, sont mal tenus ; au XVIII^e s., il semble que les travaux du pont aient été livrés avec deux ans de retard. Cependant, compte tenu des garanties qu'il présente, le prix-fait constitue une sécurité pour les municipalités, et il est évident qu'elles l'expriment déjà au XVI^e s. :

« dès l'année passée (1512) fut ordonné que pour ladite ville on ne besoinneroit sinon à prix-fait, et si l'on faisait faire quelque chose à journées, que chacune

semaine un des conseillers se donnerait garde, lequel chacun dimanche, assisterait aux paiements pour obvier que l'on ne feist faux ni tromperies... » (BB 30, f° 158).

- 12 Pour les travaux entrepris sur le pont de la Guillotière, les deux systèmes de la régie directe et du prix-fait fonctionnent parallèlement. Entretien courant et petites réparations tels que le colmatage, la réfection du platelage et des chevalets, sont presque toujours en régie directe au XIV^e s. (A.M.L. CC 384, f° 247, etc.) comme au XVI^e, ainsi qu'en témoigne la campagne de réparations de 1514. Cependant, des circonstances plus exceptionnelles peuvent amener les responsables de la Ville de Lyon à assumer en régie directe des travaux qui sortent de ce cadre : ainsi en 1579, après le retrait de Robert Danvin, alors qu'il ne reste plus que la réfection d'un avant-bec, la Ville nomme Nicolas Gauthier pour assurer en régie directe la coordination des travaux pendant quatre mois (septembre à décembre 1581).

- 13 Les prix-faits peuvent s'appliquer à des travaux très divers. Fréquemment, ils sont établis pour la réalisation d'une tâche complète : ainsi au XIV^e s., Jacques de Beaujeu prend-il en charge le portail de l'arc de la Trappe dans son ensemble ; de même au XVIII^e la totalité des réparations du pont est-elle adjugée à A. Facy. Il arrive que, pour cette tâche unique, le prix-fait soit commun à plusieurs corporations, les deux prix-faits de 1558 et 1559, pour la substitution du pont de pierre au pont de bois, sont accordés à la fois à des charpentiers et à des maçons, corporations qui assument conjointement la construction et l'entretien du pont de pierre.

- 14 Les prix-faits peuvent aussi couvrir des tâches plus partielles, techniquement très spécifiques. En 1382, le battage des pieux à la pile huit suscite un contrat spécial (A.M.L. CC 378, pièce 5), alors que le reste de la réparation se fait en régie directe de la Ville. En 1579, on ne compte pas moins de quatre prix-faits accordés aux terrassiers, au menuisier chargé des cintres et au charpentier, en plus de celui adjugé à Robert Danvin, le maître-maçon. Au XVIII^e s. un certain nombre de travaux auxiliaires, nécessitant matériel et main d'œuvre très spécialisés, sont distraits du marché général et ne sont pas à la charge de l'entrepreneur adjudicataire des travaux de maçonnerie. Le battage des pieux et des palplanches, le débitage du bois, la taille de la pierre et l'approvisionnement en main-d'œuvre, de même que le pompage sont ainsi traités par contrats particuliers et ne figurent pas dans l'appel d'offre conservé (**fig. 50**).

50- Battage de pieux sur l'Arno à la « sonnette à bras »

Vue de Florence, vers 1480
Musée Historique de Florence

- 15 Signalons que très souvent la fourniture des matériaux était assurée par la municipalité adjudicatrice. En 1558 et 1559, ceci est bien notifié dans le contrat. En 1391, elle se charge de l'approvisionnement de la chaux et du transport de la pierre depuis Couzon (A.M.L. CC 384, f° 80) ; en 1395 elle fournit pierre et sable, ainsi que l'infrastructure (logement des ouvriers et chemin d'accès au chantier) (A.M.L. CC 384, f° 382). En 1397, elle doit fournir tout l'outillage y compris les *engins** nom communément employé pour les *sonnettes** et *moutons**, le béton nécessaire à la construction, le bateau destiné au transport des matériaux pendant le chantier, ainsi que les fournitures secondaires corde, fagots, accessoires métalliques (A.M.L. CC 384, f° 484-493).

La direction des chantiers

Le voyer de la ville

- 16 Avant le XVI^e s., ce sont les conseillers de la Ville, assistés de quelques maîtres-maçons et charpentiers, qui assurent la surveillance, l'expertise et le suivi des opérations exécutées sur le pont comme dans tout autre bâtiment communautaire de la Ville. Mais il n'est pas encore question de maître-d'œuvre unique, qui endosse la responsabilité du chantier dans son ensemble : les adjudications sont passées avec des représentants de chacun des corps de métier indispensables, sans qu'il existe de coordination entre eux.
- 17 En 1559-1560 se manifeste, à travers les textes consultés, une sensible évolution dans l'organisation des travaux de la Ville : c'est un voyer de la Ville qui dorénavant assure les visites d'expertise avec les maîtres-maçons, les charpentiers, et les conseillers⁶³. Ses attributions ne sont pas précisément définies dans les textes : on remarque simplement que, malgré sa présence, charpentiers et maçons gardent une certaine responsabilité

technique sur le pont, pour la visite et l'entretien duquel ils reçoivent régulièrement des émoluments. On peut simplement noter que à Lyon, ce voyer est fréquemment un technicien-maçon. En 1579, le voyer Bertrand Castel (A.M.L. BB 107/234) apparaît comme un officier permanent qui assure les petites réparations en régie directe ainsi que la surveillance générale des bâtiments communs. En 1718, la fonction de « *voyer de la ville de Lyon* » subsiste : elle est remplie par Bertault (cf. Annexe, texte 8).

Les maîtres-d'œuvre

- 18 Avant le milieu du XVI^e s. donc, l'organisation des chantiers était fondée sur les travaux simultanés des maçons et des charpentiers auxquels un prix-fait commun était accordé sans qu'il existe d'autorité supérieure qui soit indépendante de l'une et l'autre corporation et qui supervise le chantier. Cette situation avait été à plusieurs reprises source de litiges entre les deux corps de métier rivaux.
- 19 Tandis que les prix-faits d'octobre et de décembre 1558 semblent fonctionner selon l'ancienne pratique, on voit apparaître, lors du deuxième projet du pont de pierre, la première manifestation d'une direction unique de l'ouvrage en la personne d'un architecte, au sens moderne du terme : Olivier Roland, ingénieur du roi⁶⁴. Il fait le dessin ou « *portrait* » de l'ouvrage qu'il remet aux conseillers de Lyon, ce qui est un procédé très novateur, et il semble qu'il ait assuré la conduite du chantier, d'après un texte de décembre 1561⁶⁵. Pour la première fois, un maître-d'œuvre technicien a-t-il vraiment imposé son autorité aux deux corporations jusqu'alors totalement investies du déroulement du chantier ? Ou bien était-il coordinateur, sans statut précis ?
- 20 En 1579, l'harmonisation des différentes corporations par un maître-d'œuvre unique semble définitivement entrée dans les mœurs. Malgré la présence de Bertrand Castel, voyer de la ville, c'est Jehan Vallet,
« architecte pour le Roy en ladite ville de Lyon » qui a « fait et continue la réparation du pont du Rhône et a l'œil qu'elle soit faite selon le prifait qui en a esté donné à l'entrepreneur et prifacteur d'iceluy » (cf. Annexe, texte 7)
- 21 il endosse donc la responsabilité de maître-d'œuvre. On constate cependant que les dessins préparatoires, qui auraient logiquement dû être du ressort de ce dernier dans le contexte de cette reconstruction *ex nihilo*, semblent faits par le technicien-maçon. Après le retrait de Robert Danvin, alors qu'il ne reste plus que la réfection d'un avant-bec, la Ville décharge à nouveau Bertrand Castel de cette tâche, pourtant assez ponctuelle, et la fait exécuter en régie directe, sous les ordres de Nicolas Gauthier.
- 22 Au XVIII^e s., les travaux sur le pont sont entièrement sous le contrôle de l'administration royale : en 1697, un texte mentionne les plans et le devis effectués pour le pont de la Guillotière par le sieur Mathieu, « *ingénieur et architecte des bâtiments du Roi* ». Cette centralisation s'accroît après la création en 1713 du « Corps des Ponts et Chaussées » qui, sous la direction générale d'un premier ingénieur chargé de contrôler l'opportunité des travaux demandés par les intendants, délègue un ingénieur dans chaque généralité. C'est celui-ci qui est dorénavant officiellement chargé d'établir les appels d'offre et les différents dossiers techniques préliminaires à un chantier ainsi que les plans et dessins d'architecture, puis, à la fin des travaux, d'en assurer la réception. C'est dans l'exercice de cette fonction que l'ingénieur Jean-François Lallié effectue la visite annuelle du pont en 1762 (cf. Annexe, texte 11) que, en 1718, l'ingénieur Deville procède à un examen approfondi du pont en compagnie de Jacques

Gabriel, alors premier ingénieur spécialement venu de Paris pour cette circonstance, et du voyer de la Ville de Lyon, seul représentant des autorités locales.

Les ouvriers

- 23 Il y a peu de renseignements sur les ouvriers dans les prix-faits, leur recrutement étant, en règle générale, assuré par le prix-facteur. On ne peut donc étudier la composition du groupe et leur nombre qu'à travers les chantiers menés en régie directe.
- 24 Au XIV^e s., l'œuvre du pont est le terrain privilégié des *chapuis* (charpentiers) et des maçons qui, bien que les seconds, prennent peu à peu le pas sur les premiers, s'y répartissent des tâches préservées par la tradition : en plus de l'entretien du pont de bois, les premiers assurent le battage des pieux pour la fondation de toutes les piles, la construction des batardeaux et le cintrage des arcs ; les maçons se chargent du reste, en part croissante avec le développement du pont de pierre. A ces deux corps de métier principaux se joignent de nombreux artisans qui, sans travailler directement à la construction, en sont les collaborateurs très proches : les *nautiers* ou *nauchiers*, transporteurs par voie d'eau (le charroi par terre étant généralement confié à des manœuvres), les *tioliers* (tuiliers) qui fabriquent la chaux, les cordiers, les ouvriers métallurgistes, (particulièrement les forgerons qui fabriquent ou réparent les outils et les pièces pour les engins) les serruriers. Il faut y ajouter les ouvriers auxiliaires du bois que sont les *serreurs* (scieurs de long). Et enfin, cette profession qui n'en est pas une et qui effectue les travaux sans gloire dans toute leur diversité, les *affaneurs*⁶⁶ : ils cassent la pierre pour en faire de la pierre menue ; ils aident aux chargements, aux déchargements, aux transports ; ils épuisent l'eau, etc.
- 25 Au XIV^e s., les équipes d'ouvriers qui animent chacun de ces chantiers semblent petites ; en effet, il ne faut pas compter plus de deux ou trois ouvriers (l'un étant le plus souvent un aide), pendant deux à trois jours pour la plupart des travaux de charpenterie ou de maçonnerie. Les opérations de plus grande envergure comme la réparation de 1382 et l'approvisionnement de béton sur le chantier en 1397 ne rassemblent guère plus de monde : cinq maçons (un maître et quatre ouvriers ?), douze manœuvres, un *faure* (forgeron) et un *chapuis* (charpentier chargé de la plante des pieux) pendant quatre jours dans le premier cas ; dans le deuxième exemple, trois ou quatre ouvriers maçons (sous les ordres d'un maître), un ou deux manœuvres pour la confection de béton, et sept ou huit manœuvres pour son transport, pendant huit ou neuf semaines de cinq ou six jours de travail (**fig. 51**).

51- Girard de Roussillon

Manuscrit de Vienne

Codex 2549, vers 145, planche XXIX (f. 164)

- 26 Le recrutement et le nombre des équipes travaillant sur le pont de bois au XVI^e s. ne sont guère différents, apparemment : certes, des équipes de cinquante ou soixante personnes sont employées au XVI^e s. sur le pont de pierre. Mais sur le pont de bois en 1514, les opérations de *racoustrage* ne nécessitent que des équipes de trois ou quatre ouvriers, le maître charpentier et ses « serviteurs », éventuellement aidés de quelques manœuvres (entre trois et six). En 1579, les équipes de terrassements semblent un peu plus nombreuses que la moyenne des équipes de 1514, d'après le montant des sommes allouées chaque semaine à leur salaire (cf. Annexe, texte 7, f^o 18 r^o v^o).
- 27 Ces équipes sont, de toute façon extrêmement mobiles, particulièrement celles des *affaneurs* (ou manœuvres) : au XIV^e s., alors que les ouvriers qui travaillent au côté du maître-artisan sont relativement stables ; les *affaneurs* sont embauchés et débauchés au jour le jour ; certains ne travaillent que deux jours en une semaine, d'autres cinq, selon les besoins immédiats du chantier. Le texte de 1579 fait découvrir un personnel plus instable encore ; les pauvres de l'Aumône qui, en cas de travail intensif (pompage), sont embauchés comme « personnel intérimaire » (cf. Annexe, texte 7, f^o 17 v^o).
- 28 Quant aux salaires, ils reflètent une hiérarchie très simpliste des équipes : au XIV^e s., d'un côté, maîtres-artisans et ouvriers qualifiés, sans discrimination de statut ni de profession, touchent 3 gros par jour ; de l'autre, les manœuvres, 2 gros par jour. Cette proportion se retrouve au XVI^e s.

- 31 Cependant à certaines périodes, la majorité des achats se fait sur le lieu de production et le recours aux négociants apparaît plutôt comme un appoint : c'est le cas entre 1506 et 1512. Les actes consulaires font alors à plusieurs reprises allusion à des achats en gros de bois sur pied : un conseiller est envoyé sur le lieu de la coupe pour prospecter et négocier directement la quantité de bois prévue pour les travaux du pont, sur une échéance d'une année environ⁶⁷.
- 32 Il semble que, pour des raisons pratiques évidentes, l'essentiel du bois arrive à Lyon déjà ébauché⁶⁸, puisque cette opération doit se faire tout de suite après la coupe ; toutefois, une partie des *sommiers* ou des *travons* est destinée à être façonnée à Lyon même, selon les nécessités immédiates du travail⁶⁹. Les scieurs de long, spécialement habilités à cette tâche, sont rarement mentionnés sur les chantiers lyonnais du XVIe s. ; le travail de débitage est assuré en temps habituel par les charpentiers.
- 33 Le bois arrivé du Dauphiné est rarement utilisé immédiatement : le plus souvent il transite par l'une des granges de la Ville, où il est entreposé. Pour l'exploitation des données dendrochronologiques, il est particulièrement important de connaître le délai d'utilisation entre la coupe d'un arbre et sa mise en œuvre. En fait, étant donné la fréquence des arrivages, il semble que la rotation soit assez rapide et que ce délai excède rarement quelques mois : par exemple, lors des réparations de 1517, l'achat du bois se fait en juin, juillet et août ; le chantier en août-septembre (A.M.L. CC 645).
- 34 L'observation archéologique et l'analyse dendrochronologique ont montré l'importance prise par le bois de remploi. Les textes stipulent expressément cette pratique : ainsi, au XIVe s., après la démolition de la « *porte du pont du Ron* » que Jacques de Beaujeu reconstruit, le bois est récupéré et entreposé dans la grange « *desot SaintNicolas* » (A.M.L. CC 385, f° 85) ; la réutilisation pour le chantier peut en être immédiate :
- « ...à G le B., 1 gros, pour porter des plateaux du portail vieil du Pont du Rhône de Saint-Nicolas jusque sur ledit pont... » (A.M.L. CC 385, f° 84).
- 35 Au XVIe s., les prix-faits de 1558 et 1559 recommandent explicitement la réutilisation de « *vieux bois qui est en la grange de la ville* » (cf. Annexe, texte 3 f° 117 v°). Le bois de récupération, encore utilisable pour les « *arches* » dit un texte de 1512 (A.M.L. CC 607), est lui aussi entreposé dans les granges de la ville.
- 36 En revanche, très peu de renseignements sont fournis sur le bois employé lors du chantier de 1718-1721. On sait qu'il en a été acheté sur pied. Compris dans l'exécution du prix-fait, cet approvisionnement devait être sous-traité et n'apparaît pas dans les contrats passés avec l'administration.

Les calibres

- 37 Au XVIe s., les pièces de bois apparaissent dans les textes sous des noms très variés : « *plateaux, trabs, travons, sommiers,* » termes qui, selon J. Rossiaud (Rossiaud 1972) correspondent vraisemblablement à des calibres de bois coupés selon les normes de la haute vallée du Rhône ou de celle de l'Ain. Cette terminologie, toutefois, ne paraît pas très précise :
- La largeur des *plateaux* se situe, en moyenne, entre 0,30 et 0,40 m et semble le critère principal, bien que l'uniformité de largeur entre chacun des *plateaux* ne semble pas indispensable : à leur réception à Lyon, ils sont mesurés globalement pour la totalité de la livraison et, sur le chantier du pont, toutes les évaluations sont ensuite établies en « *largeurs*

de plateaux". Leur épaisseur n'est jamais connue ; et leur longueur, rarement spécifiée, équivaut le plus souvent à la largeur totale du pont (ce qui est logique dans le cas d'un platelage destiné à la circulation), ou bien à 10 ou 10,5 pieds (3,40 à 3,55 m), ce qui équivaut approximativement à une demi-longueur. Les *plateaux* sont négociés 4,5 à 5 sous pour 1 pied « de large » entre 1507 et 1514, 5 à 5,5 sous pour 1 pied entre 1515 et 1520 (A.M.L. DD 305, pièce 20, 14 mai 1520).

- les grosses pièces de bois appelées *travons*, *trabs* ou *sommiers* font généralement de 1 pied à 1 pied 3 doigts (0,34 à 0,42 m) de carrure (ou section)⁷⁰ ; elles peuvent être utilisées telles, pour les chevalets ou les autres grandes pièces maîtresses du pont, ou bien débitées en pièces plus petites, *plateaux* ou *travons*, comme l'indique le tableau ci-après (**Tableau 2**) établi pour l'année 1514.

Tableau 2 - Tableau comparatif des pièces de bois utilisées en 1514 pour l'entretien du pont : dimensions et terminologie

Terminologie	Dimensions	% du total ¹
travons	10 pieds (3,40 m)	4 %
travons	11 pieds (3,74 m)	11 %
trabs et travons	12 pieds (4 m)	28 %
trabs et travons	13 pieds (4,40 m)	24 %
trabs et travons	14 pieds (4,75 m)	6 %
trabs et travons	15 pieds (5,10 m)	15 %
sommiers et trabs	3 toises (7,62 m)	9 %
sommiers et trabs	4 toises (10,16 m)	3 %
sommiers et trabs	5 toises (12,70 m)	7 %
sommiers et trabs	6 toises (15,24 m)	0,1 %

¹Total = 480 pièces

- 38 Le terme *travons* semble réservé aux plus petits de ces madriers (11 à 15 pieds de long, c'est-à-dire 3,74 à 5,10 m) ; en revanche, *trabs* et *sommiers*, qui semblent désigner un même type de pièces, sont de dimensions beaucoup plus importantes. Ils présentent donc une très nette différence de prix par rapport aux *travons* ; mais réservés aux pièces maîtresses du pont, ils ne représentent numériquement qu'une faible partie des livraisons : 20 % en 1514 (année où les arches, demandant des bois moins longs, avaient constitué une part importante du chantier), 30 % en 1520 où les réparations effectuées sur les structures importantes du pont avaient pourtant requis plus de pièces de grande portée.
- 39 Le seul texte du XVI^e s. qui, dans la documentation consultée, donne les dimensions de pièces de bois lors de leur utilisation indique des pieux « *gros et longs, de carrure d'un pied et demi chacun* », soit 0,50 m environ, ceux-ci sont donc sensiblement plus larges que les *travons* destinés aux pieux livrés entre 1512 et 1520.

- 40 Au XVIII^e s., les dimensions de bois sont plus détaillées (**Tableau 3**). En 1718-1721, les pieux des crèches, ferrés et en chêne, font 6 à 7,5 m de long, ceux des fondations de pile 5 m ; quant aux palplanches, longues de 5 à 6 m pour les crèches, de 4 m pour les piles, elles ont une largeur de 0,32 m environ et une épaisseur de 8 à 11 cm. Par rapport à 1514, les bois de fondation sont donc en général un peu plus longs (80 % étaient alors inférieurs à 5,10 m ; 50 % ici), mais de largeur équivalente⁷¹. Il est cependant très difficile de comparer les approvisionnements du XVI^e s. et ceux du XVIII^e s., les différents bois ne s'appliquant pas aux mêmes structures.

Tableau 3 - Fournitures prévues pour la campagne de travaux de 1718 (bois et autre fournitures)

Matériaux	Type	Usage	Quantité ou long. linéaire	Dimensions ou poids
BOIS de CHÊNE	pieux	crèches et batardeaux	162	L : 7 à 7,5 m Diam : 0,35 à 0,37 m
		crèches et batardeaux tirants de cintres	144	L : 6,1 à 6,4 m Diam : 0,32 à 0,35 m
			20	L : 8,3 à 8,65 m Diam : 0,35 à 0,37 m
	pilotis	fondation pile 10	600	L : 4,80 m Diam : 0,29 à 0,32 m
	palplanches	batardeau	490	L : 6,40 m 1 : 0,32 m ép. : 0,11 m
		batardeau	330	L : 5,12 m 1 : 0,32 m ép. : 0,08 m
		crèche	200	L : 5,76 m 1 : 0,32 m ép. : 0,11 m
		plate-forme (pourtour)	160	L : 3,8 à 4,1 m 1 : 0,32 m ép. : 0,08 m
	bois	chapeau crèche pile 11	120,28 m	L : 5,8 à 9,7 m Diam : 0,32 à 0,37 m
	liernes	crèche pile 11	62	L : 5,82 m Diam : 0,21 à 0,24 m
BOIS de SAPIN	pièces	racineaux pile 11	6	L : 9,92 m Diam : 0,35 à 0,37 m
		racineaux	2	L : 7,76 m Diam : 0,35 à 0,37 m
		racineaux	3	L : 5,82 m Diam : 0,35 à 0,37 m
		racineaux	2	L : 3,84 m Diam : 0,35 à 0,37 m
	bois	plate-forme pile 10	485	1 : 0,32 à 0,40 m
	pièces	échafauds-moulins	194 m	L : 7,76 à 9,7 m Diam : 0,32 à 0,35 m
		liernes-entrecroisés	1552 m	L : 6,79 à 7,76 m Diam : 0,21 à 0,24 m
		tirants pour cintre	10	L : 17,53 m Diam : 0,37 à 0,40 m
		entrants de cintre	10	L : 11,64 m Diam : 0,35 à 0,37 m
		jambes de force	20	L : 3,24 m
		décharges	30	L : 6,79 m Diam : 0,35 à 0,37 m
	bois	poinçons	20	L : 6,4 m Diam : 0,29 à 0,32 m
		moises d'entrants	20	L : 3,84 m
	bois	contrefiches	191 m	Diam : 0,27 à 0,32 m
		couchis	58,20 m	Diam : 0,32 à 0,40 m
	pièces	couchis	1358 m	L : 8 m
			12	L : 15,52 m Diam : 0,40 à 0,43 m
	pièces		2	L : 12,61 m Diam : 0,32 à 0,35 m
	couchis	aménagement provisoire du chantier et garde-fous	776 m	L : 3,84 m 1 : 0,08 m
	bois		970 m	Diam : 0,13 à 0,16 m
	madriers		20	L : 11,64 à 13,05 m
	planches		3010 m	L : 2,9 à 5,82 m
PIERRE	carreaux ¹	parements en-dessous de la limite des eaux	150 m ³	L : 1,20 m 1 : 0,90 m ép. : 0,32 m
	boutisses ¹	parements au-dessus de la limite des eaux	450 m ³	L : 1,50 m 1 : 0,75 m ép. : 0,32 m
	carreaux ¹			L : 1,20 m 1 : 0,75 m ép. : 0,32 m
	boutisses ¹			L : 1,20 m 1 : 0,75 m ép. : 0,32 m
FERS	dalles	crèches	43 m ³	
	de pieux	crèches et batardeaux	400	Poids : 25 livres
	de pilotis	pilotis de la pile	600	Poids : 20 livres
	de palplanches		1180	Poids : 10 à 12 livres

¹ Pierre de choin

La pierre

- 41 En général, c'est la pierre de choin qui est imposée pour les parements à partir du XVI^e s. pour sa résistance et sa facilité à être taillée : elle est imposée par les prix-faits de 1558 et 1559 pour les parties apparentes du pont. Mais les Monts d'Or, proches de Lyon, continuent à tenir une place importante dans l'approvisionnement, particulièrement dans la pierre de moindre qualité et non calibrée dite « *pierre menue* » ou « *roupte* » servant aux blocages.
- 42 Au XIV^e s., qu'il s'agisse de pierre de taille ou de pierre « *menue* », la totalité de la pierre utilisée à cette époque pour le pont provient des Mont-d'Or (surtout de Curis et de Couzon). Les comptes consulaires témoignent à plusieurs reprises (13951397) des visites faites sur place par les notables chargés de l'achat de matériaux :

« aller visiter les carrières à Curis et savoir le compte des quartiers de pierre, tant d'iceux qui sont taillés comme à tailler, et aussi le compte de la menue pierre, quantes sapines il en y peut avoir » (A.M.L. CC 384, f° 382).

- 43 Le transport se fait par bateau et se chiffre 9 à 12 francs pour une *navée* entre les Monts d'Or et le pont, en 1391.
- 44 En 1579, un *perreyeur* de Saint-Cyr, dans les Monts d'Or, livre des pierres de taille pour la réfection des arcs, seize dix-sept et dix-huit. Au XVIII^e s., les pierres de grand appareil qui constituent les parements extérieurs du pont viennent du Dauphiné ou de Villebois, ainsi que l'indique le tableau récapitulatif bâti sur plusieurs documents provenant des archives du Rhône (**Tableau 4**) ; mais les Monts d'Or restent l'origine principale des moellons.

Tableau 4 - Description et évolution, d'après les textes, des matériaux utilisés pour le pont du Rhône de 1718 à 1781

Matériaux	A.D. 1 C 159 1718	A.D. 1 C 160 1726	A.D. 1 C 160 1741	A.D. 1 C 160 1763	A.D. 1 C 160 1781
Bois	chêne	chêne et sapin	chêne	chêne	chêne
Fer			fer doux	fer doux	fer doux
Pierre - moellons	choin de Savoie	Pierre de roche de l'île Barbe	carrière de ville bois ou Couzon		carrière de ville bois ou Couzon
- parements extérieurs	choin ou carrière	choin	choin des carrières	choin	carrière de ville bois ou Dauphiné
- assises inférieures		choin	carrière de ville - bois	carrière de Couzon ou même qualité	
Mortier de ciment	2/5 chaux vive 3/5 tuileaux ou tuiles broyées	2/5 chaux vive 3/5 tuileaux ou tuiles	2/5 chaux vive 3/5 tuileaux ou tuiles	1/3 chaux vive 2/3 tuileaux	La chaux utilisée provient des fours de Vaise ou de la Guillotière et est réalisée à partir de pierre de Saint-Germain au-Mont-d'Or.
Mortier de béton	1/2 chaux vive 1/2 gros gravier	1/2 chaux vive 1/2 gros gravier	2/5 chaux vive 3/5 gros gravier	2/5 chaux vive 3/5 gros gravier	
Mortier de chaux	2/5 chaux vive 3/5 sable des rivières	2/5 chaux vive 3/5 sable des rivières	1/3 chaux vive 2/3 sable des rivières	1/3 chaux vive 2/3 sable des rivières	

- 45 Les seules indications de calibres des pierres de taille utilisées sont du XVIII^e s., dans les documents établis par l'ingénieur Gabriel. Les pierres de parement ont les dimensions suivantes : 1,20 m x 0,90 m x 0,32 m (**Tableau 3**). Comme pour le bois, on ne dédaigne pas de remployer du matériau ancien :
- « ...à J.M., 13 sous... pour la pierre des murailles d'une maison, laquelle ledit Johan avait au bourg de l'île Barbe, laquelle pierre Maître Jacques de Beaujeu acheta pour la Ville pour employer en portel, lequel il fait de novel... » (A.M.L. CC 384, f° 130).
- 46 Au XVI^e s., le contrat de 1558, comme celui de 1559, préconise que
- « les priffacteurs auront et prendront la pierre menue qui se trouvera des murailles des vieux fossés de la Lanterne, lesquels ils feront abattre et démolir. » (cf. Annexe, texte 3).

Autres fournitures

- 47 La quantité des fournitures métalliques nécessaire au chantier est importante : tous les pieux sont théoriquement ferrés ; les documents du XVIII^e s. indiquent les pièces métalliques qui solidarisaient les éléments de bois entre eux (frettes*, tirants, crampons*). Les renseignements, toutefois, sont peu nombreux dans les textes. Au XIV^e s., les *crosses* pèsent 100 à 200 g par pièce, ce qui est peu. Elles sont façonnées spécialement pour le chantier par un artisan, et paraissent d'un prix assez modique pour du matériau spécialement ouvré : 1 à 2 gros par kg de fer. Le relevé de dépenses de 1579 donne le poids de « 75 pointes de fers pesans 93 livres » soit 6,20 livres (3 kg environ) pour chaque pieu, fabriquées et fournies par un maître-forgeron. Au XVIII^e s. les fers de pieux semblent beaucoup plus lourds : 5 kg pour une palplanche, 10 kg au moins pour un pieu ou un pilotis (**Tableau 3**).
- 48 La chaux, quant à elle, est acquise d'un *tioulier* (tuilier), elle revient à 6 ou 7 francs le setier (le chantier du portail du Pont du Rhône nécessite 150 setiers en 1391). En 1397, la ville l'acquiert directement à Vaise (sur le lieu de production ?) et se charge du transport.
- 49 La corde, en général livrée sous forme de *tortessière*, *fenelle* ou *filoché*, est indispensable pour le fonctionnement des engins de levage sur le chantier, ainsi que pour beaucoup d'autres opérations, telles que, en 1397, l'ancrage de la barge de travail à partir des rives où étaient entreposés les matériaux ou le halage des *naveys*. Elle est donc utilisée en grande quantité (110 toises soit 275 m environ de *fenelle* pesant 85 livres en 1397), et sous une grande diversité que les textes, peu explicites, ne permettent pas de définir.

Outils, engins, procédés techniques

Les outils

- 50 Fournis par la Ville pour les chantiers à prix-faits, les outils n'apparaissent souvent au XIV^e s. que par une mention laconique dans laquelle leur fonction n'est pas toujours clairement définie. Il s'agit en général d'outils restés très usuels, et ils ont été cités ci-dessous en liste, avec l'usage que leur prête le texte :
- les marteaux (*martex*) sont en assez grand nombre, forgés spécialement pour chaque chantier (18 en 1392 ; 37 en 1397) ; leur poids n'étant pas mentionné, il est impossible de savoir s'il s'agit de maillets ou réellement de marteaux ; dans certains cas, ils sont acérés.
 - les pelles (*pales*), en fer ; mentionnées comme servant à « porter la pierre menue ».
 - les pioches, dites aussi *agives* (A.M.L. CC 385, f° 694). Les manches d'outil sont généralement en frêne ou en chêne.
- 51 Le transport des matériaux apparaît plus souvent dans les documents. Au XIV^e s., on a recours à des récipients de bois servant au transport à bras de matériau tel que le béton ou le gravier : les « *banches à béton* » en sapin (A.M.L. CC 384, f° 486), les « *bennots* » (A.M.L. CC 385, f° 341) et les « *bennes pour amener le gravier* » (A.M.L. CC 385, f° 693). Il faut y compter aussi le vaisseau de transport à fond plat, le *navey* de chêne renforcé de sapin qui tient une grande importance dans le déroulement de l'ouvrage en 1397.

- 52 Au XVI^e s. ce sont surtout ces récipients destinés au transport, à dos d'homme, des matériaux, qui apparaissent sous le nom de *bennots* ou bennes, pour le gravier (A.M.L. CC 607, 26 avril 1512). Au XVIII^e s. le transport des matériaux est assuré par douze grands bateaux, quatre chariots, cent brouettes, et des *bennots*, étant précisé que l'usage du pays lyonnais est de transporter les charges à dos d'homme, ce qui attire la désapprobation de l'ingénieur Gabriel.

Les engins de levage, de battage et de pompage

- 53 Les instruments de levage et de battage, généralement désignés sous le terme vague de « *engins* », apparaissent abondamment dans les textes des XIV^e et XV^e s., où ils sont représentés comme un rouage essentiel du chantier. Toutefois, les mentions ne permettent pas toujours de les différencier entre eux, ni de comprendre le niveau technologique qu'ils atteignent.
- 54 Les instruments de levage sont les plus faciles à identifier. Au XIV^e s. est cité, dans les comptes consulaires, un engin
« a (avec) que l'on charge le béton sur le navey » et auquel il faut « appareiller 2 cercles de fer pour poser au tour » (A.M.L. CC 384, f° 488)
- 55 qui semble s'apparenter à une *chèvre**. Au XVI^e, les *chèvres* sont plus précisément décrites : elles semblent couramment équipées de nombreux accessoires métalliques, parmi lesquels figurent en priorité poulies et systèmes à roue (A.M.L. CC 645, juin 1517) :
« ...pour 6 grenoilles*, 3 pollies, 2 autres grenoilles, 2 torillons, 3 sercles, 1 lyen et 4 chevilles... » (A.M.L. CC 607, 22 mars 1512) ; « ...2 bandes de fer pour lyer le tour de la chèvre, et 12 douzaines de coins de fer pour bouter en la dite chèvre... ».
- 56 Au XVI^e s., pour le transport des matériaux, les documents signalent, en plus du transport à dos d'homme, un engin « à *crochet* » pour « lever et poser les cadettes » ; s'agit-il d'une *chèvre* munie d'une poulie ? (A.M.L. CC 645, 25 juillet 1517). En 1514, il est possible que, lors du remplissage des arches, on ait utilisé un système de godets perpétuels : « *rhabler le chapelet* de la chèvre* » (A.M.L. CC 623, 31 juillet 1514).
- 57 Au XVIII^e s., quatre « *gruaus à treuil* » (fig. 53) servent au transport de gros matériaux. Quant aux *chèvres*, elles sont utilisées pour déplacer les pièces de bois, et aussi pour arracher les pieux de batardeaux lors de leur destruction.
- 58 Les instruments de battage de cette fin du XIV^e et début du XV^e s. à Lyon apparaissent davantage dans les comptes relatifs à la construction des digues entre 1400 et 1410 que dans ceux concernant véritablement le pont. J. Mesqui (Mesqui 1986) a mis en évidence les systèmes habituellement utilisés à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne : ce sont principalement la *hie* (ou *petit engin*), poutre dotée à l'une de ses extrémités d'une masse pesante et pivotant autour d'un axe horizontal maintenu dans une fourchette, et les *sonnettes*, bâtis de bois munis à leur sommet d'une poulie qui permet le lâcher vertical d'un *mouton* sur la tête des pieux. Les variantes entre les *sonnettes* « à bras » et les *sonnettes* « à roue » apparaissent dans la façon de remonter le *mouton* en haut du dispositif, soit par la traction de plusieurs hommes grâce à une corde à terminaisons multiples (à bras), soit par l'intermédiaire d'une roue qui permet un levage beaucoup plus efficace.
- 59 Au XIV^e s., les chantiers du pont de la Guillotière font apparaître plusieurs *engins* fonctionnant simultanément ; parmi eux figurent particulièrement : un *mouton* dit

« *grand et gros* » sans autre précision de poids et un « *engin à la roue* »⁷² servant à planter les pieux qui semble d'un type très analogue à la « *sonnette à roue* » décrite ci-dessus.

Des précisions techniques sont données, parfois très claires

« une ruelle nove de noyer pour l'engin » (A.M.L. CC 385, f° 187) « une livre de crosses et 17 clous millier pour claveller l'engin et la roue » (A.M.L. CC 385, f° 197) ;

- 60 d'autres détails font référence à des éléments de la *sonnette* qui nous sont moins connus :

« ...on met une platine de fer neuve sous le mouton... » (A.M.L. CC 385, f° 196) ; « on appareille le cercle de fer du mouton et les deux oreilles » (A.M.L. CC 385, f° 190).

- 61 La *sonnette* pouvait fonctionner sur un bateau (aménagement logique et indispensable pour la construction d'un pont) :

« ...ce son cil qui ont débasté l'engin qui estoit sur la sapine... et mis ladite sapine à point, et mis l'engin et le mouton en terre ferme afin que ne fut perdu » (A.M.L. CC 385, f° 181). (**fig. 50**)

- 62 Au XVI^e s., les engins de battage paraissent peu différents dans leur principe : pour le battage des pieux, on cite simplement la *chèvre*, qui sert de support (A.M.L. CC 573, décembre 1506) et, évidemment, le *mouton* masse qui enfonce les pieux : « ...faire accoster le mouton de la ville qui sert pour planter les paulx aux arches et plessières, de 160,5 livres de fer... » (soit 80 kg environ) (A.M.L. CC 629, 3 novembre 1516). Cet engin est éventuellement en place sur un bateau (décembre 1517).

- 63 Au XVIII^e s. ils sont beaucoup plus perceptibles grâce aux illustrations de l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot (**fig. 53**) (cf. Annexe, texte 10) qui évoquent leur silhouette et leur fonctionnement généraux. Ils témoignent d'un très net perfectionnement technique. Sur le pont de la Guillotière, pour le battage des pieux, quatre *sonnettes* sont en batterie et deux en réserve ; montées sur de grands bateaux (*sapines**) pontés le plus haut possible (*tillacs **), elles font 6,40 m à 7,04 m de hauteur. Contrairement aux *sonnettes* habituellement utilisées sur les chantiers lyonnais qui, aux dires de Gabriel « *sont mal construites et battent mal les pieux* », elles sont relativement perfectionnées : nanties d'un treuil ou « *tourniquet* », elles sont vraisemblablement équipées d'un système à double poulie (ou « *déclic* ») pour battre les pieux avec plus d'efficacité, à quoi s'ajoute l'amélioration d'une troisième poulie munie d'un « *hallepote* » (cf. Annexe, texte 10, f° 18 v°). Les *moutons* « *d'orme ou de buisson* » pèsent 600 livres, ce qui est énorme par rapport à celui utilisé en 1516, cité plus haut.

53- Engins de levage

53 - Engins de levage.
Extrait de l'Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert.
Pl XLVII, dans le recueil de
planches ; L'Art de Charpenterie.

Extrait de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Pl XLVII, dans le recueil de planches ; L'Art de Charpenterie

- 64 L'épuisement de l'eau constitue la difficulté majeure dans tous les travaux entrepris sur un pont. Un « *engin qu'on appelle trompe fait exprès pour égoutter les eaux* » est mis au point spécialement pour le chantier de fondation des piles seize et dix-sept en 1579, sans que les détails de son fonctionnement soient connus. Au XVIIIe s., l'opération est assurée, pour l'essentiel, par deux « *moulins à cheval* » : il s'agit de grands chapelets montés sur une roue mue par traction animale qui nécessite sur place la présence de trente-deux chevaux répartis en quatre relais (Mesqui 1986). Le dispositif est suffisamment élaboré pour qu'on le fasse éventuellement passer « *tout équipé* » d'un chantier à l'autre : les moulins utilisés à Lyon viennent de Blois. Le pompage est complété par des systèmes d'appoint : 8 chapelets « *à bras d'hommes* », 6 pompes et des récipients figurent dans l'inventaire du chantier. Pour « *l'agotage* » (l'épuisement) de l'eau, cité de loin en loin, aucune précision, en revanche, n'est donnée sur les systèmes employés entre 1390 et 1410.

Fondations de piles et batardeaux

- 65 La méthode employée pour la fondation des piles apparaît très différente selon les époques, bien que les textes consacrés à cet aspect très technique ne soient pas très nombreux. Dans la documentation consultée pour le secteur est du pont de la Guillotière, deux textes seulement peuvent être utilisés : il s'agit du prix-fait de Robert Danvin en 1579 (cf. Annexe, texte 6) et du dossier d'exécution établi par J. Gabriel en 1718, (cf. Annexe, textes 9 et 10) auxquels on peut ajouter, pour information, un alinéa

de compte consulaire daté de 1506 qui donne quelques indications très précises sur le type de fondation pratiqué en ce début du XVI^e s. sous les piles sept et huit⁶⁰.

- 66 La qualité des pieux et les méthodes de mise en œuvre ont peu évolué à travers les siècles, on a pu les observer en détail pour le XVIII^e s. En revanche, c'est la nature de la fondation, qui se place immédiatement au-dessus de la tête des pieux, qui fait la différence entre les méthodes de construction : en 1506, il est recommandé de « *jeter du gravier et de la chaux vive* » entre les pieux, puis de faire une plate-forme de bois sur laquelle est montée la pile ; en 1579, au contraire, il n'y a pas de plancher : l'entrepreneur coule entre les têtes de pieux un béton de « *pierres à mortier, de chaux et de sable* », puis monte la pile directement au-dessus. Au XVIII^e s., comme on l'a vu, c'est encore plus élaboré.
- 67 La dernière remarque sur les techniques employées sur le pont concerne le batardeau, enceinte fermée établie autour d'une pile en construction, de façon à maintenir le chantier hors d'eau : certes il s'agit d'un élément auxiliaire et temporaire du chantier, démonté immédiatement après, qui ne laisse théoriquement pas de traces archéologiques. En fait, il constitue une étape technique cruciale dans l'élaboration du pont : sa mise en place reste lourde et complexe et justifie une description minutieuse dans les dossiers d'exécution de travaux ; de plus, le texte du XVIII^e s. (cf. Annexe, texte 9) établit que les batardeaux peuvent être conservés autour de la pile en tant que crèches.
- 68 La technique du batardeau est déjà pratiquée pour le pont de la Guillotière au début du XV^e s. Elle est décrite de façon assez précise dans les comptes consulaires en 1413, lors de la réparation de l'arc « *joste la Trappe* ». Le batardeau est alors constitué d'une double enceinte de palplanches comblée de « *terre grasse* » : on va « *quérir des paux de chêne et de la terre pour fere estanche à la pile* » ; on plante les pieux « *à l'engin* » ; on rend (l'enceinte) étanche en y mettant « *bois mossas et terre grasse de Colonges* », puis on *agoute* (épaise) l'eau, afin que l'espace intérieur du batardeau reste hors d'eau le temps du chantier (A.M.L. CC 391, f° 381 et suivants).
- 69 Les descriptions qui sont données des batardeaux installés entre 1718 et 1721 autour des piles dix, douze et quinze (cf. Annexe, texte 9, f° 4 à 6 et f° 14, et texte 10, f° 7 à 9), donnent des détails sur leur construction ; ils témoignent d'une grande maîtrise du procédé ; mais le principe est resté, pour l'essentiel, assez semblable à celui du XIV^e s.
- 70 La construction de ces batardeaux du XVIII^e s. est assez conforme aux descriptions qu'en donnent l'Encyclopédie et les grands théoriciens de l'époque ; elle répond à deux objectifs prioritaires une très grande étanchéité et un démontage à courte échéance. Le batardeau de la pile dix, qui sert de référence de construction aux deux autres, est constitué d'une double enceinte large de 4 m, faite de pieux de chêne longs (6,72 m à 8 m), de 35 cm de diamètre environ, ferrés de sabots à quatre branches, espacés de 15 cm environ (13 pour la file intérieure, 17 pour la file extérieure) et enfoncés de 2 m dans le sol afin de pouvoir être arrachés sans grande difficultés (cf. Annexe, texte 10 f° 7 r°) ; ce dispositif doit dépasser de 2 m environ le niveau des plus basses eaux, en prévision des crues. Les palplanches qui joignent ces pieux les uns aux autres, épaisses de 10 cm et longues de 6 à 7 m sont elles aussi ferrées et « *frettées* » à leur sommet (cerclées de fer pour qu'elles n'éclatent pas ?)⁷³ (cf. Annexe, texte 9 f° 5 r°). Après qu'elle ait été vidée à 4 m de profondeur au moins par rapport au terrain naturel, l'enceinte est remplie, comme au XIV^e s., de

« terre grasse de bastion Saint-Clair et même de la meilleure glaise, comme terre à potier pour étancher les renards » (cf. Annexe, texte 10, f° 8 v°).

- 71 Le but est ensuite d'épuiser l'eau du batardeau et de « *l'entretenir étanche* » pendant tout le temps de travail. Le batardeau de la pile dix présente la caractéristique d'être particulièrement grand : il mesure 37 m sur 42 environ ; en fait, un ou plusieurs contre-batardeaux peuvent être construits pour contenir de nombreux engins, dans le cas d'épuisement difficile de l'eau ou de travail en grande profondeur (cf. Annexe, texte 10 f° 8 r°) (Mesqui 1986). Les autres batardeaux établis pour des travaux plus réduits sur les autres piles sont beaucoup moins développés.
- 72 L'analyse des archives relatives aux chantiers du pont de la Guillotière a apporté des compléments précieux à l'enquête archéologique et a orienté l'interprétation des vestiges découverts. C'est aussi l'occasion de faire des comparaisons, parfois surprenantes, entre les structures réelles et la description qui en est faite dans les textes (**Tableau 5**). Grâce à la précision des textes, la nature et les calibres des principaux matériaux sont connus, de même que certaines techniques spécifiques de la construction des ponts, particulièrement les fondations, qui ont laissé des vestiges dans le sous-sol. Les indications, telles que celles réunies sur les prix-faits, permettent d'évaluer les variations qui peuvent exister entre la teneur des textes et la réalisation de l'ouvrage, qu'il s'agisse de délais ou de techniques employées. Les observations sur l'outillage permettent d'évaluer plus justement les moyens et les procédés techniques mis en œuvre à chaque époque.

Tableau 5 - Calibres des bois utilisés pour le pont de la Guillotière entre 1718 et 1721

		CALIBRE (mètres)		LONGUEUR (mètres)	
		théorique	réel	théorique	réelle
PALPLANCHES	11	0.12 x 0.32	0.12 x 0.35	-	-
	13	0.08 x 0.32	0.10 x 0.30	3.8 à 4	2
	15	0.11 x 0.32	0.10 x 0.30	5.76	1.80
PIEUX	13	0.32 à 0.35	0.22 à 0.33	6.10	3
	13	0.35 à 0.37	0.24 à 0.34	6	2.20

Comparaison entre les indications des textes et les observations archéologiques

NOTES

61. On trouve aussi l'expression "*travaux au rabais*".

62. A.M.L. 1C 159, 1701 : “...le sieur Mathieu nous a fait remarquer avoir été fait une crèche autour d’un avant-bec contenant 12 toises de pourtour au lieu de 8 portées audit bail...”.
63. A.M.L. BB 81, 24 septembre 1560. Avec plusieurs conseillers, le “voyeur de la ville (Jacques Gimbre) va veoir et visiter le Pont du Rosne, pour raison du vieux arc et de la pile que (le prifacteur) dit être creuse”.
64. D’après J. Mesqui : il serait le premier à porter ce titre.
65. A.M.L. CC 1096 : “A Olivier Roland, 100 livres tournois pour ses peynes et vaccations d’avoir vacqué, il y a deux ans de ça, tant à faire les desceings et portraits du pont de bois du Rhosne fait à neuf de pierre que à vacquer à la conduyte de l’ouevre et prendre garde aux étoffes et matières qui y ont été employées”.
66. A plusieurs reprises le terme *affaneur* apparaît dans les rôles de travaux pour désigner les aides de certains maîtres artisans (ex. charpentier). Le terme *affaneur* est habituellement réservé à de petits travailleurs agricoles. Au XIV^e s., le terme apparaît épisodiquement et peut encore suggérer un travail d’appoint. Au XVI^e s., en revanche, son emploi est devenu si systématique qu’il pourrait désigner aussi les auxiliaires de chantier.
67. A.M.L. BB 27, f° 188, 28 février 1508 : “Pour ce qu’on été averti que en la forêt d’Arthas a grande quantité de boys de chêne qu’on vend et duquel la Ville pourrait avoir à faire pour le pont de boys du Rhône, Messieurs ont donné charge au trésorier s’informer et faire le marché des dites pièces de chêne qu’il verra être nécessaires pour ladite ville et pont et icelle acheter, paier et faire venir jusque s en ceste ville...”.
68. A.M.L. BB 27, f° 249, 1507 : “Mandement de 35 livres 12 sols payés par le receveur à 2 hommes pour prifait de l’escarrage du bois acheté en la forêt de la Blache à la façon de 74 douzaines de plateaux”.
69. A.M.L. CC 615, 11 octobre 1512 : “les serreurs ont vaqué à faire plateaux et travons du bois acheté à La Blache”. A.M.L. CC 623, 8 et 15 mai 1514 : “les serreurs ont serré les chesnes
70. Le terme de *carrure* employé au XVI^e comme au XVIII^e s. est ambigu ; seule la confrontation des pieux trouvés en fouille et des textes qui les décrivent permet de supposer que le “quarissage”, la “couronne” ou la “carrure” désignaient alors une section ou un diamètre, et non pas une circonférence.
71. Les sections des pieux données ici semblent analogues aux diamètres donnés dans un texte de 1624 : 10 à 12 pouces (soit 0,27 à 0,32 m).
72. Il est actionné par une équipe de manœuvres “tirant à la roue pour planter les paux”.
73. Pour qu’elles soient plantées parfaitement à leur place et très verticales, on a recours à un guide constitué de deux pièces de bois horizontales de part et d’autre des pieux.

Synthèse. Les ponts de la Guillotière au fil des siècles

- 1 L'étude archéologique du pont de la Guillotière n'a porté que sur moins de la moitié de la totale du monument, longueur soit 530 m environ. Mais c'est l'histoire globale du pont qui se dégage des différentes méthodes d'enquête. Histoire des campagnes de construction, des techniques architecturales certes, mais aussi des contraintes géographiques et des enjeux politiques dont il a été l'objet. La combinaison de toutes ces informations ne fut pas toujours chose aisée ; des zones d'ombres ou des incohérences subsistent. Cependant, les principaux arguments pour une histoire des ponts de la Guillotière pendant près de huit siècles apparaissent dans la synthèse qui suit (dépliant couleur et hors-texte).

Les origines : XIIe siècle

- 2 Les observations archéologiques ne permettent pas de trancher entre les trois hypothèses proposées sur la localisation du pont. On peut cependant affirmer qu'aux XIIIe-XIVe s., la construction du pont du Rhône ne se fait pas sur l'emplacement exact d'un pont antérieur : il semble inconcevable en effet qu'aucun vestige de celui-ci ne nous soit parvenu. De même, il est certain qu'à l'immédiate proximité de la construction des XIIIe-XIVe s., en amont certainement, est située une construction des années 1190 : les deux poutres trouvées à 2 m sous la pile quatorze sont associées à un niveau de travail en place, une autre poutre contemporaine est réutilisée dans la plateforme de la pile dixhuit. Que peut-on en déduire ? la dendrochronologie souligne une coïncidence étrange avec l'accident de 1190 survenu au pont lors du passage des Croisés.
- 3 La situation des vestiges dans le cours même du Rhône permet, par ailleurs, de supposer qu'ils aient pu appartenir à un pont. Cela signifierait alors qu'en 1190 on ait soit construit (**fig. 13 hypothèse 1**), soit réparé (**hypothèse 2 ou 3**) un pont situé en amont de celui de la phase des XIIIeXIVe s. Ce pont peut être restitué parallèle au tracé étudié (**hypothèse 1 ou 3**) ou aboutissant à proximité de celui-ci, en coupant de biais le cours du Rhône dans l'axe de la rue Confort (**hypothèse 2**).

Du pont de bois au pont de pierre : XIIIe-XVIe siècle

Du début du XIIIe siècle à 1335 : la construction du pont de bois

- 4 Si le tracé du pont doit être définitivement fixé en 1226 sous l'épiscopat de Renaud de Forez, le secteur fouillé n'a curieusement livré aucune trace de cette époque. L'absence de vestiges viendrait confirmer le texte de 1260 situant la dernière pile sur le brotteau : le nouveau pont ne franchissait pas alors le bras secondaire du Rhône. Cependant dans l'arbitrage de 1334/1335, le passage d'une rive à l'autre ne semble pas poser de problème. Peut-on imaginer que le franchissement du bras secondaire était assuré par le vieux pont du XIIe s. ? Cette hypothèse n'est admissible que si ce dernier est bien situé juste en amont du tracé du pont du XIIIe s. Il aurait alors pu être conservé dans ce secteur en attendant l'achèvement de la nouvelle construction avec peut-être même une liaison en baïonnette entre les deux structures. Cette hypothèse, bien que fragile, permet de concilier des données apparemment incohérentes.

L'achèvement du pont de bois, l'apparition du pont de pierre : de 1335 à 1389

- 5 En 1335, le pont passe des mains de l'archevêque à celles de la Ville. Il est inachevé : d'après les textes, il est construit tant en bois qu'en pierre et ne possède qu'une seule arche de maçonnerie (la culée), édifiée récemment en rive droite. A cette période sont associés des faits archéologiques certains : les plus anciennes structures datent des années 1341/1383. Il semble en effet que les travaux s'intensifient : parallèlement au pont de pierre qui se substitue peu à peu au pont de bois en rive droite, on achève le pont de bois en rive gauche. Sa structure peut alors être reconstituée comme suit : il s'agit d'un pont construit sur chevalets de bois, ancrés dans des piles étroites fondées sur des pilotis de chêne. Chaque pile mesurait 2 m de large sur 7,50 m de longueur environ. Ces piles, de plan rectangulaire, étaient flanquées de deux becs vers l'amont et l'aval. La forme et la dimension de la pointe du bec nous ont été données par la découverte d'une pierre à bossage : le bec était pointu, en forme de triangle isocèle (**fig. 54**). La fondation était constituée d'environ deux cent pieux de chêne de 3 m de longueur en moyenne et 20 à 30 cm de diamètre. Il s'agit de troncs à peine écorcés, le plus souvent terminés par des pointes en fer à trois branches. Le corps de la pile était construit en pierres à bosse de granit (**fig. 55**). Ces dernières étaient de gros module à large liseré, à proéminence importante. Elles n'ont pas été trouvées en place sur les pieux de fondation ; mais leur relation avec les piles du XIVe s. a été mise en évidence par leur localisation stratigraphique. En effet, elles sont tombées de part et d'autre des piles du XIVe s. et ne sont jamais sous les pieux de ces piles. Elles sont recouvertes par les éléments appartenants à la phase de construction de 1559-1561.

54- Pierre à bosse mise au jour durant les fouilles archéologiques

55- Proposition de restitution de la maçonnerie d'une pile étroite du XIVe s

Les pierres à bosse trouvées lors des fouilles archéologiques sont replacées sur ce dessin.

- 6 L'entre-axe de deux piles était de 8 m environ, ce qui fait un intervalle de 6 m entre chaque pile. Neuf piles ont été restituées à partir de l'observation archéologique faite sur la pile quatorze. En effet, sous celle-ci, à l'est et à l'ouest, deux de ces piles étroites ont pu être identifiées en replaçant sur le plan général les échantillons numérotés et les dates fournies par le laboratoire. Cette mesure a pu être vérifiée et corroborée par les constatations suivantes : un texte de 1558 nous informe que le pont de bois est constitué de vingt-sept piles pour une longueur de 220 m environ. Le calcul est effectué à partir du plan de l'ingénieur Gabriel en 1734 (**fig. 39**) ; il est corrigé avec les données archéologiques et l'observation du plan scénographique, ce qui nous permet de retrouver l'entre-axe de 8,20 m auquel correspondent, par ailleurs, les échantillons datés du XIVe s. retrouvés sous les piles. Cet écartement, qui peut paraître réduit par rapport à celui des arches du pont de pierre, s'explique par la portée et la résistance des

structures de bois. Les chevalets étaient constitués de deux ou trois supports verticaux ancrés dans la maçonnerie de la pile, maintenus parallèles par des raidisseurs en bois supportant une poutre transversale qui servait de soubassement au plancher du pont. Cette structure composite des piles, d'un type particulier (fondation en pieux de chêne recevant une base de pierres à bossage sur laquelle est ancrée le chevalet de bois), éclaire la mention de 1383 évoquant un pont de bois sur piles de pierre et explique le recours en 1413 à des maçons pour travailler au pont de bois. On peut donc supposer que cette technique architecturale mise en œuvre dès 1335/1341 pour achever le pont de bois reprend celle utilisée dès le début du XIII^e s. (**fig. 56**). En 1380, la culée en rive gauche semble déjà entièrement réalisée en maçonnerie ; on est peut-être en présence d'un phénomène similaire à celui qui se développe en rive droite depuis 1335, la transformation progressive du pont de bois en pont de pierre.

56- Proposition de restitution du pont au XIV^e siècle

- 7 Une estimation rapide, du matériau utilisé pour construire un tel pont de bois, long de 500 m et constitué d'environ soixante-dix piles, à partir des infrastructures dégagées, des données textuelles et iconographiques, fait apparaître une consommation considérable de bois : 13 300 arbres environ pour les superstructures (3 500 arbres de grande taille, et 9 800 de taille moyenne) 19 600 arbres pour les pieux de fondation.

Les vicissitudes du pont : de 1390-1557

- 8 En 1409, le pont comporte trois tronçons, l'un en bois qui correspond à la zone fouillée, les deux autres en pierre. Le pont de pierre est en effet constitué d'une partie ancienne et d'une autre plus récente, les deux menaçant ruine. Il se peut que la partie récente comporte des arches qui réutilisent le système des piles étroites. Cette solution à l'économie, qui sera adoptée en 1558, n'aurait pas résisté au fleuve, car elle n'apparaît

plus au tournant des XVe-XVIe s. A cette époque, les travaux sont en effet nombreux pour réparer les dégâts que le fleuve inflige au pont. L'archéologie, la dendrochronologie et les textes permettent d'en mesurer l'incidence pour l'année 1514 où une digue est réalisée en rive gauche et une pile étroite reconstruite à l'ouest de la pile onze.

Renfort des chevalets par des piliers de maçonnerie : 1558-1559

- 9 Cette phase est marquée par une ultime campagne de travaux avec pont de bois. C'est ce que révèle le plan scénographique qui apparaît donc comme un document non seulement fiable mais encore actualisé, ce qui va dans le sens des interprétations données par J. Dérens (Dérens 1986). De l'état antérieur subsistent les piles étroites en pierres à bossage et le pont de bois. Mais pour les supports intermédiaires, deux hypothèses sont plausibles : il a été procédé soit au remplacement total des supports verticaux en bois par des piliers de maçonnerie, soit à l'habillage des supports verticaux de bois par la maçonnerie, ce qui permettrait de comprendre le maintien des raidisseurs en croix visibles sur le plan scénographique. La décision de ces travaux est prise durant l'hiver 1558, comme l'atteste le document (cf. Annexe, texte 3) qui permet de dater ces travaux. Les entrepreneurs semblent alors bien conscients qu'il s'agit d'une étape avant la mise en œuvre d'un pont entièrement en pierre qui réutiliserait les fondations des piles étroites et leur entre-axe de 8 m, ce qui obligerait à construire vingt-huit arches. Ce projet, économique, ne sera pas réalisé comme tel. Archéologiquement, si les structures en place fournissent des données précises sur les techniques de fondation du pont de bois durant la période 1335-1557, la datation des bois des chevalets et du tablier réutilisés en 1559-1560 lors de la reconstruction du pont sur le secteur étudié, témoigne, certes, de l'entretien apporté aux superstructures mais surtout de la conservation de celles-ci durant près de deux siècles. En effet, mis à part quelques bois datés de 1514, la grande majorité des bois remployés est de 1383-1387.

Les ponts de pierre : XVIe-XXe siècle

La suppression du pont de bois, l'achèvement du pont de pierre : 1559-1561

- 10 Depuis 1558, le mauvais état du pont de bois, son coût d'entretien, l'image déplorable qu'il offre à l'entrée de la ville semblent le condamner. En 1559, lors des délibérations du Conseil de la Ville, l'argument esthétique et le prestige primant sur l'argument financier, la décision est prise d'achever le pont de pierre. Les travaux vont vite car l'ouvrage est presque terminé dès 1560. Si le prix-fait de 1559 semble en contradiction totale avec les structures observées lors de la fouille, on peut cependant sans hésiter identifier celles-ci aux travaux finis en 1561.
- 11 Aux vingt-sept piles « étroites » du pont de bois succèdent neuf piles « larges » ; il s'agit des piles dix à dix-huit. La pile dix-neuf est sans doute une pile étroite réutilisée dans le nouveau système d'accès du pont de pierre, cette hypothèse peut être proposée du fait de ses dimensions. A la différence du pont de bois, les piles du pont de pierre ont pu être étudiées (sauf la pile onze). Les observations détaillées ont porté sur les piles douze à dix-huit, soit sept piles. De cette phase de construction subsisteraient dans leur

intégralité les soubassements des piles douze, treize, quatorze et dix-huit, sauf les becs de celle-ci. La caractéristique commune à ces quatre piles est la présence d'une plate-forme en charpente. La plate-forme des piles douze, treize et quatorze repose sur un pilotis. Celle de la pile dix-huit n'est pas fondée : elle est posée directement sur le plancher alluvial. Systématiquement, ces plate-formes de charpente remploient des bois des superstructures du XIVe s. et du début du XVe s. (il n'y a jamais de réutilisation de pieux arrachés). On observe trois types différents de fondation pour les piles :

- la plate-forme constituée d'un plancher d'éléments jointifs sur gros pieux de chêne (pile onze, et douze).
 - la plate-forme de poutres non jointives (l'espace entre les bois étant comblé par du béton) sur de petits pieux, très courts, en sapin (piles treize, et quatorze).
 - la plate-forme composée d'un cadre de poutres de chêne recouvert d'un plancher sans fondation de pieux (pile dix-huit, bec excepté).
- 12 Cette différence de structure reflète-t-elle différentes étapes de la construction ? Il est plausible d'admettre que les travaux ont commencé à une extrémité du pont, quelle qu'elle soit : les piles qui sont de même facture, sont en effet côte à côte (treize et quatorze, onze et douze). Il y aurait un décalage chronologique et peut-être aussi une différence de maîtrise d'œuvre ; si le prix-fait attribue les travaux à un maître-maçon, deux charpentiers sont effectivement chargés des fondations.

La reconstruction : 1570-1582

- 13 Une crue violente en 1570 emporte les piles seize et dix-sept, les becs de la pile dix-huit et endommage la pile quinze ; le phénomène a été observé archéologiquement : un fragment d'arche tombé entre les piles quinze et seize a été retrouvé au moment de la fouille. En 1579, après neuf ans d'attente durant lesquels les passerelles provisoires permettaient la circulation, les éléments endommagés sont reconstruits. Les travaux sont connus par deux textes de 1579. Une nouvelle technique de fondation est alors utilisée : un pilotis dense de forts pieux de chêne répartis sur toute la surface de la pile. Environ cent cinquante pieux sous un bec, deux cents sous le corps de la pile. Il n'y a pas de plate-forme en charpente. Cette différence de conception par rapport aux campagnes précédentes trouve peut-être son explication dans le fait que le bois n'est plus aussi abondant qu'en 1559 et 1560 où le vieux pont fournissait quantité de matériaux réutilisables. La plate-forme est en béton de cailloutis fluviatiles qui ennoie les têtes de pieux et sur laquelle était directement construite la maçonnerie de la pile. Un texte nous apprend que l'on épuise préalablement l'eau au moyen d'un batardeau, et que l'on a peut-être procédé au curetage du terrain autour, ensuite on a remblayé le terrain, puis on a battu les pieux. A l'avant-bec de la pile dix-sept, un fragment de structure, daté entre 1575 et 1579, peut être interprété comme la trace archéologique d'un batardeau, témoin des travaux mentionnés par le texte de 1579.
- 14 Au travers de cet accident, on peut mesurer l'évolution hydrologique du bras secondaire du Rhône à la fin du XVIe s. où il redevient très actif. Tous les travaux ultérieurs viseront d'ailleurs à protéger les piles de l'affouillement.

Consolidation de la pile treize : 1645

- 15 L'analyse dendrochronologique révèle des travaux de consolidation des fondations de la pile treize pour lutter contre les affouillements du fleuve par construction d'un vannage et élargissement de la base de la pile sur son flanc. Par ailleurs, le plan B, peu antérieur à 1688, nous renseigne sur la présence d'une ceinture de crèche autour de la pile quatorze (première de couverture).

L'oeuvre de l'ingénieur Gabriel : 1718-1721

- 16 Le début du XVIII^e s. marque, pour la partie étudiée du pont du Rhône, la mise en place d'un programme de sauvegarde du pont de la Renaissance. Les travaux sont uniquement des renforcements des piles treize à seize par la construction de crèches autour des fondations des piles et d'une digue sur le flanc ouest de la pile dix-sept. Le principe de construction d'une crèche est le suivant : on commence par battre une ceinture de pieux, disposés à distance régulière entre eux et autour de la pile, à 4 m environ. On recèpe (retaille au même niveau) la tête des pieux et on taille de manière à former un tenon sur lequel on emboîte une poutre horizontale (chapeau) qui les relie entre eux. Au droit et à l'intérieur du cadre ainsi défini, on bat les palplanches côte à côte qui, recépées à leur tour, sont attachées sur le chapeau avec un clou barbé ou non (**fig. 57**). L'ensemble une fois terminé délimite un espace intérieur appelé crèche, au milieu duquel se trouve la pile. Cet espace est ensuite comblé par du béton. Dans le cas des piles quatorze à seize, ces crèches sont reliées entre elles au niveau des becs. Ce type de structure engage un volume de bois colossal et une grande quantité de métal puisqu'il faut un clou par palplanche et que chaque palplanche et chaque pieu sont ferrés.

57- Clous avec ou sans barbelure

Le comblement des arches en rive gauche : 1815-1860

- 17 Depuis 1718/1721, la rive gauche du Rhône avance sur le lit du fleuve. Progressivement les terrains conquis sont construits et le pont remblayé. En 1815 une arche est comblée, six en 1833 ; en 1860 la construction du bas-port ramène la largeur du fleuve à 281 m et réduit le pont à neuf arches.

Les projets de reconstruction : 1860-1954

- 18 Dès 1860, les projets de reconstruction du pont se succèdent. En 1904 une décision ministérielle est prise. Cependant en 1914-1918, le vieux pont de la Guillotière sera le seul à supporter les convois (**fig. 58**). Consolidé en 1925-1928, en 1932 et 1936, il sera même élargi. Partiellement détruit en 1944, son état jugé alarmant le condamnera définitivement en 1951. Les travaux de destruction puis de reconstruction seront réalisés en 1953-1954.

58- Le pont de la Guillotière et l'Hotel-Dieu

Fin XIXe, début XXe s. DR

Annexe - Archives

Les sources consultées

- 1 La recherche menée sur les archives anciennes dans le cadre du chantier archéologique du pont de la Guillotière a fourni un important ensemble d'informations qui a été exposé dans le corps de cet ouvrage : rassemblé selon une démarche spécifiquement archéologique dont les choix et les contraintes ont été largement définis précédemment, ce matériau documentaire est, dans sa forme et dans ses apports, totalement indissociable du raisonnement archéologique, à l'élaboration duquel il participe intimement, au même titre que d'autres techniques telles que la céramologie ou la dendrochronologie. Notre but, dans les quelques pages de cette annexe n'est pas de donner à l'étude archivistique une autonomie à laquelle elle ne saurait prétendre dans le présent contexte, ni de répéter ce qui a déjà été dit dans le développement ; il s'agit plutôt d'évoquer ses méthodes et son mode de fonctionnement à travers les exemples concrets de plusieurs textes transcrits à la fin de cette annexe.
- 2 Les archives utilisées dans le cadre de cette étude proviennent, pour leur quasi-totalité, de deux dépôts lyonnais : les Archives Départementales du Rhône (A.D.R.) et les Archives Municipales de Lyon (A.M.L.). A travers les fonds relevant de l'Archevêché et du Chapitre de la cathédrale Saint-Jean, gestionnaire de l'ouvrage jusqu'en 1335 (séries 1 G et 10 G), le fonds de l'Abbaye d'Ainay (11 G) et celui de la Sénéchaussée (1 C), les A.D.R. ont fourni l'essentiel de la documentation utilisée pour deux étapes chronologiques très distinctes dans l'histoire du pont : la période antérieure à 1335 et celle du XVIII^{ème} siècle, où l'administration royale centralisée a contrôlé de très près le pont. Dans le même dépôt se trouvent aussi les fonds des grands établissements ecclésiastiques de la ville, grands propriétaires fonciers (séries G et H), qui recèlent quelques détails utiles.
- 3 Aux A.M.L. sont conservées les énormes archives du Consulat de la Ville qui, à travers comptes et actes consulaires (instaurés à la fin du XIV^e s.) fournissent la majorité de la documentation sur le pont au XIV^e et au XV^e s. Selon les époques, la documentation extraite de ces archives se présente sous des formes très diverses.

Au XIV^e siècle

- 4 **L'année 1335**, date de changement de statut du pont qui passe alors sous contrôle de la Ville, correspond aussi à une date charnière dans la documentation.
- 5 Avant cette date, celle-ci figure, presque exclusivement dans les archives du Chapitre (A.D.R. série 10 G) coseigneur avec l'Archevêque, et dans les cartulaires d'abbayes, particulièrement celle d'Ainay (A.D.R. série 11G). Ce sont essentiellement des documents provenant du Chapitre Saint-Jean qui ont servi à faire le point sur l'état du pont vers 1335. Trois d'entre eux apparaissent d'une importance capitale :
 - la transmission de « *l'Œuvre du pont* » et ses dépendances, précédemment détenues par l'Abbaye de Hautecombe à celle de Chassagne en 1314 (Guigue M.C., 1876, pp. 165-174 ; A.D.R. 10G 815).
 - le partage de ces mêmes biens et la remise du pont et de ses dépendances à la Ville de Lyon par l'archevêque en 1334-1335 (Guigue M.C., 1876, pp. 169-178 ; A.D.R. 10G 815).
 - un arbitrage sur les juridictions respectives de l'archevêque et du comte de Savoie sur la rive gauche en 1334 (A.D.R. 10G 1472).
- 6 Ces trois documents apportent peu de renseignements directs et descriptifs sur le pont, mais ils fournissent de nombreuses indications qui, par recoupement, permettent de déduire l'essentiel de sa structure architecturale.
- 7 **Après 1335**, grâce aux archives consulaires qui s'organisent dans la seconde moitié du XIV^e s., les sources deviennent suivies et cohérentes. L'essentiel des informations apparaît dès lors dans les documents consulaires : les actes résument à partir de 1416, sous une forme encore sommaire, les délibérations des conseillers sur l'administration de la ville ; les comptes consulaires rassemblent en de volumineux registres les collations par « *le receveur des comptes* » de toutes les dépenses engagées par la Ville de Lyon, ainsi que les reçus des fournisseurs. Ces recueils ne deviennent annuels, précis et ordonnés, qu'autour de 1380-1390. L'écriture et la présentation sont soignées (**fig. 59**), mais la langue difficile : il s'agit d'un stade intermédiaire du « franco-provençal », dialecte pratiqué en Lyonnais pendant le Moyen-Age, plus ou moins imprégné de français. De plus, la sélection des indications utiles pour le présent travail se révèle ardue, dans des recueils où dispersion et imprévision sont la règle, malgré une sommaire répartition intérieure en chapitres budgétaires annuels ; quant au contenu des alinéas concernant le pont, il est très précis sur les noms, les dates de chantier et les sommes versées à chaque ouvrier, mais il l'est beaucoup moins sur les techniques qu'il faut repérer indirectement. Malgré ces imperfections, cet ensemble constitue le premier document synthétique sur le pont.

59- Folio d'un compte consulaire du XIVe siècle

A.M.L. CC 384 f° 492 v

- 8 Pour la période comprise entre 1383 et 1400, les registres CC 384 et CC 385, premiers de la série des comptes consulaires, constituent la source d'information la plus utile bien qu'ils présentent le grave inconvénient de ne débiter qu'en 1391, ce qui est trop tardif pour fournir des informations directes sur les éventuels chantiers de 1383 et 1387 mis en évidence par la dendrochronologie ; en permettant, malgré quelques difficultés de manipulation, un repérage de toutes les interventions effectuées sur le pont de la Guillotière dans les années immédiatement postérieures, ils donnent des indications sur l'architecture de l'ensemble et des éléments de comparaison sur l'organisation des chantiers, qu'il s'agisse de travaux à la journée ou de travaux de grande envergure. Toutefois, les alinéas sont rédigés de façon très succincte et omettent le plus souvent la part technique de ces chantiers : aucun prix-fait, accord entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre décrivant la tâche à effectuer, n'y figure en détail ; leur existence est seulement mentionnée. L'étude sur le pont à cette période a été fondée (dans la mesure du possible) sur le relevé exhaustif de toutes les mentions qui en sont faites dans les registres concernés.
- 9 En complément existent des pièces administratives isolées (A.M.L. DD 303), beaucoup plus nombreuses et significatives sur le plan technique et architectural que les quelques « lettres de barrage » qui constituent la maigre documentation disponible entre 1335 et 1375. Parmi elles, il faut signaler les premières descriptions du pont (1396, 1409, 1378) qui ont réellement constitué l'ossature de cette recherche.

Au XVI^e siècle

- 10 À cette époque, la documentation repose sur les mêmes bases, mais actes et comptes consulaires, beaucoup plus riches qu'au XIV^e s., présentent un éventail de renseignements plus large. Les comptes rassemblent des pièces très diverses : des prix-faits et les réceptions de travaux qui s'y rattachent ; des récapitulatifs de dépenses thématiques sur plusieurs années ; des rôles de dépenses hebdomadaires détaillant chaque ouvrier et chaque clou. La présentation de ces comptes du XVI^e s. est moins soignée qu'à la période précédente ; l'écriture, très cursive est souvent mauvaise (**fig. 60**) ; les pièces, initialement indépendantes les unes des autres, ont ensuite été rassemblées par thèmes et reliées, ce qui facilite le tri de l'information. Les actes consulaires, registres d'apparat, sont, au contraire, d'une qualité irréprochable et plus littéraires ; ils fournissent souvent l'aspect anecdotique qui complète les renseignements elliptiques donnés par les pièces comptables. Tous les types de chantiers, à tous les stades, depuis l'approvisionnement jusqu'au paiement final, sont donc présents dans ces deux fonds homogènes. S'y ajoutent quelques pièces administratives isolées, assez rares (A.M.L. DD 305), et une chronique publiée, celle de Guillaume Paradin en 1573.

60- Folio d'un compte consulaire du XVI^e siècle

A.M.L. CC 666 f° 55 r.

- 11 **Pour la période 1510-1520**, l'enquête a été continue sans être réellement exhaustive et elle a réuni des fonds d'archives fondamentalement complémentaires, principalement la succession des actes et des comptes consulaires entre octobre 1511 et août 1518.

- 12 Les comptes consulaires qui rassemblent des « rôles de dépenses » hebdomadaires et des quittances de fournisseurs, sont évidemment les plus instructifs ; généralement plus précis qu'en 1390 sur les tâches effectuées et les techniques employées, ils détaillent la réalisation des travaux y compris la main-d'œuvre, les fournitures et les coûts. Ici, ils ont été mis en corrélation avec les actes consulaires pour tous les problèmes qui existent en marge des grands chantiers et qui en expliquent parfois les aléas, qu'il s'agisse de litiges entre entrepreneurs, de plaintes d'usagers ou d'événements totalement extérieurs comme le passage d'une bande armée ou le déclenchement d'une « peste ».
- 13 Une remarque s'impose : dans toutes ces sources archivistiques de la période 1510-1520, il n'y a pas le moindre dessin, pas de procès-verbaux de visite ; on note aussi l'absence de prix-faits : entre 1511 et 1520, la Ville n'en souscrit pas et elle assure en régie directe tous les travaux alors engagés, même importants, malgré la sécurité que représentent les prix-faits dès cette époque pour les gros marchés. En fait, il semble que les conflits survenus au cours du chantier de 1505-1510 entre charpentiers et maçons soient responsables de cet apparent recul dans l'organisation générale : en effet, l'existence de prix-faits n'avait alors évité ni réglé aucun litige entre ces deux corps de métiers (M.C. Guigue 1876 ; pp. 79-80).
- 14 Cette masse documentaire représente une certaine discontinuité dans le temps ; ceci peut s'expliquer par la durée du chantier, dix ans, au cours desquels de grandes campagnes de travaux alternent avec des périodes d'accalmie.
- 15 **La période entre 1558 et 1563**, recèle une abondance de textes relatifs au pont trévilant, sans doute 'une inquiétude croissante des responsables municipaux pour le pont de bois. Par une enquête continue entre 1557 et 1563 dans les actes consulaires et les liasses de comptabilité, nous avons tenté de cerner l'ensemble du chantier et ses éventuels prolongements. Les renseignements obtenus ont en effet permis de restituer la phase de construction, ainsi que les projets envisagés et la réalisation finale.
- 16 Contrairement aux années 1510-1520, où les travaux effectués sous la régie directe de la Ville de Lyon étaient prédominants, les prix-faits constituent en 1558-1560, qualitativement et quantitativement, la part la plus importante de la documentation sur le pont de la Guillotière. Il est vrai que la période est essentiellement consacrée à de grosses opérations. Les « rôles de dépense », utilisés pour le traitement des travaux en régie directe, sont plus rares, réservés aux tâches mineures (tel l'aménagement des accès du pont, côté Guillotière, en septembre-octobre 1560, A.M.L. CC 1095) ou aux réparations très ponctuelles.
- 17 Quant aux documents graphiques, ils sont explicitement cités dans les textes, particulièrement le dessin du pont de neuf arcs fait par Olivier Roland en 1559, véritable outil de travail destiné à faire autorité auprès des constructeurs. Aucun exemplaire n'en a été conservé : il faut noter toutefois le caractère exceptionnel de cette pièce, dénotant un procédé technique exemplaire.
- 18 **Pour la campagne de travaux de 1579**, les sources consultées ont été nombreuses ; il importait en effet de repérer à travers les textes si les travaux de réparation avaient été entamés avant 1579, date déterminée par la dendrochronologie, et, éventuellement, quelles mesures transitoires avaient été adoptées depuis la rupture du pont en 1570.
- 19 Entre 1579 et 1582, nous bénéficions de deux documents-clés autour desquels s'organisent tous les autres, qu'ils soient issus des actes consulaires ou des comptes

consulaires (registres récapitulatifs et quittances) : d'une part le prix-fait de réfection des arcs et des piles détruites, adjugé à Robert Danvin le 21 mai 1579 (texte 6) et d'autre part le récapitulatif raisonné et détaillé des sommes employées en dehors de ce prix-fait pour les réparations du pont du Rhône durant les années 1579, 1580, 1581 et 1582, par le « *receveur des deniers communs* », Guiot de Masso (texte 7).

- 20 Les deux textes sont parfaitement complémentaires : le prix-fait de maçonnerie de Robert Danvin est extrêmement précis, mais, comme tout prix-fait, il ne donne des détails techniques que sur les tâches et les fournitures de matériaux impartis à son adjudicataire, et il ne fait aucune mention des ouvrages complémentaires qui sont à la charge de la Ville ; en revanche, le récapitulatif (A.M.L. CC 1300), qui se borne à citer sans aucun détail le versement fait à Robert Danvin au titre de son prix-fait, énumère et définit toutes les autres dépenses engagées pour les travaux annexes, qu'ils aient été adjugés en marchés (dégagement des décombres, battage des pieux) ou qu'ils aient été assurés en régie directe par la Ville. S'y ajoutent tous les surcoûts sur les prix-faits (« *journées extraordinaires* »). A lui seul, cet ensemble constitue donc une source d'information hors pair pour la campagne de travaux de 1579.

Au XVIII^e siècle

- 21 Au XVIII^e s. l'ensemble des archives se rapportant au pont de la Guillotière a une toute autre structure (A.D.R. 1C 159 ; 1C 160 ; 1C 161). En premier lieu, la documentation apparaît beaucoup plus abondante qu'aux siècles précédents ; aux Archives Départementales du Rhône, les trois liasses exclusivement consacrées au pont de la Guillotière regroupent des documents nombreux et diversifiés : des affiches d'adjudication et de volumineux mémoires techniques, tels ceux de Jacques Gabriel en 1718, y côtoient le premier relevé architectural précis du pont, des devis, des constats de crues, des achats de bois, des requêtes de subventions... Cet ensemble se complète par d'autres pièces d'un type très proche, conservées aux A.M.L. (A.M.L. DD 305).
- 22 Certes, cette abondance est un peu illusoire ; fruit du renforcement de la centralisation au début du XVIII^e s., elle traduit plus sûrement l'alourdissement du contrôle administratif qu'une recrudescence des travaux sur le pont. L'apport documentaire de ces différentes pièces est irrégulier : certaines sont d'une précision scrupuleuse et présentent le plus haut intérêt pour l'histoire de la technologie, comme peuvent en témoigner les quelques textes publiés en annexe ; d'autres uniquement administratives sont quasiment inutiles. Mais de la masse d'informations ainsi rassemblée se dégagent, pour certains chantiers comme celui de 1718-1721, de véritables dossiers techniques très complets, qui détaillent chaque phase de l'intervention et tous les procédés de construction employés. En réalité, c'est par la profusion d'informations techniques qui y sont disséminées que ce fonds est précieux et cette richesse compense le manque de clarté de l'ensemble, qu'accentue une formulation pesante et ampoulée.
- 23 A ces caractéristiques s'ajoutent plusieurs autres facteurs favorables à l'analyse de ces archives ; la langue et l'écriture sont d'un abord aisé, et des ouvrages généraux très répandus comme l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui traite des techniques les plus courantes à son époque, permettent de comprendre l'essentiel du vocabulaire spécialisé employé dans ces textes ainsi que les méthodes de construction qui y sont mentionnées. Ceci explique d'ailleurs que, dans la bibliographie, l'histoire du pont de la

Guillotièr ait été beaucoup mieux étudiée pour le XVIII^e s. que pour les époques antérieures et qu'elle soit relativement bien connue.

- 24 Bien que non exhaustif, le fonds documentaire qui a servi de base à toute cette étude est donc vaste. Il n'est pas très homogène, le type des renseignements apportés variant selon les époques ; les comptes du XIV^e s., très laconiques, donnent peu d'indications sur les méthodes de construction, insistent plus sur les équipes d'ouvriers ; au contraire, c'est l'aspect technique qui prévaut dans les documents du XVIII^e s. Dans l'ensemble de la documentation, le XVI^e s., période de travaux nombreux et répétés, est mis particulièrement en valeur par l'abondance et la diversité de l'information qu'il fournit.
- 25 Le tableau ci-contre, qui récapitule les cotes des liasses ou pièces d'archives qui ont joué un rôle important dans cette recherche, constitue l'aide-mémoire technique et sommaire de cette annexe d'archives (**Tableau n° 6**).

Tableau 6 - Récapitulatif des principales sources d'archives originales utilisées

PÉRIODE ETUDIÉE	DÉPÔT	COTE	DATE	AUTRES PRÉCISIONS
XIV ^e s. 1315-1335	ADR ADR ADR	10 G 518 10 G 815 10 G 1472	XIV ^e s. 1334-1335	Documents divers Arbitrage archevêque de Lyon comte de Savoie
1390-1400	AMRL AML AML AML	CC 384 CC 385 CC 391 DD 303	1391-1396 1396-1401	Comptes consulaires (registres) Documents divers
XVI ^e s. 1510-1520	AML	BB 27 BB 30 BB 33 CC 607 CC 615 CC 623 CC 629 CC 635 CC 645 CC 655 CC 654	1506-1511 1511-1513 1513-1515 oct. 1511 juillet 1512 oct. 1512 juillet 1513 oct. 1513 juillet 1514 oct. 1514 juillet 1515 oct. 1515 juillet 1516 oct. 1516 juillet 1517 oct. 1517 juillet 1518 oct. 1517 juillet 1518	Actes consulaires Comptes consulaires
1558-1563	AML	BB 81 BB 82 CC 1058 CC 1063 CC 1078 CC 1081 CC 1095 CC 1084 CC 1096-7 CC 1110 DD 305	1557-1560 1561-1562 1557-1558 1558-1559 1559-1560 1559-1560 1560-1561 1560-1561 1561-1562 1562-1563 août-septembre 1560	Actes consulaires Comptes consulaires
1570-1579	AML	BB 89 BB 90 BB 91 BB 98 BB 102 BB 106 CC 1184 CC 1203 CC 1207	1571 1572 1573 1577 1579 1581 1568-1572 1573 1574	Actes consulaires Récapitulatif de dépenses Comptes de l'année Comptes de l'année
1570-79 suite	AML	CC 1231 CC 1249 CC 1263 CC 1300 CC 1276 CC 1285 CC 1294 DD 305 pièce 42	1575 1575-1576 1577-1578 1579-1582 1578-1579 1579-1580 1580-1581 1579	Comptes de l'année Quittances Comptes de l'année Récapitulatif de dépenses Quittances Prix-fait de R. Darwin
XVII ^e s.	ADR AML ADR	IC 159 IC 160 IC 161 DD 305 2 Pl. 187		Liasse de documents divers sur la période Relevé du pont de la Guillotièr

Le choix des documents publiés

- 26 Quelques textes extraits de la documentation utilisée ont été publiés dans cette annexe consacrée aux archives. Le choix qui a été fait a obéi à deux principes essentiels :
- celui d'offrir quelques exemples concrets, représentatifs autant du matériau archivistique mis en œuvre lors de cette recherche que des principales périodes étudiées.
 - celui d'élargir et de diversifier l'éventail des sources écrites actuellement proposées en bibliographie sur le pont de la Guillotièr en présentant des textes jusqu'à présent inédits. Quelle que soit pour cette étude l'importance de certains textes déjà publiés, le parti a donc été pris de ne pas les republier et de renvoyer à leur transcription la meilleure : c'est le cas

du texte de 1396 (DD 303), ou du prix-fait de 1559, tous deux transcrits par M.C. Guigue et absents de cette annexe. En revanche, priorité a été donnée à d'autres pièces qui, en dépit de leur évidente valeur documentaire, étaient restées inédites pour des raisons telles que leur longueur, leur manque de pittoresque ou leur difficulté d'accès : ainsi les deux mémoires techniques rédigés par J. Gabriel (textes 9 et 10) ou le prix-fait attribué à R. Danvin en 1579 (texte 6) ; quant aux comptes consulaires du XIV^e s., ils avaient été transcrits par P. Durdilly dans le cadre d'une étude linguistique : tous les alinéas relatifs au pont de la Guillotière n'y figuraient donc pas. Sans modifier la transcription existante, nous l'avons complétée en conséquence.

27 Les onze textes retenus pour cette annexe se répartissent en trois grands ensembles chronologiques, d'importance variable, qui évoquent des étapes majeures dans l'évolution du monument :

- le **XIV^e s.** y est représenté par un seul document (texte 1), le relevé exhaustif de toutes les mentions du pont de la Guillotière dans le registre de comptes consulaires A.M.L. CC 384. Ce texte allie une longue durée (1391-1396) à une importante gamme d'informations que le commentaire, dans le corps de l'ouvrage, a mis en évidence. La langue dans laquelle il est rédigé (« franco-provençal » tardif), bien qu'elle offre un intérêt scientifique certain, le rend cependant d'un accès difficile : c'est ce qui a convaincu de publier ce document à part, sur un support informatique. (Pour se procurer cette disquette, contacter la D.A.H. Rhône-Alpes.)
- le **XVI^e s.** tient une place de choix puisqu'il regroupe six textes, dont quatre sont consacrés à la période 1558-1561, qui voit la substitution d'un pont de pierre au pont de bois dans la moitié orientale du monument. En effet, cette phase a paru suffisamment cruciale, suffisamment développée dans le commentaire archéologique, pour que plusieurs « pièces à conviction » précisent et illustrent cette réalisation.
- le **XVIII^e s.** c'est l'aspect technique qui a prévalu à travers quatre textes, dont les deux mémoires rédigés par J. Gabriel pour la remise en état générale du pont et de ses digues, puis la reconstruction de la pile dix. En dépit de leur caractère volumineux, ils ont été choisis pour la qualité et la précision des informations techniques qu'ils fournissent, dont l'intérêt ne se restreint pas au seul pont de la Guillotière et peut se généraliser à de nombreux ponts du XVIII^e s.

28 Dans la présentation de ces onze documents, l'accent a été mis sur une approche directe du texte. Pour préserver l'objectivité de l'information qui y est contenue, plusieurs principes ont été adoptés systématiquement :

- les textes restitués, transcrit à partir des documents originaux, ne sont pas tronqués et se présentent le plus souvent possible sous leur forme complète. Seules les formules répétitives placées à la fin de chaque alinéa, dans les comptes consulaires (texte 1), ont été abrégées dans la transcription. De même, quelques pages, signalées en lieu utile, ont été retranchées de l'adjudication qui figure à la fin du texte 9.
- afin d'éliminer le risque de transpositions abusives d'un vocabulaire encore fluctuant, la forme et l'orthographe originales ont été conservées dans les textes des XIV^e et XVI^e s., bien que ce parti nuise parfois à la compréhension immédiate du document. Seuls les mémoires du XVIII^e s., pour lesquels existaient peu d'ambiguïtés de sens, ont été rétablis dans une forme moderne.
- en contrepartie, le commentaire préliminaire à chacun des textes a été très allégé : il met rapidement en évidence le contexte général dans lequel se présente le document et les principaux points d'intérêt plutôt que la forme du document.

- 29 Les textes ainsi rassemblés dans cette annexe ont été très exploités dans l'élaboration du raisonnement archéologique qui constitue la première partie de cet ouvrage ; leur objectif premier sera de servir de référence et d'illustration permanentes au commentaire qu'ils ont ainsi suscité et dans lequel ils sont fréquemment cités : afin d'éviter d'inutiles répétitions, la présentation des textes fera des reports nombreux aux acquis de la synthèse. Notons que la plupart de ces documents dépassent très largement la portée archéologique dans laquelle ils ont été restreints pour cet ouvrage : par la restitution très neutre qui en a été faite, ils restent cependant ouverts à toutes les autres réflexions qu'ils sont en état de susciter et qui dépassent les perspectives strictement archéologiques du pont de la Guillotière.

Le XVI^e siècle

- 30 Le pont autour de 1558-1560 est bien connu grâce à la représentation qu'en a donné le plan scénographique. On sait donc qu'il n'était alors pas très différent de ce qu'il était à la fin du XIV^e s. : à l'ouest, il est composé de grands arcs de pierre qui s'arrêtent approximativement au niveau du brotteau, le reste ayant conservé la structure traditionnelle d'un pont de bois constitué de petites travées dont les supports sont ancrés dans des piles de pierre étroites. Toutefois, malgré cette apparente fixité, l'état général de l'édifice s'est modifié durant ces deux siècles et accuse une fragilité croissante : les quelques arcs construits vers 1390 (texte 1) dans la partie centrale, à proximité du brotteau, ont été détruits presque aussitôt, et les comptes consulaires entre 1514 et 1558 montrent que la partie bois du bâtiment se dégrade alors profondément, imposant des réparations dont la lourdeur et la fréquence deviennent insupportables et remettent définitivement en question dans les mentalités l'existence de cette section de bois.(cf chapitre III p 94)
- 31 Ainsi que l'a souligné le commentaire archivistique, la décision de transformer cette moitié orientale du pont de la Guillotière en un bâtiment de pierre se prend entre 1555 et 1560 environ, en plusieurs épisodes, à travers des projets et des argumentations successives dont quatre exemples sont donnés ci-après (**fig. 61, 62**).

61- Fer de pieu circulaire, pile 12 (1559-1561 ?)

62- Tirant en fer, pile 14 (1559-1561)

Texte 2

- 32 Rappel : le texte 1, (et sa présentation illustrant le XVe s.) est publié sur un support informatique.
- 33 **Ordre de paiement après réalisation du prix-fait entre Benoist Symon, maître maçon, et la Ville de Lyon, pour la construction de piles de maçonnerie en remplacement des chevalets de bois.**
20 octobre 1558
- 34 A.M.L. BB 81, f° 99 v°
 Texte complet d'un alinéa d'acte consulaire.
 Texte original. Orthographe et ponctuation anciennes conservées.
- 35 Ce premier document consacré au XVIe s. est un ordre de paiement émis par le Consulat au mois d'octobre 1558 au profit du maître maçon B. Symon pour un chantier exécuté sur le pont de la Guillotière et terminé à cette date : en l'occurrence, il s'agit du chemisage ou du remplacement des supports verticaux du pont de bois par des piles de maçonnerie.
- 36 En dépit de sa brièveté, ce texte révèle plusieurs points majeurs :
- il confirme que la transformation du pont de bois est dès lors décidée et entreprise ; le maintien des piles étroites et des courtes travées (8,50 m environ) indique que la première solution envisagée pour cette substitution de matériaux a été la simple conversion en pierre de la structure préexistante et ne s'en démarquait pas profondément.
 - comme tout ordre de paiement, il atteste la réalisation effective des travaux concernés, soit la réalisation de la première étape de ce projet, celle des structures basses.
 - il exprime les principaux griefs de ses contemporains pour le pont de bois : l'entretien est ressenti comme exagérément lourd sur le plan financier, de moins en moins rentable du fait du matériau dont on souligne le pourrissement rapide, faits et chiffres qui sont entièrement confirmés par les comptes consulaires de la même période.
- 37 En contrepartie, ce texte présente une difficulté rencontrée à plusieurs reprises dans les documents de ce type ; malgré leur apparente précision, les indications chiffrées qui y sont données posent en effet des problèmes d'interprétation : en premier lieu, il n'est pas précisé si l'unité de longueur employée est la toise lyonnaise (2,54 m) ou la toise parisienne ou de France (1,94 m) ; ensuite la longueur de 129 toises 7 pieds 2 pouces donnée dans le texte correspond à la longueur totale du pont de bois mesurée en toises royales (253 m environ) plutôt qu'au mètre de maçonnerie réalisée lors du chantier. Enfin, le gabarit des piles, tel qu'il figure ici (0,65 m d'épaisseur, 2,40 m de largeur, 2,40 m de hauteur) est très largement inférieur à ce que laissent supposer les vestiges dégagés aux abords de la pile quatorze et à la reconstitution archéologique qui en a été faite. Cette inadéquation, qui n'est pas un fait exceptionnel, rappelle la circonspection nécessaire pour toute donnée chiffrée dans un texte de ce type.

Jeudy 20^e jour d'Octobre 1558

Passé mandement à M^e Benoist Symon, maistre masson de ladite ville, de la somme de 779 livres 14 sols 8 deniers à luy convenu et accordé par priffait, pour avoir fait et rendu perfait 27 pilles de massonnerie au lieu des chivalletz de boys pour soubstenir le pont de boys du pont du Rosne, ordonnées estre faictes pour obvier à l'excessive despence que annuellement il convenoit faire tant pour l'entretienement desdictz chivalletz de boys que pour les reffaire à neufs, où l'on estoit contrainct employer grande quantité de boys qui se gastoit et porissoit ; lesquelles 27 pilles de 2 piedz d'espesseur et sept piedz et demy d'auteur et longueur, contenant 129 toisses 7 piedz 2 poulces à raison de 6 livres la toisse, suyvant le

marché et priffait fait par Nobles César Gros et Claude Raveyrie, conseillers, avec le dit M^r Benoist Symon, monte à la somme de 779 livres 14 sols 8 deniers.

Texte 3

- 38 **Prix-fait accordé par la Ville de Lyon à Pierre Gaban, maître maçon, et Claude Collet dit Delègre, maître charpentier, pour la construction de vingt-huit arcs de maçonnerie au pont de la Guillotière.
20 décembre 1558**

- 39 A.M.L. BB 81, f° 117 r°

Rétablissement des abréviations.

Texte complet de l'alinéa (acte consulaire).

Texte original, orthographe ancienne respectée, ponctuation et accentuation modernisées.

Noter qu'il s'agit d'une copie du prix-fait, ainsi archivée dans les actes consulaires.

- 40 Le texte 3 est un prix-fait (contrat d'adjudication) accordé par le Consulat au maître maçon Pierre Gaban et au maître charpentier Claude Collet-Delègre, en décembre 1558, pour la construction de vingt-huit arcs de maçonnerie qui reposeront sur les piles exécutées quelques mois plus tôt par B. Symon (texte 2), dans le délai assez rapide de six à sept mois.
- 41 Ce document est le prolongement logique du texte 2, et son analyse ne peut en être dissociée : l'un et l'autre appartiennent au même programme de transformation du pont dont le présent texte représente la deuxième étape et l'aboutissement. Il est noté que deux des arcs concernés par ces travaux sont d'un module plus grand que les autres : probablement s'agit-il des deux arcs les plus proches de la partie occidentale de l'ouvrage, en harmonie architecturale avec elle. A la suite de ces deux grands arcs, la réalisation des vingt-six petits arcs de pierre dont la portée ne pouvait excéder 8,50 m, est particulièrement notable : elle montre combien la conception de ce premier projet reste totalement ancrée dans le modèle architectural antérieur, celui du pont de bois. Le commentaire en a largement examiné les motifs, essentiellement financiers, comme il a souligné la médiocrité de cette solution (mauvaise qualité de la construction, absence d'élégance).
- 42 Ce texte fait ressortir les qualités documentaires spécifiques des prix-faits :
- détails ponctuels qui complètent la description du monument : épaisseur des arcs à la clé (1 m, ce qui est conforme aux réalisations postérieures), hauteur du parapet (0,50 m au-dessus du pavé), revêtement pavé, décoration de cordons et de chapiteaux.
 - détails plus techniques, quoique sommaires, sur la succession des différentes phases du chantier (établissement d'un pont provisoire, vérification des structures existantes, cintrage des arcs, élévation des parois puis remplissage des arcs, achèvement des superstructures).
 - les indications sur les matériaux prescrits sont assez maigres, qu'il s'agisse de qualité ou de quantité. En revanche, le texte est plus explicite sur les réemplois de pierre (à récupérer dans les anciens remparts de la ville) et de bois.
- 43 La comparaison avec d'autres prix-faits (texte 6 en particulier) met en évidence dans celui-ci la quasi-absence de renseignements chiffrés, surtout de mesures, et la rareté de détails techniques de construction. Sa forme, cependant, et les contraintes juridiques qu'il renferme sont très représentatives du genre. (cf chapitre IV p 110)

- 44 Rappelons enfin que ce projet n'a pas été réalisé : sans doute à peine entamé à la mort de P. Gaban en mars 1559, il est ensuite totalement abandonné au profit d'une réalisation plus ambitieuse. L'intérêt de ce texte est donc uniquement documentaire : toutefois, il représente un témoignage intéressant des idées qui ont pu être soulevées dans le cadre de cette substitution de la pierre au bois dans la moitié orientale du pont.

Du mardy, vingtiesme jour de décembre, l'an mil cinq cens cinquante huict.

Personnellement establiz nobles César Gros et Claude Raveyrie, conseilliers eschevyns de la ville et communauté de Lyon, tant pour eulx que pour les aultres conseilliers eschevyns de ladite ville absens pour lesquelz ilz se font fortz en ceste partie, et par eulx pour ce jour faire ratifier le contenu en ces présentes quant requis seront, lesquelz saichans cy auxdits noms que dessus ont baillé et baillent à priffaict à M^e Pierre Gaban, maistre masson et Claude Collet dict Delègre, maistre charpentier dudit Lyon présent, assavoir de faire et parfaire les pontz et voultres du pont de boys du pont du Rosne en sorte que charrettes, charreaux, chevaux, muletz et les personnes pourront comodément passer comme ilz font à présent, assavoir feront ung pont de boys fort et puyssant pour passer les personnes tant à pied que à cheval, les charrettes et fardeaux durant le temps qu'ilz feront et parferont les pontz et voultres de pierre au lieu du pont de boys qui est à présent. Feront vingt huict arcz de massonnerie de pierre de millasse bons et souffisans, assavoir les deux grandz arcz de quatre piedz d'espesseur à la clef, et les vingt six petitz à la clef de trois piedz d'espesseur, lesquelz arcz seront poséz sur les murailles et pilles qui soutiennent le pont de boys qui est à présent, lesquelles murailles lesdits Gaban et Delègre feront bien et deument visiter de fondz en cyme par quatre maistres massons à ce exprès en présence desdits sieurs conseillers ou deux d'entre eulx et du voyeur de ladite ville pour veoir si elles seront bonnes, fortes, puyssantes et souffisantes pour porter le faiz desdits pont et arcz jusques à la clefz et, où elles ne se trouveraient ou aulcunes d'icelles fortes, bonnes et souffisantes, lesdits Gaban et Collet seront tenuz les refaire et ranforcer aux lieux et endroitz où il sera besoing et nécessaire, et les rendre fortes, puyssantes et souffisantes pour porter le faiz desdits pontz et voultres et des fardeaux qui passeront par dessus, le tout à leurs despens ; feront les scentres de boys pour soubstenir les voultres dudit pont, arroseront de muraille bonne et souffisante les pilles et espauls desditz pontz jusques à la hauteur des clefz desdits arcz ; feront les codières ou parapet dudit pont de trois piedz d'haulteur et deux d'espesseur dessoubz le pavey jusques à fleur dudit pavey et au-dessus d'ung pied et demy rempliront de terre ledit pont à l'esquipollent de ce qu'il faudra et sera nécessaire ; feront paver icelluy pont tout au long de cailloux despuys le dernier arc de pierre jusques au bout de la Guillotière ; feront faire les gargoules et vuydanges des eaulx de pierre de Chouyn, au lieu et en tel nombre qu'il sera besoing et nécessaire ; feront les cordons ou chappiteaulx desdits arcz et voultres de pierre de taille, laquelle pierre ou ce que pour ce faire sera nécessaire ilz prendront des cadettes et pierres de taille qui est au dessoubz dudit pont appartenantz à ladite ville et communauté. Rendront le tout bien et deument faict et parfaict à dicte de maistres massons et charpentiers à ce exprès et cognoissans (f° 117 v°) pour obvier à tous inconvéniens qui en pourroient advenir à ladite ville et communauté à leurs despens, périlz et fortunes dedans et par tout le moys de juillet prochain venant pour et moyennant le pris et somme de quatre mil troys cens livres tournois, laquelle somme de quatre mil troys cens livres lesdits sieurs César Gros et Claude Raveyrie, tant pour eulx que pour les aultres conseilliers eschevyns de ladite ville et communauté, ont promis et promectent par sermentz et obligations après escriptz faire payer par le receveur des deniers communs, dons et octrois de ladite ville ausdits Gaban et Collet ainsi et à mesure qu'ilz feront et parachèveront ledit pont tellement que rendant ladite œuvre bien et deument faicte et parfaicte comme dessus est dict, ilz seront entièrement payez et satisfaitz de ladite somme de quatre mil troys cens livres tournois ; et en oultre auront et prendront la pierre menue qui se trouvera des murailles des vieulx fosséz de la Lanterne, laquelle ilz feront abattre, desmolir et tirer, et icelle charréer sur ladite œuvre à leurs despens, périlz et fortunes. Item auront et prendront tout le boys dudit pont ensemble tout le vieulx boys qui est en la grange de ladite ville au dessoubz dudit pont hormis six gros somiers ou pièces desdits boys que lesdits sieurs conseillers ont retenuz pour servir au collège de la Trinité de ladite ville, et cinq grandz traulx et dix-huict travons

boys neuf estons en ladite grange qui demeureront pour le service de ladite ville et pour employer aillieurs que audit pont. Se serviront lesdits Gaban et Collet de ladite grange appartenant à ladite ville pour retirer leurs ouvriers et aultres estoffes nécessaires pour faire et parfaire ledit pont durant ung an entier et consécutif commençant à Noël prochain venant et à semblable jour finissant ledit an premier passé et révolu, à la charge de contregarder lesdits boys dessus réservez, lesquelz ilz seront tenuz rendre et restituer en la qualité qu'ilz sont à présent ausdits sieurs conseilliers ou à leur commis quant requis seront. Car ainsi a été convenu et accordé entre lesdites parties, lesquelles et chacune d'icelles comme luy touche ont promys par sermenz etc., et soubz obligation quant ausdits sieurs conseilliers des biens et deniers communs de ladite ville et communauté, et quant ausdits Gaban et Collet dict Delègre de leurs corps et biens etc., et de chacun d'eulx pour le tout sans diversion ne discussion, assavoir lesdits Gaban et Collet rendre ledit pont de boys qui est à présent, vouté de vingt-huit arcz de millasse garnyz de codières et pavey, bien et deument, fort et puyssant, pour soubstenir le faictz des farde aulx qui ont accoustumé passer sur ledit pont à dicte de maistres architecteurs à ce exprès et cognoissans dans le terme susdit, et lesdits sieurs conseilliers leur faire payer ledit pris comme dessus est dit ; et d'une part et d'autre avoir à gré etc., avec restitution de tous dommaiges, despens et intérestz etc. (formule juridique habituelle).

Faict à Lyon, en la boutique du sieur Jehan Henry, le 20^e jour de décembre mil cinq cens cinquante huit, présens (plusieurs témoins).

Gravier.

Texte 4

45 **Délibération du Conseil de la Ville de Lyon sur l'opportunité du remplacement du pont de bois par un pont de pierre à la Guillotière.**

5 Juin 1559

46 A.M.L., BB 81, f° 172 v°.

Acte consulaire (manque l'en-tête).

Texte original ; ponctuation et accentuation modernisées.

47 Le texte 4 représente une charnière dans la transformation de la moitié orientale du pont de la Guillotière : après la mort, en mars 1559, de P. Gaban, adjudicataire principal du prix-fait de décembre 1558 (texte 3), le projet en cours d'exécution est abandonné et l'opportunité d'un pont de pierre par rapport à un pont de bois est à nouveau rediscutée en conseil de la Ville : c'est le compte-rendu de cette délibération qui est donné ici. Ce sont évidemment les aspects psychologiques, plus que techniques, qui font la valeur de ce document particulièrement vivant, le choix et l'objectivité des arguments apportés par l'un et l'autre partis en constituant l'intérêt principal.

48 Les arguments esthétiques et financiers y tiennent une place prédominante ; ils révèlent à la fois l'importance budgétaire et la dimension sociologique du pont de la Guillotière pour la riche bourgeoisie marchande de Lyon. On remarquera aussi, selon le parti adopté, les variantes dans l'évaluation des coûts relatifs de chaque solution.

49 D'autres informations se dégagent du débat :

- l'existence d'un projet beaucoup plus novateur que celui de P. Gaban, celui d'un pont de pierre fait de grands arcs, homogènes avec la partie occidentale de l'ouvrage ; avant même cette délibération, il est prêt dans tous ses détails, puisque le dessin en a été remis pour examen aux Echevins en mai 1559.
- le mauvais état du pont de pierre ancien, sur le grand cours du Rhône : trois arcs sont dégradés et nécessiteraient une réparation apparemment urgente.

(Sur le pont de bois), les plateaulx sont pourriz et corrompuz tellement que si bien toust l'on ne le faict à neuf, il en pourra advenir quelque scandalle pour le grand passaige et multitude

des gens allons et venantz sur ledit pont. Et pour ce qu'en faisant et rebâtissant à neuf ledit pont de boys, il coustera de troys à quatre mil livres et si, par chacun an, il y conviendra employer en réparations de troys à quatre cens livres, et, si, ledit pont ne durera que dix ans, après lesquelz il conviendra le refaire à neuf; l'on avoit advisé de faire faire de pierre ledit pont de boys par arcz suyvnt les précédents arcz de pierre qui y sont faictz et édifié, tant pour espargner la despense qu'il convient faire chacun an à la réparation dudit pont que pour le rendre parfait pour la décoration de l'entrée de ladite ville dudit cousté du pont; faisant lequel pont de boys de pierre, il cousteroit à ladite ville pour une fois de dix à douze mil livres, suyvnt le portraict qui sur ce en a esté fait et dressé par les maistres massons et charpentiers de ladite ville, lequel a été monstré et exhibé ausdits comparons ausquelz semblablement a esté remontré qu'il y a trois grandz arcz dudit pont de pierre qui sont aussi fenduz et corrompuz, et en dangier de esmyner péril comme par plusieurs fois ont dict et rapporté les maistres massons et charpentiers de ladite ville qui les ont veu et visité; toutesfois, despuis vingt ans en ça, ilz ont tousjours bien tenuz de sorte que l'on s'en est tousjours bien servy comme l'on fait à présent, et lesquelz arcz s'il les convenoit à présent faire à neuf, ilz cousteroient plus de trente à quarante mil livres, parce qu'ilz sont sur le grand cours dudit Rosne; et, pour ce que la matière est de conséquence pour sçavoir et entendre si l'on continuera de faire ledit pont de boys de pierre suyvnt ledit portraict qui sur ce en a esté dressé ou si l'on continuera à le faire de boys comme il a esté par cy-devant, le Consulat a bien voulu avoir l'adviz des notables de ladite ville pour, suyvnt icelluy y pourveoir et donner ordre à ce que aucun inconvéniens n'en advienne sur ledit pont comme ilz verront estre à faire par raison, et pour ce ont esté demandées les opinions ausdits comparons, lesquelz ont opiné comme s'ensuyt.

Et premièrement, Maistre Benoist Buatier, vicaire général de Monseigneur le Révérendissime Cardinal de Tournon, archevesque de Lyon, a dict et remontré que pour la décoration de ladite ville, mesmes de l'entrée d'icelle dudit cousté, aussi pour obvier aux fraiz qu'il convient journellement faire à la réparation et entretenement dudit pont de boys, lequel de dix ans en dix ans il fault refaire à neuf et est tousjours à recommencer, il est d'adviz de faire ledit pont de boys de pierre et le voult par arcz (f° 173 r°) suyvnt le poltraict qui a esté exhibé et de le bailler à priffaict et à rabaiz à personnes et architectes souffisans et ydoannes qui bailleront bonne et souffisante caution de le faire et perffaire suyvnt ledit poltraict; et néanlmoings seroit bien d'adviz de faire veoir et visiter les grandz arcz du pont de pierre qui sont fenduz et corrompu; et, s'il estoit par trop dangereux, seroit bien d'adviz de les réparer et de besoigner au plus actif; toutesfois, s'ilz peuvent attendre que ledit pont de pierre fust fait, est d'adviz de faire ledit pont de boys de pierre suyvnt ledit poltraict.

M^r Hugues Dupuy, président au parlement de Dombes, est d'adviz de faire faire ledit pont de boys de pierre par arcz comme ledit pont du Rosne est commencé et suyvnt le poltraict qui a esté exhibé, qui sera une belle décoration de ville pour l'entrée d'icelle, et à l'advenir espargnera une grand despence à la ville que l'on est contrainct faire chacun an pour l'entretienement dudit pont de boys et pour le refaire à neuf de dix en dix ans, et estant fait de pierre sera ledit pont perpétuel, hors de subjection d'y réparer tous les ans.

M^r Jehan Camus, secrétaire du Roy, pour relever la ville de despence, est d'adviz de faire ledit pont de boys de pierre suyvnt le poltraict qui a esté dressé et de le bailler à priffaict et rabaiz; et néanlmoings est bien d'adviz de faire veoir et visiter par les maistres massons de ladite ville les autres arcz dudit pont de pierre, et si l'on trouvoit qu'il fust par trop dangereux et qu'il fust en émynant péril, de les faire réparer de sorte qu'il n'en vint inconvéniens à ladite ville, et que néanlmoings, s'il y a deniers souffisans en ladite ville pour ce faire, l'on doit laisser à faire faire et perffaire ledit pont de boys de pierre suyvnt ledit poltraict.

Hugues Delaporte est d'adviz, si le corps de la ville et communauté a deniers comptés près et souffisans, de faire faire et perffaire ledit pont de boys de pierre par arc: suyvnt les précédons arcz qui sont commencés et le poltraict qui sur ce en a esté dressé, et néanlmoings de faire veoir et visiter les autres arcz dudit pont qui sont fenduz et corrompu; et s'il ce trouvoit si dangereux et en péril qu'il(s) ne peussent attendre, que ledit pont de boys fust fait et perffait; est d'adviz faire faire le plus actif le premier.

Guillaume Regnaud dict que ce sera une belle décoration de ville du cousté de Piedmont et de

l'Ytallie, et une grande commodité pour les marchons qui viennent des pays estranges aux foyres de ladite ville de Lyon, de veoir à l'entrée de ville ung pont de pierre (f 173 v°) sans rancontrer ung pont de boys dangereux, mesmement en temps d'yvert pour les marchons à cheval, postes, charretes et chevaulx qui sont contrainct : passer par dessus ; par quoy est d'adviz de faire ledit pont de boys de pierre suyvnt le poltraict qui en a esté dressé, et néanlmoingz revisiter les aultres arcz et, s'ilz ce treuvent gastéz, les faire repparer adce qu'il serve jusques à ce que ledit pont de boys soit faict et perffaict de pierre.

Pierre Vincent est d'adviz, pour la décoration de l'entrée d'une telle ville que ceste ville de Lyon, l'ont doibt faire et perffaire ledit pont de boys de pierre, que longtemps a (qu'il) deub estre faict et perffaict, veu les dangiers et inconveniens qui en sont advenu : à plusieurs et diverses personnes passons par dessus ledit pont de boys ; par quoy est d'adviz de le bailler à priffaict et rabaiz ; et où les aultres arcz de pierre se trouveraient si gastéz et ruynéz qui fussent en esmynant péril qu'il ne puisse actendre que ledit pont de boys fust faict et perffaict, de les retenir à moindres fraiz que faire ce pourra.

François Bonvoisin est d'adviz, pour la décoration de l'entrée d'une telle ville que, costé ville de Lyon, l'on doibt faire et peiffaire ledit pont de boys de pierre, et que longtemps y a qu'il deub estre faict et perffaict, veu les dangiers et inconveniens qui en sont advenuz à plusieurs et diverses personnes passons par dessus ledit pont de boys ; par quoy est d'adviz de le bailler à priffaict et rabaiz, et, où les aultres arcz de pierre ce trouveraient si gastéz et ruynéz qui fussent en esmynant péril qu'ilz ne puisse(nt) actendre que ledit pont de boys faict et peiffaict, de les retenir à moindres fraiz que faire ce pourra.

Pierre Seve a dict et remonstré que, auparavant que d'entreprendre faire ledit pont de pierre, l'ont doibt faire veoir et visiter les troys arcz du pont de pierre qui sont fanduz et en danger de tumber et ruyner, et qu'il est beaucoup plus nécessaire de réparer les dits arcz que de entreprendre de faire ledit pont de pierre, que par cy-devant l'ont s'est bien passé d'une pont de boys (sic). Néanlmoingz, où lesdits troys arcz du pont de pierre se trouveraient bons et soujffisans, et sans dangier de tomber et ruyner, et qu'il y auroit deniers soujffisans et comptent ès mains du receveur de ladite ville, seroit bien d'adviz de faire ledit pont de boys de pierre ; mais au préallable est d'adviz de faire visiter lesdits troys arc : courrompuz.

François Guérin est d'adviz de faire faire ledit pont de boys de pierre pour la décoration de ladite ville et pour rendre ledit pont perpétuel (f 174 r°) sans estre astringt de le faire à neuf de dix ans en dix ans et employer journellement deniers pour la réparation d'icelluy ; et néanlmoingz que l'ont doibt faire veoir et visiter les troys arcz qu'on dict estre dangereux pour les réparer en ce qu'il sera besoing et nécessaire.

Suyvant la pluralité et adviz desquels comparons avons amplement délibéré sur iceulx par lesdits sieurs conseilliers, mesmes après que Guillaume Montconys, l'ung desdits conseilliers, a dict et remonstré que ledit pont de pierre sera de grande despance à ladite ville et qu'il vaudroit mieulx se contenter d'ung pont de boys comme l'ont a faict par cy-devant que d'entreprendre ladite grand despanse, joing qu'il y a homme, maistre charpentier de ladite ville, qui s'est offert faire ledit pont de boys à neuf pour deux mil livres et l'entretenir vingt ans durans pour cent livres chacun an, qui seroit une grand espargne à ladite ville qu'il vaudroit beaucoup mieulx employer à la réparation des troys grands arcz dudit pont de pierre et à faire ung arc neuf que d'entreprendre faire ledit pont de boys de pierre, qui coustera beucoup, et n'y a deniers comptens ès mains du receveur de ladite ville pour le faire, et conviendra prendre deniers à intérestz ; par quoy n'est d'adviz entreprendre faire ledit pont de pierre, ains de bien entretenir ceulx qui sont faicts parce que aucun inconvenient en advienne ausdits conseillers et consulat, requérant son dit advis et opynion estre cy-inséré.

A esté ordonné faire faire ledit pont de boys de pierre suyvnt le portraict qui sur ce en a esté dressé par ^{Me} Olivier Rolan, maistre inginyeur du Roy et de ladite ville, et de le bailler à prisfaict et rabaiz à maistres massons cappables et souffisans qui feront la condition de ladite ville et communaulté meilleure, et de faire et dresser les articles, calitez et conditions qu'il conviendra convenir et accorder avec les maistres qui entreprendront faire ledit pont, pour après faire cryer à son de trompe à son public que, jeudy prochain et aultres jours ensuyvans, ledit pont sera baillé à

priffaict et rabaiz en l'hostel commun, à ce que toutes personnes qui le voudront entreprendre ayent à se trouver pour y mettre pris et rabaiz

Texte 5

50 Réception des travaux de voûtement en pierre du pont de la Guillotière engagés le 27 Août 1559 par prix-fait entre Etienne Genyn, Claude Collet, Pierre Faure et la Ville de Lyon 2 Décembre 1561

51 A.M.L., CC 1102 pièce 5.

Texte original ; ponctuation et accentuation modernisées.

Il existe d'autres copies du même document (BB 82 f° 104).

52 Après la discussion du 5 juin 1559 (texte 4) et l'adoption du projet d'un pont de pierre selon le plan fait par O. Roland, le marché est aussitôt soumis à adjudication : dès le 27 août 1559, il est « *baillé à prix-fait* » à E. Genyn maître maçon, et aux deux charpentiers P. Faure et Cl. Collet, ce dernier ayant déjà été co-adjudicataire du prix-fait de P. Gaban en décembre 1558 (texte 3).

53 Le texte même du prix-fait, malgré son grand intérêt, n'a pas été reproduit ici : il figure en effet dans les pièces justificatives de l'ouvrage de M.C. Guigue, facilement accessible.

54 Le présent document en reprend très brièvement les principaux éléments (tracé, dimensions, indications structurelles, matériau) ; en outre, il s'agit d'un ordre de paiement : il a donc le mérite supplémentaire de certifier que le « *pont à neuf arcs et neuf piles déclinant* » prévu en août 1559 est bien terminé en décembre 1561, conformément aux termes de l'accord convenu avec le Consulat, pour un prix légèrement supérieur aux 14 300 livres allouées à l'origine (un supplément de prix-fait, signalé ici, a été accordé le 21 décembre 1559 pour les parements en pierre de taille). En fait, on sait par ailleurs que, en décembre 1561, l'ouvrage est terminé depuis plus d'un an. En revanche, manquent par rapport au texte-même du prix-fait toutes les précisions techniques (précision des mesures, qualité des matériaux employés, détails de construction).

55 Le texte clôt donc le cycle de la transformation de la moitié orientale du pont, dorénavant « *en grands arcs de pierre* » jusqu'au faubourg de la Guillotière « *de tant que ce comportait le pont de bois du pont du Rhône* ». Mais il laisse en suspens un problème important, celui des cotes manifestement erronées données dans le prix-fait de 1559 : en effet, le présent texte reprend la longueur de 63 toises royales déjà indiquée pour le pont à refaire (soit 122 m), ce qui est totalement incompatible avec l'existence de neuf arcs de grand module, attestés, et les vestiges dégagés.

56 Ce débat, capital pour l'exploitation de l'ensemble des textes en rapport avec le prix-fait de 1559 a été amplement développé dans le commentaire archivistique. (cf chapitre III p 95). Il est donc inutile d'y revenir ici, mais essentiel de souligner encore l'écueil documentaire qu'il représente.

Les conseillers eschevyns de la ville et communaulté de Lyon, M° François Couland, receveur des deniers communs, dons et octroiz de ladite ville, salut. Nous vous mandons que des deniers de votre recepte vous payez, baillez et délivrez à Pierre Faure, maistre masson, Estienne Genyn et Claude Colet dict Lègre, maistres charpentiers de ladite ville de Lyon la somme de treze cens livres tournois à eulx deue pour reste de quatorze mil troys cens livres tournois, à quoy montent les deux prisfaictz à eulx bailléz de faire et parfaire le pont de boys du Pont du Rosne de ladite ville despuys la dernière pille et arc jà faict de massonnerie jusques et contre les premyères maisons du faulxbourg de la Guillotière de tant que ce

comportait ledit pont de boys du Pont du Rosne, contenant en longueur soixante troys toyses royales ou envyrion et de semblable largeur que ledit pont avoit esté commencé sur ledit Rosne, qui est de vingt troys piedz de Roy de largeur, comprins les coudières et parefouz, lequel pont, à la longueur et largeur dessus mentionnée, a neuf arcs et neuf pilles, déclinans iceulx arcz et pilles en la forme et manière mentionnée au premyer prifaict dudit pont receu par le notaire royal, secrétaire de notre Consulat sousigné le vingt septiesme jour d'Aoust mil cinq cens cinquante neuf, et pour avoir par lesdits prifateurs faict les parementz et coronnementz des voultres et arcz dudit pont du Rosne suy vant ledit prifaict, de pierres de taille appelées cadettes bonnes et souffisantes suyvant aultre prifaict à eulx baillé par noz prédécesseurs conseillers, receu par ledit notaire royal, secrétaire de notre Consulat sousigné le vingt (unième) jour de Décembre mil cinq cens cinquante neuf, laquelle somme de treze cens livres tournois a esté ordonnée estre payée ausdits prifateurs, qui vous sera allouée en vos comptes et rabatue de votre recepte partout où il appertendra, oultre et par dessus les aultres sommes par vous payées sur les dits prifaictz par rapport de ces présentes et quictances souffisantes. Donné audit Lyon, en nostre hostel commun et Consulat de la ville, où estions, nous, Humbert Faure, Pierre Seve, Girardin Panse, Claude Plater, Georges Renoard, Jehan Tricaud et Henry de Gabiano, conseillers eschevyns dessusdits, le deuxiesme jour de decembre, l'an mil cinq cens soixante ung.

La réparation de 1579-1582

- 57 Le texte 6 constitue avec le texte 7 un ensemble sur la réfection du pont entre 1579 et 1582, dont la valeur documentaire a justifié la publication complète dans cette annexe : en effet, l'exposé qui a été fait de cette période dans le corps de l'ouvrage a déjà mis en évidence la complémentarité de l'un et l'autre document, tout le parti qui peut être tiré de leur confrontation pour analyser l'organisation globale d'un chantier de cette importance, et le relief particulier que prend précisément ce chantier-là en fonction des vestiges dégagés, (cf chapitre III p 99)
- 58 Rappelons en effet que, moins de dix ans après l'achèvement de sa transformation en pierre, la moitié orientale du pont de la Guillotière subit très durement, en décembre 1570, les conséquences d'une inondation exceptionnelle dont G. de Paradin a laissé un témoignage imagé : trois arches sont emportées, plusieurs piles endommagées. Le passage est presque aussitôt rétabli grâce à une passerelle provisoire : compte tenu de l'importance des dégâts et les difficultés alors rencontrées par la Ville, les premières décisions concrètes sur la remise en état du pont ne seront prises qu'en 1579.

Texte 6

- 59 **Prix-fait entre Robert Danvin, maître maçon, et la Ville de Lyon pour la reconstruction de trois piles et de deux arcs du pont du Rhône.**
21 Mai 1579
- 60 A.M.L., DD 305 pièce 42.
Texte original ; ponctuation et accentuation modernisées.
Ecriture de mauvaise qualité.
- 61 Le prix-fait passé entre le Consulat et R. Danvin en mai 1579 constitue le document-clé de cette opération de remise en état, puisqu'il concerne la part qui en est la plus spectaculaire et techniquement la plus valorisée : la reconstruction des structures de maçonnerie ; elle consiste en la réfection de deux piles complètement détruites en 1570, avec leurs deux becs (« éperons »), identifiées comme les piles seize et dix-sept, celle des deux becs de la seconde pile du côté de la Guillotière (soit la pile dix-huit), que l'on

doit épaissir de 1,50 m environ, de l'épaississement d'une autre pile « *du côté sortant de la ville* » sur laquelle repose la passerelle provisoire (la pile quinze) et enfin, la reconstruction complète des trois arcs seize, dix-sept et dix-huit et la finition (parapets). A cette tâche s'ajoute la réfection de l'avant-bec septentrional de la « *deuxième pile près le pont de bois* » qui, en toute logique, doit être la pile treize.

62 Malgré son aspect touffu, ce document est d'une grande qualité : la comparaison avec un autre prix-fait du XVI^e s., celui de 1558 (texte 3) est éloquente. Sur le plan archéologique, les informations sont riches :

- les cotes sont nombreuses, précises, leur unité étant spécifiée (toises lyonnaises) ; elles permettent une bonne connaissance des structures concernées par les travaux : les piles, conçues sur un modèle uniforme, font 6,80 m x 7,65 m de corps, auquel il faut ajouter des becs de 6,80 m de longueur chacun, soit des dimensions totales de 21,25 m x 6,80 m pour chacune. Les arcs, au contraire, présentent une ouverture variable en fonction de l'écartement des piles : 11,22 m de largeur pour l'arc dix-huit 13,26 m pour celui du milieu (arc dix-sept), enfin 14,28 m pour l'arc seize ; cependant ils ont tous une structure identique, avec chaînage de pierre et, peut-être, doubleaux.
- les points techniques y sont clairement exposés : ainsi le procédé de fondation des piles, ancrées sur des pieux de fondation dont les têtes sont noyées dans de la maçonnerie puis recouvertes d'une plate-forme de pierre sans plancher intermédiaire ; la finesse de la description a permis aux archéologues d'en identifier les vestiges et, donc, de repérer sûrement les piles qui y correspondaient. De même sont précisées les dimensions des pierres de parement (pierres de taille de 1,20 m à 1,50 m pour les piles, de 1 m à 1,30 m pour les voûtes), les scellements, les procédés particuliers à la construction des arcs (f° 2 v°), le remplissage des arcs (qui ne se fait pas en terre, mais en blocage de maçonnerie, signe de qualité).
- en revanche, la localisation des arcs et des piles à réparer, très relative, a nécessité d'autres informations pour être déterminée avec certitude (cf chapitre III p 100).

63 Sur un plan plus large, d'autres points sont à exploiter :

- indications sur l'organisation générale du chantier : précisions sur le type et, éventuellement le calibre des matériaux utilisés (pierre de taille pour les parements, pierre rouverte ou millasse pour le reste), la répartition des fournitures ou des tâches : alors que le prix-facteur se charge d'une partie de la pierre seulement, la Ville assure l'essentiel des fournitures (pieux, agrafes de plomb, cintres) ; de même, ce n'est pas le prix-facteur qui exécute le terrassement et le battage des pieux (f° 1 v°) pour les fondations.
- indications sur le fonctionnement de ce type de contrats : mode de désignation (« *à la chandelle éteinte et au moins offrant* », comme au XVIII^e s., voir texte 9), sur son aspect de contrainte judiciaire, sur les délais qu'il impose.(cf chapitre IV p 110 à 114)

64 Il est certain cependant que ce prix-fait présente les défauts de son genre :

- à part la date théorique assignée pour la fin des travaux (octobre 1579), qui ne sera d'ailleurs pas respectée, aucun détail n'est donné sur le déroulement chronologique du futur chantier.
- surtout, aucune mention n'est faite de tous les travaux annexes qui constituent les préliminaires ou les compléments de cet ouvrage de maçonnerie. C'est en cela que le deuxième document (texte 7) fournit un appoint incomparable.

Par devant (le notaire royal, secrétaire de la Ville et les témoins nommés ci-dessous), *personnellement establys* (le lieutenant civil et criminel de la Sénéchaussée et siège présidial de Lyon, l'élu de l'élection de Lyonnais et plusieurs consuls et échevins de la ville de Lyon) *assemblés en l'hostel commun de ladite ville pour tracter des affaires d'icelle, lesquelz ayans dès long temps résolu de refaire trois arcs du pont du Rosne et*

deux,pilles entières cheutttes et ruynées par l'inondation qu'il advint en l'année 1570, auroient faict proclamer le priffait desdites réparations à son de trompe et cry public par tous les carrefours et autres endroitz de ceste ville accoustumés à faire criées et proclamations pour estre priffait baillé et délivré à la chandelle estaincte, au rabais et moingtz ouffrant, suyvant laquelle proclamation tous les maistres massons de ladite ville ou la plus part s'estans présentés en deux divers consulatz mesmes présentement, et ne s'estant trouvé personne qui ayt voullu faire la condiction de ladite ville meilleure que Maistre Robert Danvin, maistre masson demeurant à Mascon, qui s'est offert de le faire pour 666 escus et 213 moingtz que celluy des massons de Lion qui a esté donner à moingts offrant, ont pour ce lesdits Sieurs baillé et estroussé audit Danvin présent et acceptant le priffait desdites réparations auxquelles il promect donner commencement le plus tost que faire se pourra et continuer l'œuvre sans discontinuation jusques à ce qu'elle soit rendueparfaicte bien et deurement, à dicte de maistres et gens à ce cognoissans sur peyne de tous les despens, dommaiges et intérestz de ladite ville sous les condicions qui s'ensuyvent, assavoir que ledit Danvin fera comme il promect deux pilles entières avec leurs espérons, et aussy deux espérons à la seconde pille (f° 1 v°) qui est du costé de la Guillotière, et augmenter icelle seconde pille en grosseur de 5 piedz de massonnerie, et de mesmes du costé souriant de la ville, en la pille en laquelle le pont de boys repose, et sur icelles pilles faire construyre et édifier trois arcs ; les chavées des fondations lesquelles pilles se feront bien longues et larges pour y avoir bon empattement, et tant profondes que l'on pourra chaver dans terre et bien avant dans l'eau et que les cheynes des paulx y estant bien plantées et à nyveau, le courantier (?) qui sera entre deux sera rempli par l'entrepreneur des pierres à mortier de chaulx et sable, lesquelles chavées seront faictes et lesdits paulx plantés aux despens de ladite ville ; sera faicte une fondation tant de la longueur de la vieille pille que des espérons dessus et dessous, des deux costés de vent et bize, ausquelz espérons despuis le fondement jusques à l'haulteur qui leur sera baillée seront mises des appes de fert à queue d'haronde jusques à ce qu'ilz soyent hors du dangier de l'incruement de l'eau, lesquelles hapes seront mises a plombées par ledit entrepreneur en les fournissant toutefois par lesdits Sieurs consulz eschevins avec le plomb qui y sera nécessaire ; ladite fondation tant des espérons que de la pille se fera par ensemble en la forme que dessus, et seront levées jusques en la teste desdictz paulx, sur lesquels paulx, en teste, ledit Danvin entrepreneur fera une platte-forme de pierre de taille appelée d'apara, pierre dure, bonne et recevable à dicte de maistres. Seront lesdites pilles et murs aucés tout autour de pierre de taille en liaison de 3 à 4 piedz de long jusques aux retombées des arcs, chacune desquelles pilles aura 20 piedz de longueur et, en traversant ledit pont de 22 1/2 (f° 2 r°) de largeur sur ladite platte-forme, outre lesquelles et pour les accompagner et deffendre seront faictz les espérons posés et jointoiés de plus près que faire se pourra à mortier et cyment, chacun desquels espérons aura 20 piedz hors-d'œuvre tellement que lesdits pilliés et espérons auront en poincte 62 1/2 piedz de long. Seront faictz à la forme que dessus deux autres espérons joignant l'arc qui est du costé de la Guillotière jà commencé de rompre pour deffendre ladite pille, lesquelz espérons seront faictz de mesme que les autres de bonne massonnerie de chaulx, sable et garnis de pierre de taille, et au-dessus desdits pilliés ledit entrepreneur sera tenu faire et fournir 3 arcz de pierre de taille dont le premier qui sera du costé de la Guillotière aura 33 piedz de jour en longueur et 14 piedz de montée depuis la naissance et sommier qui supportera le ceindre audit arc ; le second arc qui sera celluy du millieu, appuyant et pourté par lesdits pilliés aura de jour en longueur 39 piedz et 18 de monte ; le troisieme qui est le plus grand et le plus proche de la ville aura 42 piedz de long et 18 de montée, lequel se posera et prendra sa naissance du costé et contre la pille du costé de la ville sur laquelle repose le pont de boys ; pour laquelle pille davantage asseurer et l'acroistre de 5 piedz hors de terre y seront plantés des paulx, laquelle augmentation de pille sera remplie comme les autres susdictes, liée en pierre de taille pourtant mesme liaison avec la massonnerie vieille, lesdits (f° 2 v°) trois arcs de tous les deux costés au front seront tous de pierre de taille, ayant icelle pierre de taille de 3 à 4 piedz en liaison, qui seront les cerceaulx centraux dans les vaultes de 4 à 5 piedz en lyaison, accompagné chacun desdits arcs dans les vaultes au moindre arc de 5 chaisnes ou clefs de pierre de taille de trois assiettes traversant ledit pont posées en liaison et de bonne jaulge, et aux autres arcs à l'équipollent et aratte du premier tant qu'il sera besoing et sellon la

longueur et largeur desdits arcs et d'un bout à l'autre, lesquelles seront appées s'il en est requis et seront d'espesseur de voulte de 3 à 4 piedz, dont toutes les appes et plomb seront fournies par lesdits Sieurs Eschevins, et entre lesdites clefs qui seront faictes de pierre de taille, volter lesdits trois arcs de bonne pierre de millasse avec chaulx et sable et d'espesseur de voulte de 3 à 4 piedz, le tout à thoise de ceste ville ; en faisant lesquelz trois arcz fournira et fera les esperons dessus et dessous qui se feront par ensemble avec lesdits pilliers comme dict est, lesquels esperons seront revestus de pierre de taille pourtant liaison avec ledit pont, tout autour faictes en pierre despuys la platte-forme desdits paulx de l'haulteur de 12 piedz en liaison, lesdits revestemens de 2 1/2 piedz pour le moingt, et les entre-deux desdits arcs, pilliés et esperons seront remplis de bonne massonnerie fete avec bon mortier et pierres rompues et millasse (f 3 r°) jusques à l'auteur desdites clefs des arcs et couvrira lesdits esperons en pente et glassis jointoiés à cyment, le couvrira de pavé de pierre de taille pour l'agoutement des eaulx et quant lesdits arcs seront faictz et bandés, sera tenu ledit entrepreneur de faire les murailles servant de parapet de l'espesseur, haulteur et de la mesme façon que sont les autres jà faictz du costé et plus proche de la Guillotière, s'entendant tout ce que dessus debvoir estre fait à thoise et pied de cestedite ville. Sera tenu aussy ledit entrepreneur abattre et démollir ung esperon qui est à la seconde pille près le pont de boys séparé d'une pille du costé de bize et icelle fonder et refaire tout ainsi et à la mesme forme que les autres susdictz. Fera toute ladite besoigne bien et deuement à dicte de maistres massons et autres gens à ce cognoissans, et agoutera les eaues à ses despens toutes et quantes fois que besoing sera, et commencera ladite besoigne dans le premier jour de Juing prochain et la continuera sans intervalle et interruption jusques à la perfection d'icelle qu'il promet estre dans et par tout le mois d'Octobre prochain. S'aydera et se servira sans diminution du pris de toute la pierre tant de taille que rompue qui est présentement sur la place et la recepvra ainsi que besoing sera, et le reste des autres pierres, tant de taille, rompue que millasse, et toutes autres estoffes nécessaires à la massonnerie seront faictes et fournies par et aux (f 3 v°) despens dudit Danvin entrepreneur, sans que lesdits Sieurs soyent tenus fournir autre chose que la somme cy-après déclairée, et les appes, plomb, paulx et ceindres nécessaires. Le tout pour et moiennant le pris et somme de 3 333 écus 1/3 d'or au soleil que lesdits Sieurs Eschevins audit nom ont promis, seront tenus et promectent luy bailler, fournir et paier ainsi et aratte qu'il fera la besoigne, et à fin d'icelle fin de paiement ; car ainsy a esté convenu et accordé ; sy ont promis et promectent par leurs seremens soubz l'obligation et ypothèque de tous et chacuns les biens de ladite ville et communauté et des personnes et biens dudit Danvin les présentes et tout le contenu en avoir à gré entretenir, n'y contrevenir sur peyne de tous despens, dommaiges et intérestz, se soubmetans pour ce faire à toutes courtz... Faict en l'hostel commung de ladite ville, le Jeudy 21^e jour de May 1579 ; présens à ce M^e Bertrand Castel, voyeur de ladite ville, M^e Jehan Valette, architecteur du Roy et M^e François Chaignon, maistre masson demeurant en ladite ville.

Texte 7

- 65 **Bilan financier du receveur des comptes de la Ville de Lyon, Guiot de Masso. Compilation de toutes les dépenses engagées au cours des années 1579 à 1582 pour les réparations au Pont du Rhône. 1579, 1580, 1581, 1582.**
- 66 A.M.L., CC 1300
Orthographe, ponctuation et accentuation actualisées.
Cahier de 22 folios recto-verso, complets, en parchemin.
- 67 Titre : « Compte particulier de M^e Guyot de Masso, receveur des deniers communs, dons et octrois de la ville et communauté de Lyon des recettes et dépenses par lui faites en l'année 1579, 1580, 1581, et 1582 des deniers pris à change de plusieurs particuliers que autres tant de l'assignation d'octroi fait par le Roy à ladite ville de 15 000 écus soleil par

an sur la douane dudit Lyon que de la vente et rachat de pension sur les maisons sizes rue de la Lanterne lesdits somme et deniers pour employer au bâtiment et construction du pont du Rhône ».

- f° 1 à 6 : recettes du présent compte.
- f° 6 à 7 : dépenses pour remboursements.
- f° 7 à 20 : dépenses pour le pont.
- f° 21 à 22 : salaire du comptable.

- 68 Seules ont été transcrites ci-après les « *dépenses pour le pont* » (sauf notes marginales).
- 69 Le document existe en double exemplaire aux A.M.L. : l'un en parchemin, qui a servi de base pour cette transcription, de bonne qualité, l'autre en papier, moins soigné, d'écriture différente. L'un et l'autre sont présentés comme « doubles », mais l'original ne semble plus exister.
- 70 Ce deuxième document consacré à la réfection du pont entre 1579 et 1582, beaucoup plus volumineux et beaucoup plus étalé dans le temps que le précédent, donne l'environnement technique et chronologique de l'ouvrage de maçonnerie assuré par R. Danvin, qui était l'unique objet du texte 6.
- 71 Il s'agit, comme l'indique son titre, du récapitulatif de toutes les dépenses engagées dans le cadre de ce même chantier pour toutes les tâches qui y sont effectuées en régie directe de la ville ou adjudgées par prix-faits à des artisans : le prix-fait de maçonnerie de R. Danvin y apparaît parmi les autres. Le document est constitué des copies de tous les ordres de paiement relatifs à ces opérations : ils en garantissent donc l'exécution effective (voir textes 1, 2 et 5). De par sa forme, il allie une relative imprécision sur le plan technique (prix-faits et rôles de dépense sont résumés en une phrase) à une grande méticulosité dans la datation et la nature des travaux mentionnés (la rubrique « *dépenses pour le pont* » transcrite ici regroupe 108 articles différents), qui en fait sa valeur documentaire essentielle.
- 72 En premier lieu, la conjonction du texte 6 et du texte 7 a permis :
- de définir les tâches annexes qui préparent ou complètent le gros-œuvre de maçonnerie ; dans le document 7, ces travaux sont classés par thèmes, puis chronologiquement à l'intérieur de chaque sous-rubrique.
 - de rétablir, au prix d'un certain tri, l'enchaînement chronologique de toutes ces opérations, parmi lesquelles s'intègre, à sa place et avec son importance réelle, la maçonnerie.
- 73 Pour l'ensemble du chantier, cinq types d'interventions sont particulièrement mises en valeur :
- le déblaiement des décombres, puis les terrassements préparatoires à l'emplacement des piles à refaire, essentiellement adjudgés par prix-faits (le premier daté du 12 décembre 1578, le second non daté) (f° 8 r°-11 v°).
 - le battage des pieux, par autre prix-fait (du 17 février 1579) (f° 11 v°-13 r°).
 - les ferrures de pieux spécialement fabriqués par un artisan (f° 13 r° v°).
 - le gros-œuvre de maçonnerie (f° 14 r° v°) (texte 6).
 - la fourniture des cintres, par marché du 29 juillet 1580 (f° 15 r°).
- 74 Diverses vacations s'y ajoutent, parmi lesquelles des interventions de spécialistes (surveillance de travaux (f° 15 v°), construction de pompes (f° 15 v°), des « *journées extraordinaires* » pour des motifs imprévisibles (crues), les prestations des fournisseurs (chaux, pierre : f° 17 r° ; bois f° 11) ou de transporteurs (f° 16 v° - 17 r°) et celle de N. Gaultier pour l'achèvement de l'ouvrage laissé par R. Danvin.

- 75 Sur le plan archéologique, certains de ces aspects méconnus du chantier ont une importance particulière :
- l'organisation pratique du chantier de fondations, sur lesquelles le prix-fait de R. Danvin ne faisait que quelques allusions, apparaît ici plus nettement, avec la répartition du travail entre les équipes de « terrassiers », chargés aussi du maintien hors-d'eau grâce à des tranchées et des pompes (il n'y a pas eu de batardeau) et celles employées au battage des pieux. De même, ce texte a permis de préciser le nombre de pieux par piles (f° 12 r°-v°) et d'évaluer l'importance de la main d'œuvre requise pour cette tâche.
 - la fourniture des ferrures, retrouvées en grand nombre lors de la fouille.
 - le travail éphémère du cintrage des arcs.
- 76 Quant au rétablissement du calendrier du chantier, il a été exposé dans le commentaire consacré à cette période (cf chapitre III p 98). Il a permis de déterminer des phases de travail intensif, entre juin 1579 et août 1581 ; de plus, il corrige l'information déduite du seul prix-fait qui suggérait que, le gros-œuvre de maçonnerie devant se terminer dans un délai de cinq mois, autour de novembre 1579, le chantier complet ne durerait guère plus. (L'imprécision est de deux ans environ, rappelons le.)
- 77 Enfin, sur un plan plus large, ce document permet d'apprécier combien la valeur coercitive des prix-faits était, malgré leur formulation, très relative : par rapport au contrat signé en mai 1579 (texte 6), R. Danvin reçoit un supplément de 500 écus ; en dépit du versement de toute la somme qui lui était due, il abandonne le chantier avant son achèvement, sans encourir semble-t-il de mesures pénales. Notons aussi que le montant de la somme allouée à R.
- 78 Danvin pour ces travaux, telle qu'elle est copiée dans ce document (comme dans l'autre exemplaire qui en existe) présente un écart énorme avec celle qui avait été déterminée dans le prix-fait, sans explication.

Autres deniers payés et baillés par ledit M^o Guyot de Masso, receveur susdit pour le décombrement de toutes les piles et arcs qui par inondation des eaux ont été rompus au pont du Rhône du côté de la Guillotière, par mandements et escriptions des consuls échevins à ce députés et quittances des parties prenantes comme il s'ensuit.

A Raymond, Pierre et Anthoine Gaillard, frères, affaneurs du Monestier, près Brianson, pays de Dauphiné, la somme de 213 écus soleil 2/3 pour décombrer le marrain desdits arcs du pont du Rhône abattus et démolis par l'inondation des eaux, à eux baillés par prix-fait le 12^e Décembre 1578, par mandement dudit consulat du 17^e mars 1579 ; en vertu duquel, paiement leur a été fait, comme appert par quittance du 18^e desdits mois et an.

Auxdits frères Gaillard la somme de 10 écus 26 sols, à quoi montent les journées durant lesquelles ils ont travaillé, outre le prix-fait par eux ci-devant pris desdits sieurs consuls échevins, au décombrement et commencement de chavées par eux encommencées pour la fondation des piles des arcs ruinés du pont (f 8 r°) du Rhône, en ce compris 50 sols accordés à Pierre Guichard, qui s'est pris garde aux journées et besognes d'iceux frères Gaillard, suivant le mandement dudit consulat du 24^e mars 1579 ; en vertu duquel, paiement leur a été fait comme appert par leur quittance du 25^e desdits mois et an.

Auxdits frères Gaillard la somme de 14 écus 5 sols, à laquelle se montent les journées qu'ils ont faites, outre le prix-fait qui leur avait été ci-devant baillé, et outre autres journées desquelles ci-devant a été fait mandement, aux chavées qui se font pour la fondation des arcs ruinés du pont du Rhône, par mandement dudit consulat du dernier mars 1579 ; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits frères Gaillard, comme appert par leur quittance desdits jour et an ci-rendue.

A M(aitres) François Chai gnon, Pierre Fontanet, Jacques Faure, Claude Jaille, Jehan Jaille son fils, Ennemond de la Clostre, Jhérosme Benoist et Pierre Christofle, maîtres maçons de ladite ville de Lyon, la somme de 5 écus soleil, qui leur a été ordonnée et taxée pour leurs vacations d'un jour entier qu'ils ont commencé à tirer les cordeaux et marquer les buttes des piles qu'il

a convenu faire aux lieu et place des arcs ruinés du pont antique pour y enconstruire et bâtir d'autres, par mandement dudit consulat du 9^e avril 1579 ; en vertu duquel, paiement leur a été fait, comme appert par leur quittance étant au dos dudit mandement, du 19^e mai audit an.

Au sieur Bertrand Castel, voyer de ladite ville de Lyon, la somme de 6 écus 18 sols, pour son remboursement de semblable somme qu'il a fournie et avancée à des manœuvres et journaliers qui ont travaillé à la vidange des eaux et remuement des terres des fondations qui se font à présent pour la réédification du pont du Rhône, par parties arrêtées par ledit voyer ; mandement des sieurs consuls échevins du 17^e novembre 1579 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait, comme appert par quittance du 20^e novembre suivant, audit an.

A M^r Jehan Chomet et Pierre Poirier la somme de 61 (f 8 v^e) écus soleil pour chavées qu'ils ont faites à l'endroit des ruines du pont du Rhône pour commencer les fondations des piles d'arcs dudit pont du Rhône, par trois mandements dudit consulat des 27^e mai, 6^e et 11^e jour de juin 1579 ; en vertu desquels, paiement leur a été fait par ledit de Masso, comme appert par quatre leurs quittances, dont trois desdits jour et an, en fin desdites ordonnances, montant 51 écus ; et un autre montant 10 écus, dudit mois de juin, ci-rendues.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 20 écus soleil, à laquelle se montent et ont été taxées les journées extraordinaires qu'ils ont faites pour épuiser l'eau qui est venue aux tranchées et chavées qui se font au lieu où l'on plante les pax (pieux) des piles qui soutiendront les arcz que l'on fait faire audit pont du Rhône, par mandement du Consulat du 19^e jour de juin 1579 ; en vertu duquel, paiement a été fait par ledit de Masso auxdits Chomet et Poirier, comme appert par une quittance du 23^e desdits mois et an.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 29 écus soleil, sur et en déduction du prix-fait qui leur a été baillé par Messieurs les Consuls échevins d'icelledite ville pour les chavées et vidanges des eaux es endroits où il faut faire les fondations des piles pour la construction dudit pont, par mandement dudit Consulat du 18^e juillet 1579 ; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits Chomet et Poirier, comme appert par quittance du 19^e jour desdits mois et an.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 15 écus soleil, en déduction du prix-fait à eux donné pour faire les chavées au lieu où se doivent faire les fondations des piles et arcs dudit pont du Rhône, par mandement dudit consulat du 25^e Août 1579 ; en vertu duquel, paiement leur a été fait de ladite somme de 165 écus soleil, comme appert par une quittance desdits jour et an cy-rendue.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 9 écus 5 sols, en déduction du prix-fait par eux pris pour faire les chavées dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 30^e Août 1579 ; par vertu duquel, paiement leur a été fait comme appert par quittance dudit Chomet desdits jour et an.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 10 écus soleil 26 sols 6 deniers, (f 9 r^e) laquelle lesdits Consuls échevins ont convenu et accordé avec eux pour plusieurs journées d'hommes qu'ils ont employées à la vidange et écoulement des eaux desdites chavées, outre ce qu'ils sont tenus faire par leur prix-fait, par mandement dudit Consulat du 30^e jour d'Août 1579 ; en vertu duquel, paiement leur a été fait de ladite somme, comme appert par leur quittance desdits jour et an.

Audit Jehan Chomet la somme de 27 écus soleil 42 sols, pour plusieurs journées d'hommes qui ont travaillé à vider et écouler les eaux des chavées faites pour la fondation de la pile du pont du Rhône prochaine du côté du bourg de la Guillotière, et à nettoyer et décombrer la bourbe et la terre tombée des ruines d'icelle pile durant la semaine commencée le dernier jour d'août et finie le 5^e du présent mois de septembre 1579, et ce outre le contenu au prix-fait desdites chavées, par mandement dudit consulat du 6^e septembre audit an ; en vertu duquel, paiement lui a été fait comptant, comme appert par sa quittance desdits jour et an, étant en fin de rôle desdites journées.

Audit Chomet et Anthoine Genefvoys la somme de 25 écus soleil 44 sols 6 deniers faisant partie de la somme de 55 écus 44 sols à quoi monte un mandement du dernier jour d'octobre 1579 fait sous le nom de Annet Danvin et desdits Chomet et Genefvoys, dont du surplus, montant 30 écus soleil, est fait dépense ci-après folio 43 en la somme de 15 333 écus 20 sols sous le nom de M^r Robert Danvin, au chapitre de dépense du prix-fait dudit Danvin ; ladite somme de 25 écus soleil 44 sols 6 deniers, à savoir 14 écus soleil sur le prix-fait des chavées

dudit Chomet et 11 écus 4 sols 6 deniers payés audit Anthoine Genevevois pour avoir épuisé, la présente semaine, les eaux qui étaient esdites fondations pendant que l'on y plantait les paux (pieux), en quoi il a employé 50 journées d'hommes et demi et 37 nuitées, comme appert par parties certifiées par le voyer de ladite ville et mandement desdits sieurs Consuls et échevins du dernier octobre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait par ledit de Masso auxdits Chomet et Genevois, comme appert par les quittances desdits Chomet et Genevois du premier jour de novembre suivant, audit an.

Audit ^{Mr} Jehan Chomet, par ordonnance dudit Consulat du 25^e octobre 1579, la somme de 3 écus soleil en déduction du prix-fait par lui pris pour faire les chavées et tranchées dudit pont du Rhône; en vertu de laquelle, paiement (f⁹ v^o) a été fait audit Chomet, comme appert par sa quittance du 26^e octobre 1579.

Audit Chaumet et Annet Danvin, la somme de 7 écus soleil, en déduction du prix-fait qu'ils ont pris desdits sieurs Consuls échevins pour faire les chavées desdites fondations dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 10^e novembre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait de ladite somme auxdits Chomet et Danvin, comme appert par quittance du 12^e desdits mois et an.

A ^{Mr} Robert Danvin la somme de 6 écus soleil, pour avoir égoutté et ôté les eaux qui étaient es chavées des fondations des arcs ruinés dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 17^e novembre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait audit Danvin, comme appert par sa quittance du 21^e desdits mois et an.

Auxdits Chomet et Poirier la somme de 6 écus soleil 213, qui est à chacun d'eux 3 écus 1/3, à savoir audit Poirier pour tout ce qu'il pourrait prétendre pour ses peines et vacations et autres siennes prétentions à cause des chavées qui ont été faites aux réparations qui se font au pont du Rhône, et audit Chomet, sur ce qui leur sera dû du prix-fait qu'il a de faire lesdites chavées, lesquelles deux sommes seront déduites et rabattues sur leurs prix-faits d'icelles chavées par ordonnance dudit Consulat du 19^e jour de décembre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits Chomet et Poirier, comme appert par leur quittance du 30^e desdits mois et an.

Auxdits Chomet et Annet Danvin, la somme de 33 écus 1/3, en déduction de ce qui leur est dû du prix-fait qu'ils ont pris de faire les chavées nécessaires pour la réparation et réédification des arcs ruinés dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 17^e jour de janvier 1580; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits Chomet et Danvin, comme appert par quittance d'icelles chavées, tant en son nom que pour et au nom dudit Danvin, lesdits jour et an.

Audit Chomet la somme de 40 écus soleil, en déduction de ce qui lui est dû, tant (f^o 10 r^o) du prix-fait qu'il a avec Annet Danvin de faire les chavées nécessaires pour la réparation dudit pont du Rhône que sur ce qui peut toucher auxdits sieurs Consuls échevins pour l'égouttement des eaux qui étaient esdites chavées, par mandement dudit Consulat du 24^e janvier 1580; en vertu duquel, paiement a été fait audit Chomet, comme appert par deux ses quittances du 26^e desdits mois et an.

A plusieurs ouvriers, qui ont travaillé à la vidange des eaux qui avaient comblé et surpassé les fondations et tranchées faites pour faire les fondations des piles et arcs dudit pont du Rhône par une grande crue d'eau qui est advenue à cause des grandes pluies, la somme de 98 écus 1/3 par un rôle certifié par le sieur Grolier, l'un des Consuls échevins à ce commis par le Consulat, et dudit Bertrand Castel, voyer de ladite ville, des 20 et 21^e février 1580; en vertu duquel, paiement a été fait de ladite somme auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

A plusieurs autres manœuvres, qui ont travaillé à la vidange desdites eaux par rôle certifié par ledit Grolier et De La Porte le 21^e février 1580 la somme de 15 écus 35 sols, de laquelle paiement a été fait auxdits manœuvres dénommés audit rôle servant de quittance ci-rendu.

A plusieurs autres ouvriers et particuliers qui ont travaillé aux chavées et fondations du pont du Rhône et à vider les eaux tant de nuit que de jour, par rôle certifié par lesdits sieurs De La Porte, Bertha et Castel, voyer de ladite ville, le 28^e février 1580, la somme de 37 écus 18 sols, de laquelle paiement a été fait auxdits ouvriers manœuvres dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

Auxdits ouvriers qui ont travaillé auxdites chavées et vidanges des eaux des fondements

desdites piles et arcs ruinés dudit pont du Rhône, par rôle certifié par le sieur de Montconys, seigneur de Liergues, l'un des consuls échevins, et Castel voyer de la ville, la somme de 50 écus soleil 22 sols, ledit rôle en date du 6^e mars 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait par ledit de Masso de ladite somme auxdits ouvriers dénommés èsdit rôle servant (f 10 v^o) de quittance, ci-rendu en ce jour.

Auxdits ouvriers, qui ont travaillé auxdites chavées et vidange des eaux du pont du Rhône, la somme de 43 écus 1 sol 2 deniers, par rôle certifié par le sieur Castel, voyer de ladite ville, le 12^e mars 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

Auxdits ouvriers, qui ont travaillé au décombrement de terre de la fondation de la dernière grande pile du pont du Rhône depuis le samedi 9^e avril 1580 jusqu'au samedi suivant, la somme de 23 écus 25 sols 9 deniers, par rôle certifié par le sieur De La Porte, Bertha le 17^e avril audit an ; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

Auxdits ouvriers, qui ont travaillé tant le jour que la nuit à la vidange des eaux qui étaient à la fondation de la dernière pile du pont du Rhône commencée le dimanche au matin 17^e avril et finissant le samedi au soir 23^e desdits mois et an, la somme de 53 livres 8 sols 9 deniers, par rôle certifié par ledit sieur De La Porte, Bertha le 24^e Avril 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

Auxdits ouvriers, qui ont travaillé aux égouttements des eaux de la dernière fondation dudit pont du Rhône depuis le dimanche 24^e avril jusqu'au mardi suivant au soir, par rôle certifié le 29^e avril 1580, la somme de 12 écus 32 sols, de laquelle paiement a été fait auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance, ci-rendu.

A Mr Robert Danvin qui a payé auxdits ouvriers, qui ont travaillé à la vidange des eaux, la somme de 6 écus soleil, par ordonnance du 27 avril 1580 en vertu de laquelle paiement a été fait audit Danvin par sa quittance du 28^e dudit mois étant au dos de ladite ordonnance cirendue.

Audit Danvin la somme de 16 écus 2/3 pour parachever de vider les eaux desdits fondements du pont du Rhône (f^o 11 r^o) qu'il a pris à prix-fait pour éviter aux grands frais qui s'y sont faits et pourront faire ; appert par ordonnance des sieurs Consuls échevins, portant prix-fait de vider toutes lesdites eaux, du 26^e avril 1580 ; en vertu de laquelle paiement a été fait audit Danvin comme appert par sa quittance du dernier avril audit an.

Audit Danvin la somme de 5 écus soleil pour avoir fait vider les eaux lorsqu'il voulut poser les cintres, par ordonnance du 8 juillet 1580 ; en vertu de laquelle paiement lui a été fait, comme appert par sa quittance desdits jour et an.

A plusieurs ouvriers qui ont travaillé à la vidange des eaux de fondements faits (tant) pour refonder partie d'une pile de pont du Rhône que à curer le canal qui conduit l'eau audit Rhône et faire deux bâtardeaux, la somme de 7 écus 5 sols 2 deniers, par rôle certifié des sieurs Guillaume Faure et Grolier le 11^e septembre 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait par ledit de Masso, comme appert par quittance de Mr Jehan Chomet, conducteur de ladite œuvre, du 11^e septembre 1581.

A plusieurs ouvriers, qui ont travaillé à porter des terres prises sous les arcs dudit pont pour remplir les concavités, et le mettre à droit et prêt à poser le pavé, la somme de 45 écus par rôle certifié par Mr Humbert Grolier et Castel le 21^e mars 1582 ; en vertu duquel paiement a été fait auxdits ouvriers dénommés audit rôle servant de quittance ci-rendue.

Somme de ce chapitre pour le décombrement des piles et arcs rompus par inondation des eaux au pont du Rhône du côté de la Guillotière : 956 livres 24 sols 4 deniers tournois.

(f^o 11 v^o) Autre dépense faite par ledit sieur de Masso (tant) pour des paux achetées pour planter dans le Rhône aux lieux et endroits que l'on voulait construire les arcs dudit pont que plantage d'iceux comme il s'ensuit.

A Mr François et Claude Yzelet, Jehan Brussy et Claude De La Rochette, maîtres charpentiers, la somme de 28 écus soleil 2/3, pour 40 paux qu'ils ont planté en la demi-pile qui fait augmentation de la pile où repose le pont de bois qui est à présent au pont du Rhône, par ordonnance dudit Consulat du 27^e août 1579 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait par ledit de Masso aux dessus-nommés, comme appert par deux quittances des 28^e et dernier août audit an.

Auxdits Yzelet et La Rochette la somme de 66 écus 2/3, en déduction de ce qui leur est et sera dû, tant pour le plantage des paux qu'ils ont plantés aux fondations des piles dudit pont par ordonnance dudit Consulat du 5 septembre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait auxdits Yzelet et La Rochette, comme appert par quittance du 6^e desdits mois et an.

Auxdits Yzelet, Jehan Brussy et Claude La Rochette, la somme de 67 écus 21 sols que, au rapport et certification verbale du voyer de ladite ville, leur est dû pour reste de 187 paux qu'ils ont planté audit pont du Rhône en la pile et en deux éperons qui sont du côté du bout de la Guillotière, par mandement dudit Consulat du 3 novembre 1579; en vertu duquel, paiement a été fait aux dessusnommés, comme appert par quittance du 14^e jour desdits mois et an.

A Guyot Merry, marchand de Chalon, la somme de 291 écus 2/3, à quoi monte la quantité de 500 paux de chêne que, en vertu de la vente qu'il en a fait, il a amenés, conduits et délivrés en la ville de Lyon pour être plantés pour la fondation des arcs ruinés dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 18 novembre 1579; en vertu duquel, paiement lui a été fait par sa quittance du 19^e desdits mois et an.

(f^o 12 r^o) A Mr Jehan Brussy, Claude La Rochette, François et Claude Yzelet, maîtres charpentiers, la somme de 150 écus soleil, sur et tant moins du prix-fait qu'ils ont de ladite ville pour planter les paux nécessaires à la fondation des arcs dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 24 janvier 1580; en vertu duquel, paiement a été fait aux dessus-nommés, comme appert par leur quittance du 11^e jour de février suivant, audit an.

Auxdits Yzelet, Brussy et La Rochette, la somme de 100 écus soleil sur et en déduction de ce qui leur est dû de 500 paux qu'ils ont planté à la fondation de la seconde pile du côté du bourg de la Guillotière des arcs ruinés au pont du Rhône dudit Lyon, par mandement dudit Consulat du 23 février; en vertu duquel, paiement leur a été fait, comme appert par quittance du 24^e desdits mois et an.

Auxdits Yzelet, Brussy et La Rochette la somme de 150 écus soleil, sur et tant moins de ce qui leur est dû des paux par eux plantés et qu'ils planteront pour la fondation des piles des arcs ruinés au pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 10 mars 1580; en vertu duquel, paiement leur a été fait par quittance du 11^e desdits mois et an.

Auxdits Yzelet, Brussy et La Rochette la somme de 100 écus soleil, sur ce qui leur est et sera dû du prix-fait qu'ils ont de planter des paux pour la fondation des piles et arcs dudit pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 26 avril 1580; en vertu duquel, paiement leur a été fait par leur quittance du 29^e jour desdits mois et an.

A Lous Ration, marchand, la somme de 266 écus 2/3, qui lui est due pour reste des paux qu'il a fournis pour pilotir les trois arcs du pont du Rhône, par mandement du 14 juillet 1580; en vertu duquel, paiement leur a été fait par quittance du 2 août audit an.

Auxdits De La Rochette, Brussy et Yzelet la somme de 202 (f 12 v^o) écus 46 sols, pour reste de ce qui leur est dû du plantage de 486 paux mis pour les fondations de la pile entière des arcs qui se font au pont du Rhône, laquelle est du côté et la plus proche de ladite ville, à raison de 45 sols tournois pour chacun pau, par mandement dudit Consulat du 21 juillet 1580; en vertu duquel, paiement a été fait aux dessus-nommés par quittance du 2^e août suivant audit an.

Audit De La Rochette la somme de 42 écus soleil, pour 65 paux de chêne qu'il a fournis pour partie des pilotis qui ont été mis et posés pour la fondation des trois arcs du pont du Rhône qui se bâtissent présentement par mandement dudit Consulat du 21 juillet 1580; en vertu duquel, paiement lui a été fait, comme appert par quittance du 2^e août suivant audit an.

A Mr Claude Yzelet la somme de 20 écus soleil, sur et en déduction de ce que se pourra monter la plante des paux qu'il a promis à ladite ville et communauté de planter pour refaire l'éperon ou pile de l'un des arcs dudit pont de la rivière de Rhône dès le débordement d'icelle rivière tombé et démolí, par mandement dudit Consulat du 20 septembre 1581; en vertu duquel paiement lui a été fait par quittance du 23^e desdits mois et an.

Audit Mr Claude Yzelet, par ordonnance dudit Consulat du 14 octobre 1580, en vertu de laquelle paiement lui a été fait de la somme de 30 écus soleil par quittance du 17^e desdits mois et an, en déduction de ce qui lui est dû pour la plante des paux au pont du Rhône.

Audit Mr Claude Yzelet la somme de 20 écus 14 sols, pour reste et entier paiement de la plante de 98 paux par ledit Yzelet ci-devant plantés suivant le marché fait avec lui, à raison de 43 sols pièce, en la pile qui se refait au pont du Rhône du côté de bise et qui était disjointe

ou tombée de l'un des arcs du côté de la Guillotière par mandement dudit Consulat du 14 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait comptant par ledit de Masso de ladite somme de 20 écus 14 sols audit Yzelet, (f° 13 r°) comme appert par quittance du 3^e jour de janvier 1582.

Somme de ce chapitre pour achat de paux et plant d'iceux pour la réfection des piles et arcs dudit pont du Rhône : 1536 écus 1 sol tournois.

Autre dépense faite par ledit de Masso des pointes de fer mises aux paux plantés pour fonder les piles et arcs du pont du Rhône et autres ouvrages faits pour ledit pont en nature de fer comme il s'ensuit.

A Mr Nicolas Fontaine, maître forger à Lyon, la somme de 40 écus soleil, sur et en déduction de ce qui lui est et sera dû pour les pointes des paux qu'il a faites pour la réparation du pont du Rhône de ladite ville, par mandement dudit Consulat du 28 avril 1579 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait par sa quittance du 2^e mai 1579.

Audit Fontaine la somme de 30 écus soleil, sur et tant moins de ce qui lui est et sera dû pour les pointes de fer qu'il a entrepris de faire aux paux destinés pour la réparation du pont du Rhône, par mandement dudit Consulat du 21 mai 1579 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait par quittance du 27^e desdits mois et an.

(f 13 v°) Audit Fontaine la somme de 35 écus 10 sols pour reste des pointes des paux, clous et barrai de fer qu'il a faites pour ladite ville contenues aux parties arrêtées le 19 octobre 1579, acquittées au mandement dudit Consulat du 20^e dudit mois d'octobre 1579 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Fontaine par quittance du 19^e novembre suivant audit an.

A la veuve Mr Symon de Vaux, maître serrurier à Lyon, la somme de 3 écus soleil 52 sols 6 deniers à laquelle se montent 15 pointes de fer qu'elle a fournies pour mettre aux paux servant au pont du Rhône, pesant lesdites pointes 93 livres à raison de 2 sols 6 deniers la livre, par mandement dudit Consulat du 11 février 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait à ladite dame par quittance du 13^e desdits mois et an.

A Mr Nicolas Fontaine, maître forger demeurant à Lyon, la somme de 261 écus, à laquelle se montent les parties de l'ouvrage de son état qu'il a fait pour le service de ladite ville depuis le 6 novembre 1579 certifiées par le voyer d'icelle, vues, vérifiées et arrêtées par l'un de Messieurs les Consuls et Echevins de ladite ville ; mandement dudit Consulat du 23 août 1580 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Fontaine par quittance du 24^e septembre suivant audit an.

Audit Fontaine la somme de 15 écus en déduction et à bon compte de ce qui lui est dû pour les pointes qu'il a fournies pour les paux destinés à la fondation des piles et arcs dudit pont du Rhône, par ordonnance dudit Consulat du 14 Octobre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement lui a été fait par quittance étant au dos de ladite ordonnance.

Somme de ce chapitre de serrurerie : 385 écus 2 sols 6 deniers tournois.

(f 14 r°) Autre dépense faite par ledit de Masso des deniers payés au maître maçon prix-facteur des arcs dudit pont du Rhône, comme il s'ensuit.

A Mr Robert Danvin, maçon de Mâcon, la somme de 20 écus soleil pour ses peines, journées, salaires et vacations, l'ayant fait venir exprès de la ville de Mâcon en la ville de Lyon pour avoir de lui avis des moyens que l'on aurait à tenir à la construction et réédification des arcs ruinés du pont du Rhône de ladite ville et jusques à quelle somme ladite besogne se pourrait monter, lui ayant fait voir et visiter le lieu et place, prendre ses mesures, bailler dessins et portraits ; et pour cet effet a séjourné en ladite ville de Lyon l'espace de dix ou douze jours, comme appert par mandement dudit Consulat du 24 mars 1579 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Danvin la somme de 15 333 écus 1/3 pour la construction et réédification des trois arcs du pont du Rhône et deux piles entières chues et ruinées par l'inondation des eaux qui advint en l'année 1570 comme moins offrant, suivant la proclamation qui en a été faite aux carrefours et autres endroits de ladite ville pour bailler à prix-fait à la chandelle éteinte, au rabais et moins offrant, à laquelle proclamation tous les maîtres maçons de ladite ville ou la plupart d'iceux s'étant présentés en deux divers consuls et ne s'étant trouvé aucun qui ait voulu faire la condition de ladite ville meilleure que ledit Danvin, ledit prix-fait à lui baillé et délivré à ladite somme de 15 333 écus 1/3 par les Consuls échevins de ladite ville, aux charges amplement déclarées par ledit prix-fait du 21^e jour de mai 1579 ; en vertu duquel, paiement a

été fait de ladite somme audit Danvin, comme appert par quittance du 6^e novembre 1581 insérée au pied dudit prix-fait ci-rendu.

(f° 14 v°) Audit Danvin la somme de 500 écus pour reste et parfait paiement de sondit prix-fait (ainsi) que pour toutes récompenses que ledit Danvin, Annet et Jehan Danvin, ses enfants, pourront prétendre et demander, soit par déclaration des dommages et intérêts par eux prétendus, ou autrement à cause de la besogne et œuvre qu'ils ont faites audit pont du Rhône outre ledit prix-fait, comme amplement est contenu par un mandement dudit consulat le 14^e jour du mois de décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Danvin, comme appert par ses quittances du 2 janvier 1582, 20 février, 23 juin, 11 juillet, 6 octobre, 16 novembre et 1^e décembre suivant audit an, montant 499 écus, le tout ci-rendu 500 écus

Somme de ce chapitre d'ouvrages de maçonnerie : 15 853 écus soleil.

Autre dépense faite par ledit de Masso, présent comptable des deniers fournis et payés pour les cintres dudit pont du Rhône par le mandement et ordonnance desdits sieurs Consuls échevins dudit Lyon, comme il s'ensuit.

A Mr Georges Vaubertrand, maître menuisier demeurant à Lyon, la somme de 166 écus 2/3, sur et tant moins et en déduction du prix-fait qui lui a été baillé de faire les trois cintres des trois arcs dudit pont du Rhône que l'on fait à présent éfidier par mandement dudit Consulat du 11 août 1580, ci-rendu avec le marché fait avec ledit Vaubertrand du 29 juillet précédent ; en vertu desquels, paiement a été fait audit Vaubertrand par quittance du 23 septembre audit an.

(f° 15 r°) Audit Vaubertrand la somme de 80 écus soleil pour l'effet susdit par ordonnance dudit Consulat du 11 mars 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Vaubertrand, comme appert par quittance du 14^e desdits mois et an, sur et en déduction et à bon compte de sondit prix-fait.

Audit Vaubertrand la somme de 100 écus soleil, en déduction et à bon compte de sondit prix-fait, par ordonnance dudit Consulat du 11 Avril 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Vaubertrand, comme appert par quittance du 13^e desdits mois et an.

Audit Vaubertrand la somme de 100 écus en déduction et à bon compte de sondit prix-fait, par ordonnance dudit Consulat du 9 juin 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Vaubertrand, par quittance dudit jour.

Audit Vaubertrand la somme de 50 écus, en déduction et à bon compte de sondit prix-fait, par ordonnance dudit Consulat du 9 juillet audit an 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait de ladite somme audit Vaubertrand, par quittance du 12^e desdits mois et an.

Audit Vaubertrand la somme de 36 écus 2/3, pour reste et entier paiement de sondit prix-fait desdits cintres dudit pont du Rhône, par ordonnance dudit Consulat du 28 juillet audit an ; en vertu duquel a été payée audit Vaubertrand ladite somme, par quittance desdits jour et an.

Audit Vaubertrand la somme de 20 écus soleil qui lui ont été ordonnés pour toutes les prétentions qu'il pourrait demander en quelque façon que ce soit à cause des cintres qu'il a fait auxdits arcs dudit pont du Rhône, et ce outre le prix porté par son prix-fait, duquel il est entièrement payé par mandement dudit Consulat du 18^e janvier 1582 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait, par quittance du 24^e desdits mois et an.

Somme de ce chapitre de charpenterie pour les cintres des arcs dudit pont : 553 écus 20 sous tournois.

(f° 15 v°) Autre dépense faite par ledit de Masso des deniers payés à plusieurs particuliers pour choses diverses concernant le bâtiment et fabrication dudit pont du Rhône, en vertu de plusieurs ordonnances des Echevins dudit Lyon approuvées par un acte du Consulat du 24^e jour de janvier 1581, comme il s'ensuit.

A Mr Jehan Vallet, architecte pour le Roi en ladite ville de Lyon, la somme de 10 écus soleil qui lui ont été taxés et ordonnés en considération de plusieurs vacations qu'il a faites et continue de jour à autre pour la conduite de la réparation du pont du Rhône et avoir l'œil qu'elle soit faite selon le prix-fait qui en a été donné à l'entrepreneur et prix-facteur d'icelui, et pour autres affaires èsquelles il a été ordinairement employé pour ladite ville par mandement dudit Consulat du 19^e jour de décembre 1579 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Vallet, par quittance du 8 mars 1580.

A plusieurs particuliers et diverses personnes qui ont travaillé et fourni plusieurs étoffes pour faire un engin qu'ils appellent trompe fait exprès pour égoutter les eaux qui empêchaient la fondation des piles et arcs dudit pont du Rhône, pour éviter aux grands frais qui se faisaient pour la multitude des hommes que l'on était contraint y mettre, revenant ledit engin à la somme de 189 écus 47 sols 6 deniers, par mandement certificatif dudit Consulat portant quittance du 28 avril 1580 étant en fin des parties par le menu desdites fournitures et journées, ci-rendu ; par vertu duquel, paiement a été fait de ladite somme par ledit de Masso.

A Barthélémy Hébert, fondeur, la somme de 8 écus soleil 45 sols pour trois fleurs de lys et trois panonceaux de cuivre qu'il a faits pour mettre sur le portail du pont du Rhône pesant 35 livres, à raison de 15 sols tournois la livre, par mandement dudit Consulat du 5 mai 1580 ; en vertu duquel, paiement comptant a été fait par ledit de Masso audit Hébert, comme appert par quittance (f 16 r°) du 7^e jour desdits mois et an.

A Mr Anne Danvin la somme de 5 écus 1/3 par ordonnance des Echevins du 11 septembre 1580 pour menues parties qu'il a faites et fournies à la chambre des notables dudit pont du Rhône ; en vertu de laquelle ordonnance, paiement a été fait de ladite somme audit Danvin par sa quittance du 11 septembre audit an.

A Barthélémy Hébert, beyrelleur, la somme de 6 écus soleil pour toutes choses que ledit Hébert pourrait prétendre tant pour le racoustrage d'un engin appelé trompe, propre à tirer et égoutter les eaux des chavées faites pour la fondation des arcs refaits audit pont, que pour 28 livres de cuivre qu'il a fourni, par mandement dudit Consulat du 21 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement lui a été fait, comme appert par quittance du 23^e desdits mois et an.

Somme de ce chapitre : 220 écus 32 sous 6 deniers tournois.

(f° 16 v°) Autre dépense faite par ledit de Masso des deniers par lui fournis pour la construction du pont du Rhône pour parachever l'œuvre dudit pont, outre le prix-fait donné à M^e Robert Danvin, comme il s'ensuit.

A Marc Gonthin et Jacques Du Boys dit Couturier, bûtelier, la somme de 15 écus soleil qui leur a été payée à bon compte de la voiture de la pierre route qu'ils conduisaient par eau au pont du Rhône pour la fabrique et réparation des arcs ruinés d'icelui, par mandement dudit Consulat du 20 septembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gonthin et Du Boys, comme appert par quittance dudit jour.

A Nicolas Gauthier, commis par le Consulat à avoir l'oeil et se prendre garde et faire travailler à la fabrique et réparation des arcs du pont du Rhône audit Lyon les manœuvres et journaliers qui y travaillent, la somme de 8 écus soleil pour ses gages et salaire d'un mois commencé le 12 septembre 1580, par mandement dudit Consulat du 20^e dudit septembre ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gauthier, comme appert par quittance du 29 octobre audit an.

Audit Gaultier la somme de 8 écus soleil aussi pour ses gages d'un mois échu le 12 novembre 1581, par mandement dudit Consulat du 19^e jour d'octobre audit an ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 29^e desdits mois et an.

Audit Gaultier la somme de 16 écus pour ses gages de deux mois échus le 12^e jour de janvier 1582, par mandement dudit Consulat du 7 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 10^e desdits jour et an.

A Jehan Brunei, perreyeur, Melcior Rollet, chafournier, et Jacques Du Boys, bûtelier, la somme de 52 écus (f 17 r°) 55 sols, à savoir : audit chafournier 10 écus 5 sous pour 55 setters de chaux ; à Jacques Du Boys, bûtelier, 19 écus soleil 25 sols pour 29 bûtelées de pierres ; et à Jehan Brunei, perreyeur 23 écus et demi pour pierre rompue par lui fournie par ordonnance dudit Consulat du 28 novembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait de ladite somme audit Brunei, comme appert par quittance dudit jour.

A Mr Nicolas Gaultier, commis susdit, la somme de 37 écus 48 sols 2 deniers pour payer les maçons, manœuvres et charretiers qui ont travaillé au bout du pont du Rhône durant une semaine, et aussi pour payer ceux qui ont travaillé pour porter la terre sur ledit pont et au boulanger qui a fourni le pain des pauvres de l'Aumône qui ont travaillé audit pont, par mandement du Consulat du 4 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier comme appert par quittance du 5^e desdits mois et an.

Audit Gaultier la somme de 35 écus 25 sols 4 deniers pour payer les maçons, manœuvres,

charretiers et autres qui ont travaillé à porter la terre sur le pont et pour le boulanger qui a fourni le pain pour les pauvres de l'Aumône Générale qui ont travaillé audit pont, par ordonnance desdits Echevins du 10 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 11^e jour desdits mois et an.

A Georges Allesme et consorts, perreyeur, la somme de 22 écus 10 sols pour paiement de la quantité de 19 bâtelées de pierre routte qu'ils ont ci-devant fournies et livrées, à raison d'1 écu 10 sols la bâtelée, pour employer aux réparations du pont du Rhône par mandement du Consulat du 14 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 15^e jour desdits mois et an.

A Nicolas Gaultier, commis susdit, la somme de 21 écus 31 (f° 17 v°) sols pour payer les maçons, manœuvres, charretiers et autres qui ont porté la terre sur le pont et le boulanger qui a fourni le pain pour les pauvres de l'Aumône Générale qui ont travaillé audit pont, par ordonnance dudit Consulat du 3 décembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 24^e desdits mois et an.

A Anthoine Sibillon et consorts la somme de 2 écus 2/3 à quoi se monte le pavé qu'ils ont fait et fourni en plusieurs endroits sur ledit pont du Rhône qui était rompu aux endroits des clés de bois et autres lieux auxquels ils ont fourni les cailloux et terre nécessaire, le tout accordé à ladite somme par ordonnance dudit Consulat du 23 décembre 1581 ; en vertu de laquelle ledit de Masso a fait paiement aux dessus-nommés.

A Nicolas Gaultier la somme de 27 écus 45 sols, pour payer les maçons, manœuvres et charretiers qui ont travaillé au pont la semaine passée, par ordonnance dudit Consulat du 27 novembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance dudit jour.

Audit Gaultier la somme de 39 écus 47 sols 10 deniers, pour payer les maçons, manœuvres, porteurs de hottes et le boulanger qui a fourni le pain pour les pauvres de l'Aumône Générale qui ont porté la terre sur ledit pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 19 novembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 20^e desdits mois et an.

Audit Gaultier la somme de 130 écus 29 sols 11 deniers, savoir : 71 écus 49 sols 11 deniers pour journées tant de maçons, manœuvres et charretiers qui ont travaillé audit pont depuis le 30^e octobre dernier, 26 écus 11 deniers tournois pour le chafournier, 12 écus pour le bâtelier et 20 écus au perreyeur, par ordonnance desdits Echevins du 12 novembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait (f° 18 r°) audit Gaultier, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 80 écus pour payer les maçons et manœuvres qui ont travaillé audit pont, par ordonnance desdits Echevins du dernier jour d'octobre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait, par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 120 écus pour payer les maçons, perreyeurs et manœuvres qui ont travaillé audit pont du Rhône, (ainsi) que à celui qui a fourni la pierre rompue et au chafournier, par ordonnance desdits Echevins du 1^e jour d'octobre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance desdits mois et an.

Audit Gaultier la somme de 100 écus soleil pour payer les ouvriers maçons et manœuvres (ainsi) que pour chaux et pierres pour employer audit pont, par ordonnance desdits Echevins du 14 octobre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Gaultier par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 50 écus, à bon compte de ce qui est dû pour les maçons et manœuvres qui ont travaillé au pont du Rhône la semaine dernière passée, par ordonnance desdits Echevins du 10^e jour d'Octobre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 100 écus, aussi à bon compte de ce qui est dû aux maçons, manœuvres, perreyeurs et chafourniers par ordonnance desdits Echevins du 7 octobre 1581 ; en vertu de laquelle, ledit de Masso a fait paiement audit Gaultier de ladite somme, comme appert par quittance desdits jour et an.

(f° 18 v°) Audit Gaultier la somme de 120 écus soleil, aussi à bon compte de ce qui est dû aux maçons, manœuvres, chafourniers et à ceux qui fournissent la pierre audit pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 22 octobre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait

audit Gaultier, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 66 écus 51 sols 6 deniers, à savoir : 52 écus 21 sols 6 deniers pour les maçons, manœuvres, charretiers, chafourniers et perreyeurs de ce qu'ils ont fait et fourni durant une semaine ; et 14 écus 29 sols 6 deniers pour le paiement de ceux qui ont travaillé à égoutter les eaux tant de jour que de nuit audit pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 24 septembre 1581 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Gaultier la somme de 43 écus 2/3 pour payer les manœuvres, maçons et charretiers qui ont travaillé la semaine passée audit pont du Rhône, aussi pour payer 72 setiers de chaux, par ordonnance desdits Echevins du 18 décembre 1581 ; en vertu de laquelle, ledit de Masso a fait paiement de ladite somme audit Gaultier, comme appert par quittance desdits jour et an.

A Claude Rollet, perreyeur, la somme de 14 écus pour pierre routte que ledit Rollet a vendue et délivrée pour l'édifice du pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 5 septembre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Rollet, comme appert par quittance du 6^e desdits mois et an.

A Nicolas Gaultier la somme de 42 écus 10 sols 8 deniers pour payer les maçons, manœuvres, charretiers, chafourniers et bâteleurs, par ordonnance desdits Echevins du 16 décembre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Gaultier par quittance desdits mois et an.

(f 19 r^o) A François Faure, menuisier, la somme de 3 écus 12 sols pour cailloux qu'il a charriés pour paver en quelques endroits dudit pont du Rhône et pour la façon dudit pavé, par ordonnance desdits Echevins du 4^e jour de février 1582 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Faure, comme appert par quittance du 5 mars suivant, audit an.

A Nicolas Gaultier la somme de 9 écus 45 sols pour payer les charretiers et manœuvres qui ont charrié la pierre sur ledit pont, par ordonnance desdits Echevins du 14 février 1582 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par la quittance desdits jour et an.

A Jacques Du Boys, bâteleur, la somme de 7 écus pour 6 bâtelees de cailloux pour ledit pont du Rhône, à raison de 1 écus 10 sols pour chaque bâtelee, par ordonnance desdits Echevins du 25 février 1582 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Du Boys, comme appert par sa quittance du 5^e mars suivant, audit an.

A Anthoine Sibillon et consorts la somme de 4 écus soleil, en déduction de la besogne et pavé qu'ils font audit pont du Rhône par ordonnance desdits Echevins du 25 février 1582 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Sibillon et consorts, comme appert par quittance desdits mois et an.

Audit Sibillon la somme de 3 écus, en déduction et à bon compte de la besogne qu'il a fait audit pont par ordonnance desdits Echevins du 4 mars 1582 ; en vertu de laquelle, paiement lui a été fait, comme appert par quittance du 5^e desdits mois et an.

A Gabriel Dumas la somme de 6 écus 52 sols 8 deniers pour payer aux manœuvres qui ont travaillé audit pont du Rhône, tant pour charrier les cailloux pour le pavé dudit pont que pour raser le traz du couvert de la sentinelle dudit pont et y poser trois grandes pièces de pierre pour la conservation des murailles servant de barrières, par ordonnance desdits Echevins du 18^e jour de mars 1582 ; en vertu de laquelle, (f 19 v^o) paiement a été fait audit Dumas, comme appert par quittance du 19^e desdits mois et an.

A Anthoine Sibillon, la somme de 4 écus soleil, en déduction de la besogne qu'il a faite aux pavés du pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 18 mars audit an ; en vertu de laquelle, ledit de Masso a fait paiement audit Sibillon, comme appert par sa quittance du 19^e desdits mois et an.

Audit Sibillon, la somme de 3 écus, en déduction de la besogne dudit pavé, par ordonnance desdits Echevins du 24 mars, an susdit ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Sibillon, comme appert par quittance du 27^e jour desdits mois et an.

A Jacques Du Boys, bâteleur, la somme de 10 écus 30 sols, à quoi montent 9 bâtelees de cailloux qu'il a fournies pour paver ledit pont du Rhône, par deux ordonnances desdits Echevins des 18 et 25 mars 1582 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Du Boys, comme appert par quittance du 26^e desdits mois et an.

A Nicolas de Vaux, hôte du Saulvaige, la somme de 30 écus soleil, pour la dépense faite par

un Allemand qui a fait quelques fourneaux pour l'épargne du bois tant pour ladite ville de Lyon que pour l'hôpital d'icelle, par ordonnance desdits Echevins du 21 août 1582 ; en vertu duquel, paiement a été fait audit de Vaux, comme appert par quittance desdits jour et an.

A Gabriel Dumas la somme de 15 écus 21 sols pour payer les charretiers, bûteliers et manœuvres qui ont travaillé audit pont par ordonnance desdits Echevins du 7 avril audit an 1582 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Dumas, comme appert par quittance du 8^e jour desdits mois et an.

Audit Sibillon la somme de 10 écus 24 sols pour reste de 110 toises de pavé qu'ils ont fait sur le pont du Rhône, (f 20 r^e) du côté de la Guillotière jusque près le pont de bois par ordonnance desdits Echevins du 7 avril audit an ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Sibillon, comme appert par quittance desdits jour et an.

Audit Sibillon la somme de 4 écus soleil, sur et à bon compte du pavé qu'il a fait à l'entrée du pont du côté de Béchevillain par ordonnance desdits Echevins du 15^e may audit an ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Sibillon, comme appert par quittance desdits jour et an.

A Nicolas Gaultier la somme de 18 écus 48 sols 6 deniers pour reste de ce qui lui pourrait être dû à cause du maniement qu'il a eu en la réparation du pont du Rhône, comme appert par son compte arrêté par ordonnance desdits Echevins du 28 avril 1582 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance dudit jour.

Audit Gaultier la somme de 16 écus soleil pour tout ce qui lui peut être dû de reste de ses gages de tout le temps qu'il a vaqué au contrôle desdites réparations et pour la réduction de ses comptes, par ordonnance desdits Echevins du 29 mai audit an ; en vertu duquel, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du dernier desdits mois et an.

A Nicolas Besson la somme de 10 écus, en déduction et à bon compte ; du pavé qu'il a fait sur ledit pont du Rhône du côté de Béchevillain, par ordonnance desdits Echevins du 23 d'avril audit an ; en vertu de laquelle paiement a été fait audit Besson, comme appert par sa quittance desdits jour et an.

(f^o 20 v^o) A Mr Jehan Varrey, perreyeur de Saint-Cyr la somme de 7 écus soleil à bon compte de la pierre de taille qu'il a commencé de fournir pour la plate-forme d'une butte du pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 20 avril an susdit ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Varey, comme appert par quittance du 3^e mai suivant.

A Nicolas Gaultier la somme de 32 écus pour payer la dépense qui se fait journellement au pont du Rhône, par ordonnance desdits Echevins du 13 décembre 1581 ; en vertu de laquelle, paiement a été fait audit Gaultier, comme appert par quittance du 14^e desdits jours d'avril 1582.

Le XVIIIe siècle

- 79 Les textes réunis sur le XVIIIe s. constituent un ensemble volumineux et riche d'une abondance de renseignements techniques qui dépassent parfois l'intérêt du seul pont de la Guillotière ; l'accent a donc été mis sur une approche directe des documents, au surplus très abordables par leur forme. Seuls leurs points forts, déjà amplement traités dans le corps de l'ouvrage sur le problème particulier du pont, seront brièvement rappelés en introduction. (cf chapitre III p 101 à 106)
- 80 Le XVIIIe s. n'est plus le temps des grandes réalisations : celles-ci se sont closes avec le XVIe s., où le pont a pris l'aspect général qu'il a encore deux siècles plus tard, cotes à l'appui. En revanche, il a beaucoup souffert : les conditions climatiques sont très dures aux XVIIe et XVIIIe s. ; elles occasionnent le déplacement du cours du Rhône vers l'est et soumettent le pont à des agressions saisonnières de plus en plus violentes. L'ouvrage subit de nombreuses dégradations et de nombreuses réparations ou renforcements au cours du XVIIe s. ; son état impose donc une grosse remise en état au début du XVIIIe s.

- 81 C'est l'objet des trois premiers textes, dossier technique établi par l'ingénieur J. Gabriel, qui présente trois phases préliminaires de cette opération :
- le diagnostic, évoqué ici à travers les dégâts constatés sur une seule pile (10), décrivant bien le type de dégradations causées par les affouillements et analysant le processus (texte 8).
 - la mise en œuvre de la campagne, avec la définition précise des travaux à faire et leur adjudication (texte 9).
 - la mise en place des dispositions pratiques (texte 10).

Texte 8

- 82 **Visite d'expertise de la pile dix et de ses abords (4 au 10 octobre 1718). Procès-verbal.**

10 Octobre 1718

- 83 A.D.R., 1C 159.

Orthographe, accentuation et ponctuation modernes.

- 84 Il s'agit de la visite d'expertise exécutée entre le 3 et le 10 octobre 1718 sur la pile dix (située en limite de la fouille et peu observée) par trois spécialistes : J. Gabriel, architecte ordinaire du Roi et premier ingénieur des Ponts et Chaussées du Royaume ; un certain Deville, ingénieur des Ponts et Chaussées de la généralité de Lyon ; et le voyer de Lyon, lui aussi ingénieur, Bertault.

- 85 Plusieurs points sont à souligner dans l'analyse de ce texte :

- le mécanisme d'une visite d'expertise exceptionnelle, qui va très au-delà de l'habituelle reconnaissance en bateau et qui requiert une technologie assez lourde : construction d'un batardeau, une semaine de travaux.
- les effets de l'affouillement (avec basculement de la pile, affaissement de 15 cm., lézarde des deux voûtes des arches dix et onze).
- les causes de celui-ci : la fondation de la pile n'est pas ancrée sur pieux. Cette déficience provient-elle du fait que, lors de la construction du pont, cette pile se trouvait sur le broteau, alors très à l'abri du cours principal du fleuve ?
- l'efficacité d'une crèche, même partielle : sur le flanc oriental de la pile, où il en existe une, on ne note pas de dégât.

- 86 L'état de la pile est toutefois si mauvais qu'il impose une réfection totale de celle-ci et des deux arcs adjacents.

Nous, écuyer, Conseiller du Roi, contrôleur général des bâtiments, jardins, arts et manufactures de Sa Majesté, son architecte ordinaire, et premier ingénieur des Ponts et Chaussées du royaume soussigné, en conséquence des ordres qui nous ont été donnés par Monsieur le Marquis de Beringhen, commandeur des ordres du roi, premier écuyer de Sa Majesté, directeur général desdits Ponts et Chaussées du royaume, sommes transporté de la ville de Paris à celle de Lyon le 3 octobre de la présente année 1718 pour visiter le pont de pierre sur le Rhône appelé de la Guillotière, et reconnaître plus certainement à cause des eaux basses l'état des piles, notamment celui de la dixième pile, à prendre du côté de la ville, à laquelle il y a beaucoup de fractions et délabrements, où après avoir examiné ledit pont par différents jours depuis le 4 jusqu'au 10^e de ce mois conjointement avec les sieurs Deville, ingénieur du roi des Ponts et chaussées de la généralité de Lyon, et Bertault, ingénieur et grand voyer de ladite ville de Lyon aussi soussigné, nous avons trouvé que les eaux du Rhône étaient à un pied des plus basses. Suivant le sentiment des plus experts marinières (f° 1v°) que nous y avons appelés, et ne pouvant pas les sondes juger sûrement des affouillements qui se sont faits pour ladite pile, lesquels ont causé les fractions et délabrements, ni de l'état de sa fondation, nous l'aurions fait envelopper par plusieurs digues de terre franche et petits

batardeaux, afin de la mieux connaître par un épuisement d'eau, et le dixième du présent mois et an, en présence de Monsieur Poullétier, conseiller du roi en ses conseils, intendant de la généralité de Lyon, de Monsieur le Président Cholier, prévôt des marchands de cette ville, Monsieur de La Bussière, trésorier de France, commissaire desdits Ponts et Chaussées de la généralité de Lyon et des sieurs Marguin et Houdet architectes et entrepreneurs aussi appelés, nous aurions fait épuiser les eaux renfermées par les digues de terre et petits batardeaux avec plusieurs pompes, banne aux, égousteaux et grand nombre d'ouvriers jusqu'à un pied au-dessous de la plate-forme qui porte la première assise de ladite pile, et par ledit épuisement, nous avons reconnu que le dessus des plate-formes n'est que quinze pouces plus bas que les eaux du fleuve telles qu'elles sont aujourd'hui, lesquelles ayant encore un pied à baisser, ne se trouvent que trois pouces au-dessous des plus basses eaux, que ces plate-formes n'ont que trois pouces d'épaisseur, et sont portées sur des racines aux d'un pied d'équarrissage qui passent en travers sous ladite pile, espacés de deux pieds et demi à trois pieds les uns des autres de milieu en milieu, et, ayant fait passer plusieurs (f° 2 r°) sondes de fer et de bois sous lesdites plate-formes et racineaux en toute la longueur du flanc du côté de ladite arche et de partie de l'avant et arrière-bec, lesdites sondes sont entrées jusqu'à dix et douze pieds de profondeur sous lesdites plate-formes et racineaux en certains endroits, jusqu'à sept et huit pieds en d'autres dans un sable fort mouvant et fangeux que le fleuve y a introduit aux affouillements du terrain, ne rencontrant aucun pilotis pour porter lesdits racineaux et plate-formes, en sorte que nous avons reconnu que cette pile n'a été fondée que sur un gravier peu au-dessous des basses eaux avec grillages et plateformes, sans aucun pilotis dessous, et que, les eaux du fleuve ayant fouillé sous ledit flanc et avant et arrière-bec, ont fait baisser considérablement les racineaux et plateformes, particulièrement sous l'épaulement d'amont joignant l'avant-bec, ce qui a causé de grandes fractions et corruptions qui se trouvent tant au corps de la pile qu'aux deux voûtes qui portent dessus ; et, ayant passé à l'autre flanc du côté de la onzième arche, nous y avons reconnu une crèche qui l'enveloppe jusqu'aux pointes de l'avant et arrière-bec distante de trois à quatre pieds du nu de la pile revêtue d'un fil de pieux et de planches debout coiffées d'un chapeau, remplie d'un assez bon béton et couverte de dalles de pierre dont la plus grande partie était baissée et dérangée, de laquelle crèche ayant relevé les dalles et fouillé le béton, nous y avons trouvé la plateforme sous la première (f° 2 v°) assise à la même hauteur que celle du flanc opposé, portée sur de pareils racineaux et peu baissée, ladite crèche ayant garanti les grands affouillements de ce côté, en sorte que le plus grand tassement s'est fait au flanc du côté de la dixième arche et à l'avant-bec qui a entraîné tout le corps du pont du côté d'amont, ainsi que nous l'avons reconnu par le surplomb de trois pouces qui se trouve à une des faces dudit avant-bec sur la hauteur qui est de dix pieds ; et ayant examiné toutes les fractions et corruptions, tant de la pile que des voûtes, nous avons trouvé qu'il y en a une considérable à l'épaulement de la jonction de l'avant-bec du côté de la dixième arche qui s'étend depuis le dessus de la plate-forme jusqu'à neuf pieds de hauteur, dont les trois premières assises ont baissé de plus de six pouces et se sont dérangées de leur place, par la plate-forme et racinal dessous qui ont fléchi et se sont cassés, et dont les autres assises se sont brisées ; qu'à l'autre épaulement aussi, à la jonction de l'avant-bec du côté de la onzième arche, il y a une autre fraction, ouverte de six pouces et en six pieds de hauteur du dessus de la plate-forme, dont les pierres sont pareillement brisées qui paraît répondre à celle ci-dessus, passant au travers de la pile et séparant l'avant-bec du corps de ladite pile ; qu'à cinq ou six pieds de l'autre épaulement du même côté de la onzième arche, il y a une autre fraction qui prend aussi du dessus de la plate-forme et s'étend (f° 3 r°) dans la circonférence de la voûte de ladite onzième arche presque à la clef d'icelle, lézardée seulement aux troisièmes assises et ouverte de trois pouces au-dessus, ayant toutes les pierres des autres assises et de vous soirs de la voûte cassées et brisées ; qu'au flanc de l'arrière-bec du côté de la dixième arche, il y a une quatrième fraction à trois ou quatre pieds de l'épaulement, aussi de six pieds, de hauteur du dessus de la plate-forme, peu ouverte, et dont les assises en la susdite hauteur sont cassées, laquelle fraction paraît aussi répondre à celle du flanc opposé et passer au travers de la pile, ce qui se reconnaît encore par la séparation dudit arrière-bec d'avec le corps du pont, auquel il y a une fraction ouverte de trois pouces à la jonction ; que la pointe dudit arrière-bec est encore fractionnée par les premières assises

qui ont baissé et fait casser plusieurs pierres et leurs crampons ; contre la fraction à la voûte de la onzième arche près la tête d'aval, il y a plusieurs joints entr'ouverts aux voussoirs de dessous vers la tête d'amont, qu'il y a cinq ou six assises de voussoirs de la voûte de la dixième arche dont les joints de niveau se sont ouverts par le tassement qui s'est fait au flanc de ce côté, ayant même fait casser la clef et la contre-clef du banderet de ladite voûte du côté d'aval ; qu'en dessus des banderets des têtes desdites dixième et onzième arches, tant du côté d'amont que d'aval, il y a plusieurs fractions et corruptions à la maçonnerie de moellons des faces dudit pont jusqu'aux parapets en sorte qu'il y a eu un ébranlement total à cette partie (f° 3 v°) dudit pont et une corruption générale au corps de la maçonnerie. Sur toutes lesquelles observations, ayant conféré en présence de mesdits sieurs Poullétier, intendant, président Cholier, prévôt des marchands et de La Bussière, trésorier de France, et commissaire des Ponts et Chaussées de la généralité avec les sieurs Deville, Bertault, Marguin et Houlet, nous avons tous d'un même avis et sentiment unanime jugé que cette pile ainsi corrompue en toutes ses parties ne pouvait se rétablir solidement, n'étant pas fondée au-dessous des basses eaux, ni sur pilotis, et qu'on ne pouvait se dispenser de la démolir totalement avec les voûtes des dixième et onzième arches, pour la reconstruire à neuf en la même place avec batardeaux sur un fond solide et sur plateformes et pilotis ; qu'il était, nécessaire pour conserver le passage et commerce sur le pont, de construire un pont de bois volant du côté d'amont, capable de passer dessus toutes sortes de voitures, qui prenne sur la douzième pile et aille aboutir à la neuvième ; de laquelle construction de pile neuve, voûtes d'arches et construction de pont volant, nous, premier ingénieur des Ponts et Chaussées du royaume susdit, avons dressé plusieurs devis, plans et profils, dans lesquels nous avons énoncé toutes les autres réparations à faire aux autres piles et voûtes dudit pont de pierre que nous avons reconnues être nécessaires pour le rétablissement d'icelui, tant en notre visite du mois de janvier dernier que dans celle que nous avons faite (f° 4 r°) depuis notre séjour ici, ensemble des digues à réparer et à construire à neuf au bord du Rhône pour rejeter le courant du côté de la ville et empêcher qu'il ne ruine ses bords du côté des broteaux.

Sur lesquels devis, plans et profils, sera procédé à l'adjudication des ouvrages au rabais par devant Monsieur l'intendant.

Fait à Lyon, le dixième octobre 1718.

Signatures de : Poullétier, Gayot, Gabriel, Cholier,
Bertaud, Marguin. Deville et Houlet.

Texte 9

- 87 **Réfection du pont de la Guillotière dans sa partie orientale : appel d'offre et adjudication. Dossier préparatoire établi par J. Gabriel.**

12 octobre 1718.

- 88 A.D.R., 1C 159.

Orthographe modernisée (nombreux accords rétablis).

Ponctuation et accentuation modernes.

Structuration de la présentation moderne.

Interruption de la transcription entre le folio 30 et le folio 33 r°.

- 89 D'un intérêt plus global que le texte précédent puisqu'il fournit un panorama sommaire mais complet des dégâts subis par le pont, ce document témoigne en même temps de la volonté effective de remettre rapidement l'ouvrage en état puisque le dossier technique est déjà entièrement établi et qu'on aborde ici la phase ultime de la décision.
- 90 En effet, ce texte, qui s'intitule « devis des ouvrages qu'il convient de faire pour le rétablissement du pont de pierre » constitue en fait l'appel d'offre et l'adjudication des travaux envisagés pour restaurer l'ensemble du pont. Il réunit un dossier d'exécution, un devis estimatif en blanc (f° 24 à 29), le devis proposé par les entrepreneurs

concurrents, le calendrier prévisionnel des travaux et, enfin, la désignation officielle de l'adjudicataire, Antoine Facy.

91 Le dossier d'exécution, part la plus technique, et pour l'archéologue la plus importante, traite essentiellement :

- de la qualité, du calibre et du mode d'emploi des principaux matériaux requis, pour que le pont conserve un aspect homogène (f° 2 r° - 3 v°).
- des réparations en elles-mêmes ; ainsi que l'annoncent les premières lignes du texte, on insiste particulièrement sur quelques piles : la reconstruction de la pile dix et des deux arcs adjacents (f° 3 v° à 12 v°), impliquant la mise en place d'un grand batardeau (f° 4 v° à 6 r°), la fondation (f° 6 r° à 7 v°) puis la réédification de la pile (f° 7 v° à 8 v°), de sa crèche (f° 8 v° à 9 v°), des arcs et des superstructures (f° 9 à 14) ; la pile **quinze** (f° 14 v° à 16 v°) (**fig. 63**) ; les avants et arrière-becs des piles **douze et seize** (f° 16 à 17 r°) ; la construction d'un radier à l'arche **dix-sept** (f° 18 v° à 19 v°).

63 – Crèche ouest, pile 15

92 A ces réalisations majeures s'ajoutent un certain nombre d'interventions plus légères sur de nombreuses piles, et sur les digues, que la présentation du texte a tenté de rendre facilement discernables. On remarquera d'ailleurs que les travaux portent principalement sur la moitié orientale du pont, la plus récente, celle sur laquelle se faisait probablement sentir le plus durement le déplacement du cours du Rhône.

93 Plusieurs points particulièrement à noter sur le plan technique :

- l'homogénéité et la solidité de la construction, avec généralisation des crèches. Les précisions sur les fondations sont, archéologiquement, très importantes.
- l'important usage des batardeaux au cours de cette campagne de restauration, les détails sur leur construction et, à plusieurs reprises, leur reconversion en crèche.
- l'attention portée à la qualité et au calibre de tous les matériaux utilisés, ce qui, archéologiquement, a été très appréciable pour les différents types de pieux et de fers de pieux, vestiges retrouvés fréquemment en fouille (**fig. 64, 65**) ; de même pour les mentions de réutilisation de vieux bois.
- la description des digues, dont la structure, assez élaborée, apparaît nettement dans ce texte (f° 20 - 23). On note particulièrement la digue construite dans le prolongement de la pile dix-sept, dégagée lors de la fouille, (cf chapitre II p 64)

64- Fer de pieu, pile 18 (1559-1561)

65- Fer de palplanche (crèche 1718-1721)

- 94 Enfin, ce document apporte des précisions concrètes sur le fonctionnement de l'adjudication, qui se fait à la chandelle éteinte en trois séances successives afin de faire

baisser substantiellement les devis (de 25 à 30 %), jusqu'à l'attribution, en une dizaine de jours pour le tout. L'ensemble se prête à la comparaison avec les prix-faits antérieurs : celui-ci semble beaucoup mieux maîtrisé par les bailleurs, laissant beaucoup moins d'éléments à l'appréciation de l'adjudicataire, décrivant très soigneusement les matériaux et les marches à suivre ; l'attribution du marché par articles séparés, et non par un paiement unique pour l'ensemble va dans le même sens. La présence d'un contrôle centralisateur, en l'occurrence celui du corps d'Etat des Ponts et Chaussées créé quelques années plus tôt (1711) (J. Mesqui, 1986), est sensible.

Devis des ouvrages qu'il convient faire pour le rétablissement du pont de pierre de la ville de Lyon situé sur le Rhône, appelé de la Guillotière, et de la construction de plusieurs digues aux côtés dudit pont le long des bords de ce fleuve pour le maintenir dans son lit et garantir le faubourg au-delà dudit pont suivant les dessins et profils dressés par M. Gabriel, architecte ordinaire du Roi et Premier Ingénieur des Ponts et Chaussées du royaume.

PREMIEREMENT

Par les procès-verbaux qui ont été dressés de la visite dudit pont les 5 janvier et 10 octobre de l'année 1718, il s'est trouvé de grandes dégradations et affouillements sous les corps de plusieurs piles, notamment à la 10^e et 15^e à prendre du côté de la ville et sous les avant et arrière-becs de la 12^e et 16^e pile, deux voûtes des arches dudit pont appuyées sur la 10^e pile fractionnées et entrouvertes, plusieurs crèches au pourtour des autres piles délabrées, avec des affouillements sous les maçonneries de béton, des dalles, pieux et chapeaux emportés et le dessous des voûtes des arches et faces (f° 1 v°) dudit pont dégradées en leurs joints, en sorte que ce pont qui est un des passages du royaume le plus considérable est menacé d'une ruine prochaine dans plusieurs parties s'il n'y était fait incessamment les réparations énoncées dans le devis ci-après ; lesquelles seront des qualités de matériaux, constructions, formes et façons qui y sont déclarées, et suivant les plans et profils dressés par M. Gabriel, architecte ordinaire du Roi, et Premier Ingénieur des Ponts et Chaussées du Royaume.

Qualités et façons des matériaux qui seront employés auxdits ouvrages.

Les mortiers de ciment seront composés de deux cinquièmes parties de la meilleure chaux de pays et les trois autres cinquièmes de ciment de tuiles et tuileaux bien fabriqués et cuits exprès (non de briques) ni mouillés, le tout bien broyé et incorporé ensemble. Ceux des mortiers qui seront employés aux jointoiements des pierres qui seront posées en parement et aux rejointoiements des vieilles pierres dans les voûtes et faces dudit pont seront composées de pareille quantité de chaux nouvellement éteinte et de pareille quantité de ciment passé au tamis, et ledit mortier sera bien frotté à la truelle jusqu'à ce qu'il soit sec et noir. Les mortiers de béton seront composés (f° 2 r°) avec moitié de chaux vive et moitié de gros gravier broyés et incorporés l'un avec l'autre. Les mortiers de chaux et sable seront composés de deux cinquièmes de chaux et les trois autres cinquièmes du meilleur sable de rivière incorporé avec ladite chaux.

Les moellons qui seront employés auxdits ouvrages seront de la pierre la plus dure de Savoie appelée de Chouin.

Les pierres qui seront employées aux parements extérieurs de tous lesdits ouvrages seront desdites carrières de Savoie appelées Chouin, de la plus dure et meilleure qualité qui se trouve dans les carrières de Fey et non d'autres, sans fils ni moyes qui les traversent et qui paraissent à 6 pouces près des parements, et n'auront pas moins d'un pied de hauteur d'assise. Lesdites pierres dures des parements extérieurs seront taillées avec arêtes relevées au ciseau en tout le pourtour de leurs parements, le reste piqué et essemillé seulement à la grosse pointe en ce qui sera au-dessous des eaux jusqu'à la superficie des plus basses, et bouchardées proprement en leurs parements ; en ce qui sera au-dessus des eaux, les lits et les joints seront retournés d'équerre sur les parements piqués et dressés à la règle, et démaigris (f° 2 v°) pour les mortiers ; elles seront toutes posées en bonne et suffisante liaison au moins de 12 pouces les unes sur les autres, avec cette observation générale qu'elles aient au moins 2 1/2 pieds de joints carrés au bout auxquels elles se joindront les unes contre les autres.

Toutes lesdites pierres de parements extérieurs seront posées alternativement les unes auprès des autres en carreaux et boutisses ; lesdits carreaux en ce qui sera au-dessous des eaux jusqu'à la superficie des plus basses auront 4 pieds de longueur de face sur 3 pieds de

largeur de lit, et les boutisses 5 pieds de longueur de queue sur 2 1/2 pieds de tête au moins, à cause des retraites et empattements qui seront donnés à chaque assise ; et au-dessus des eaux, lesdits carreaux auront la même longueur de face sur 2 1/2 pieds de lit, et les boutisses 4 pieds de queue sur pareille largeur de tête ; les pointes des avant-becs auront au moins 5 pieds de longueur de parement d'une face sur 4 pieds de l'autre, retournant le petit parement alternativement sur le grand pour faire liaison ; les épaulements, à la jonction des avant-becs avec le corps de la pile auront 3 pieds de longueur dans le flanc de ladite pile, et 2 pieds dans le retour de la face de l'avant-bec, ce qui fera cinq pieds de longueur, retourné pareillement le petit parement sur le grand alternativement pour faire liaison, avec cette (f 3 r°) observation générale que toutes lesdites pierres seront sans écornures ni époffoures, et d'une égale et même hauteur en tout le cours et pourtour de chacune des assises, et que tous les joints montants soient les plus petits et les plus propres que faire se pourra, et les joints de lit de 5 à 6 lignes jusqu'à la hauteur des basses-eaux, et de 4 lignes ou environ au-dessus.

Les autres pierres ou libages qui seront employés dans le derrière des pierres de parement aux corps et massifs desdites piles, avant et arrière-becs, ainsi qu'il sera expliqué ci-après dans les constructions seront des mêmes carrières de Savoie appelées Chouin, et n'auront pas moins de 5 à 6 pieds cube ; elles seront appareillées de la hauteur des assises auxquelles elles se joindront ; elles seront essemillées et équariées en leurs lits et joints pour qu'elles se puissent approcher carrément les unes des autres, en sorte qu'il ne reste entre icelles qu'un ponce en plus de vide pour y couler les mortiers et les ficher.

Toutes lesdites pierres en général seront proprement assises et bien calées aux parements, posées, coulées, fichées et jointoyées, les unes en mortier de ciment, les autres en mortier de chaux et sable suivant que les qualités des ouvrages le requerront, comme il sera dit après en chacun endroit de la construction desdits ouvrages, et les libages seront (f° 3 v°) posés à bain dans leurs mortiers de ciment ou de sable, ainsi qu'il sera dit pareillement ci-après, observant de les poser en bonne liaison au moins de 6 pouces les uns contre les autres et les uns sur les autres.

Les bois de chêne ou de sapin, ainsi qu'il sera expliqué à chaque article, seront tous à vive arête, francs et sans aubourg, non fendus ni roulés.

Construction desdits ouvrages

Comme les affouillements qui sont sous la 10^e pile, et les fractions de la 10^e et 11^e voûte causées par l'affaissement de la maçonnerie et la mauvaise fondation de cette pile, ne peuvent se réparer sans la démolir totalement avec lesdites deux voûtes par l'impossibilité de reprendre d'aussi grandes dégradations sous œuvre sans courir risque d'ébranler et de culbuter ladite pile avec les deux arches, aussitôt que le pont de bois provisionnel pour le passage sera en état de ne point interrompre le commerce, seront démolies lesdites deux voûtes et la pile, et avant la démolition sera posé sous icelles voûtes des cintres de charpente pour les retenir, tant pour en conserver les matériaux qui sont bons que pour ne point laisser tomber les ruines dans le lit du fleuve qui le combleraient ; lesdits cintres seront composés (f° 4 r°) chacun de 6 fermes d'assemblage, pour qu'il n'y ait que 5 pieds de distance de milieu en milieu d'icelles ; lesdites fermes seront garnies chacune d'un tirant de deux pièces s'il ne se peut en trouver d'une seule, lequel portera dans les flancs des arches et y entrera d'un pied ; ces tirants seront établis sur deux pallées de 6 pieux chacune, battues sous le milieu de chaque arche, dans l'alignement des deux fils qui formeront le flanc du batardeau, dont la tête excédera d'environ 9 pieds au-dessus des plus basses eaux pour qu'il y ait ladite hauteur au-dessous desdits tirants afin de laisser passer les grandes crues s'il en survient ; les autres assemblages desdites fermes seront avec poinçons, décharges, clefs, contrefiches et moises, suivant le dessin qui en sera donné à l'entrepreneur, garnis de couchis bien calés pour que rien ne lâche, le tout de bois de sapin ou de chêne à l'option de l'entrepreneur, des grosseurs nécessaires pour résister à la charge tant en démolissant lesdites arches qu'en les construisant, desquels il demeurera responsable.

Lorsque lesdites deux arches auront été démolies et le corps de la pile jusqu'aux basses eaux, (f° 4 v°) sera faite l'enveloppe de batardeau, dont un des flancs passera sous le milieu de la 11^e arche, et les pointes d'amont et d'aval seront placées à 5 toises de distance des pointes de l'avant et de l'arrière-becs de la 10^e pile, se fermant par les deux bouts contre les flancs de l'avant et de l'arrière-becs de la 9^e pour donner lieu par le grand espace qui sera renfermé de

placer suffisamment les machines et de faire des digues, retranchements et contre-batardeaux en dedans en cas d'épuisements difficiles.

Ledit batardeau aura 12 pieds de largeur entre les fils des pieux, hors dans la partie d'aval où on lui donnera 15 pieds à cause de la plus grande profondeur de l'eau ; la tête des pieux sera élevée de 6 pieds au-dessus des basses eaux pour soutenir les crues ordinaires qui pourraient arriver ; lesdits pieux auront depuis 21 jusqu'à 25 pieds de longueur et 13 à 14 pouces en couronne ; ils seront espacés les uns des autres de 4 pieds de milieu en milieu au fil intérieur, et de 5 H2 pieds aussi de milieu en milieu au fil extérieur ; ils seront tous refaits et dressés sur les deux faces, contre lesquelles joindront les palplanches, affilés par (f°5 r°) leurs bouts et ferrés d'un fer à quatre branches de 25 livres de pesanteur, poids de Lyon, ayant un sabot de 2 pouces en carré pour qu'il y ait de l'assiette pour percer le terrain, chaque branche d'icelui attachée de trois clous ; ils seront battus et enfoncés dans le terrain à la sonnette par un mouton de 600 livres au moins de pesanteur, tiré par la force de 22 hommes.

Les palplanches entre lesdits piux pour renfermer les glaises seront de bois de chêne et auront 4 pouces d'épaisseur, 22 pieds au moins de longueur à la partie d'aval, et 18 pieds dans les autres parties ; elles seront affilées par leurs bouts, ferrées d'un fer à double branche du poids de 12 livres et frettées par le haut pour qu'elles ne s'éclatent pas sous le poids du mouton ; elles seront battues et enfoncées dans le terrain à la sonnette les unes auprès des autres et contre lesdits pieux, en sorte qu'elles se joignent le plus qu'il sera possible, et afin de les conduire bien d'aplomb, sera mis deux cours de liernes de bois de sapin de 8 et 9 pouces d'équarrissage à la hauteur des eaux, entaillées au droit de chaque pieu autant qu'il sera nécessaire, pour qu'il reste 4 pouces d'intervalle entre icelles pour passer (f°5 v°) les palplanches ; lesquelles liernes seront boulonnées au droit de chaque pieu par un boulon de fer d'un pouce qui passera au travers, arrondi avec une tête par un bout et clavetté par l'autre pour bien serrer lesdites liernes ; et à la tête des files de pieux sera mis deux autres cours de pareilles liernes de 6 et 7 pouces d'équarrissage qui se joindront contre un tenon de 4 pouces d'épaisseur qui sera fait au haut de chaque pieu pour laisser un pareil intervalle à passer les palplanches, et lesdites liernes seront boulonnées comme celles ci-dessus ; sur lesdits derniers cours de liernes sera travé des entretoises aussi de bois de sapin de 8 et 9 pouces d'équarrissage, espacées de 12 pieds en 12 pieds au moins pour entretenir le haut du batardeau contre la poussée des glaises, lesquelles seront attachées sur lesdites liernes aux chevilles de fer.

Avant de remplir les glaises, tous les sables et graviers qui se trouveront dans l'espace renfermé entre lesdites files de pieux et palplanches seront dragués et enlevés aussi bas qu'il sera possible et au moins à 12 pieds de profondeur, étant certain qu'on ne (f° 6r°) pourrait épuiser que jusqu'au-dessous desdites glaises, les transpirations passant entre icelles et les sables ; alors, lesdites glaises qui seront de la meilleure qualité pour étancher les eaux seront jetées en toute la superficie et hauteur dudit batardeau, bien battues, pétries et corroyées, observant que le haut soit en glacis de la tête des pieux du fil extérieur à la lierne d'en bas du fil intérieur, pour ne pas tant charger le haut dudit batardeau.

Ledit batardeau étant à sa perfection, l'entrepreneur établira dessus toutes les machines les plus convenables pour en épuiser les eaux, et en quantité suffisante pour le mettre à sec et l'entretenir étanché pendant tout le temps du travail.

Pendant que les eaux s'épuiseront sera démoli le corps de la vieille pile jusqu'à sa plus basse fondation, et après la démolition, les sables et graviers qui seront renfermés dans l'espace de la crèche qui sera faite au pourtour de la pile neuve seront fouillés aussi bas qu'il sera possible, au moins à 9 pieds de profondeur sous les basses eaux, lesquels sables et graviers seront enlevés et jetés dans le courant (f°6 v°) du fleuve, le long du fil extérieur du batardeau pour y servir de digue et amortir les transpirations ; et après que tout le terrain aura été mis de niveau, seront fournis et battus tous les pilotis en toute la superficie du dessous des plate-formes du corps de la pile et de son avant et arrière-becs, laquelle pile sera des mêmes dimensions qu'elle a présentement et aura 2 pieds d'empattement sur lesdites plate-formes d'après son nu en tout son pourtour. Lesdits pilotis auront 15 pieds de longueur et plus si besoin est, 12 à 13 pouces en couronne espacés les uns des autres en sorte qu'il en entre 14 en chaque toise carrée ; ils seront affilés par les bouts, ferrés d'un fer à quatre branches pesant 20 livres poids de Lyon, ayant un sabot de 2 pouces en carré et chaque branche attachée avec

trois clous, battus et enfoncés dans le terrain à la sonnette, bien au refus du mouton de la pesanteur ci-dessus, tiré par la force du même nombre d'hommes, avec cette observation que ceux qui seront à plomb du dessous des patins ou racineaux soient placés en droite ligne de chacun desdits patins, et qu'il y en ait un à chaque bout sous la tête d'iceux (f°7 r°) hors de l'alignement des flancs de ladite pile, appelés pieux de garde ; tous lesquels patins seront espacés à 5 pieds de distance ou environ les uns des autres de milieu en milieu, et auront 13 à 14 pouces d'équarrissage, refeuillés et refendus de 6 pouces entre les deux têtes pour recevoir l'épaisseur des plate-formes, lesquelles têtes sailleront d'1 1/2 pied chacune hors le nu desdites plate-formes, et seront lesdits patins ou racineaux attachés sur la tête de chaque pieu avec cheville de fer ébarbée des longueurs nécessaires.

Tous lesdits pilotis seront recépés de niveau en toute la superficie de ladite pile, de son avant et arrière-becs ; ceux qui seront sous l'alignement des patins ou racineaux seront recépés 8 pouces plus bas que les autres, pour que le dessus desdits racineaux affleure la tête des pilotis ; et, avant de poser les plate-formes, tout le terrain sera dégradé entre lesdits pilotis jusqu'à 18 pouces de profondeur, laquelle sera remplie d'une maçonnerie de béton qui affleurerà les dessus desdits racineaux et la tête des autres pilotis pour recevoir les couchis des plate-formes de bois de chêne de 6 pouces d'épaisseur et 12 pouces au moins de largeur chacune, bien dressés par leurs lits de dessus et de dessous et par leurs joints (f°7 v°), en sorte qu'elles s'approchent bien les unes contre les autres, qu'elles portent sur toutes les têtes des pilotis et qu'elles affleurent par le dessus ; elles seront posées en bonne liaison entre elles, et attachées sur lesdits racineaux et pilotis avec chevilles de fer ébarbées, des longueur et grosseur nécessaires.

Pour empêcher les affouillements qui se pourraient faire à l'avenir sous la plate-forme de ladite pile sera battu un rang de palplanches de 4 pouces d'épaisseur ferrées d'un fer comme dessus, enfoncées dans le terrain au refus du mouton, bien jointives les unes contre les autres et joignant les plate-formes des rives, auxquelles plate-formes elles seront attachées par la tête chacune par une cheville ébarbée.

Au-dessus des plate-formes, la maçonnerie de ladite pile sera élevée avec 3 pouces de retraite tout au pourtour desdites plate-formes, et avec de pareilles retraites de 3 pouces d'assise en assise, jusqu'à la dernière qui sera à la hauteur des plus basses eaux ; toutes les assises seront de carreaux et boutisses alternativement en leurs parements extérieurs des qualités susdites, et des longueurs et largeurs de lit, formes et façons ci-devant déclarées ; toutes les pierres (f°8 r°) desdites assises seront proprement posées sur bonnes cales, coulées, fichées et jointoyées avec mortier de chaux et ciment des qualités susdites, et toutes cramponnées les unes aux autres à leurs joints, à 15 pouces de distance de leurs parements avec crampons de fer carrés d'1 pouce et de 18 pouces de longueur sans les coudes ou crochets à chacun de leurs bouts, qui seront de 3 à 4 pouces, scellés en plomb dans lesdites pierres et encastrés d'1 ou 2 lignes plus que leur épaisseur dans le lit d'icelles ; les pierres des faces de l'avant et arrière-becs seront cramponnées encore outre les joints par le derrière d'icelles, avec les libages du massif qui les joindront.

Le corps ou massif de ladite pile entre la queue des pierres des parements sera rempli à la première assise sur les plate-formes en toute la superficie de quartiers de pierre ou libages appareillés à la hauteur de ladite assise, posés et fichés en mortier de chaux et ciment, et au-dessus de la première assise de pareils quartiers de pierre ou libages au derrière de la queue des pierres des parements jusqu'à 7 pieds d'épaisseur réduite à prendre du devant dudit parement, pareillement fichés en mortier de chaux et ciment. (f° 8 v°). Le reste du cube du massif sera rempli de maçonnerie de moellon à bain de mortier et de sable. A 5 pieds de distance du nu de la pile sera battu un fil de pieu pour envelopper la crèche qui sera faite en tout son pourtour ; ces pieux auront 20 pieds de longueur et plus si besoin est, 12 et 13 pouces en couronne ; ils seront armés à leurs bouts d'un fer à quatre branches du poids de 25 livres, comme ceux ci-dessus, battus et enfoncés dans le terrain au refus d'un pareil mouton, à 4 pieds de distance les uns des autres de milieu en milieu, bien alignés suivant les faces en sorte que leurs têtes soient à 4 pieds au-dessous de la superficie des plus basses eaux, auxquelles têtes sera fait des tenons pour y assembler dessus un cours de chapeaux de bois de chêne de 12 à 13 pouces d'équarrissage chacun d'une pièce en la longueur de chaque face, avec joints à moitié bois et à queue d'hironde à chaque angle et pointe ; auxquels joints sera

mis par le dessus et par le devant des équerres de fer de 2 1/2 pouces de largeur sur 6 lignes d'épaisseur, avec talons à chacun de leurs bouts entaillés dans le bois et attachés dessus aux chevilletes de fer ébarbées ; et en (f°9 r°) dedans dudit fil de pieux, le long de la face dudit chapeau, sera battu un rang de palplanches de chêne jointives de 4 pouces d'épaisseur et des longueurs nécessaires pour être au refus du mouton, dont la tête de chacune sera attachée avec une cheville de fer ébarbée audit chapeau afin de faire un encaissement qui renferme la maçonnerie de béton et moellon dont le dedans de ladite crèche sera rempli par lits jusqu'à 1 pied près du dessus du chapeau.

Sur ladite maçonnerie de béton seront posées les dalles de pierre dure de Savoie et de Fay appelée Chouin d'1 pied d'épaisseur, des plus grandes longueurs et largeurs que faire se pourra, et au moins de 4 pieds sur 2 7/2 pieds, taillées à joints et lits carrés sans écornures ni époffoures, bien jointes les unes contre les autres et en liaison d'au moins 1 pied en sorte qu'il n'y ait que 2 lignes à leurs joints pour y couler les mortiers, posées à bain dans ledit mortier qui sera de chaux et ciment ; elles seront toutes cramponnées les unes aux autres par le dessus de leurs joints avec crampons de fer des façons et qualités susdites ; et, pour retenir les chapeaux de ladite crèche au corps (fç v°) de la pile, sera mis des tirants de fer de 3 pouces de largeur et 8 lignes d'épaisseur qui embrasseront le chapeau et seront attachés dessus et par le devant avec des chevilletes par un bout, et entreront de 2 pieds par l'autre dans le corps de la maçonnerie de la pile avec un crochet de 4 pouces qui y sera scellé en plomb ; lesdits tirants seront espacés à 6 pieds les uns des autres ; en sera mis un à chaque pointe d'avant-bec, et à cause de sa longueur dans le milieu de ladite pointe qui embrassera les deux chapeaux en manière d'entretoise, lesdits tirants de fer seront encastrés de leur épaisseur dans ladite maçonnerie et dans le dessus des dalles, et pour empêcher qu'ils ne relèvent en leur longueur, ou que les crocs des mariniers ne les ébranlent, sera mis un crampon par le dessus, scellé en plomb dans les dalles pour les tenir ; on observera de régler le dessous desdites dalles avec le lit de dessus d'une assise du corps de la pile pour y faire ledit encastrement, et de leur donner 3 pouces de pente sur la largeur de la crèche.

Les voûtes qui prennent leur naissance à la (f° 10 r°) hauteur des basses eaux seront construites sur la dernière retraite, entièrement de pierre de Savoie de la qualité susdite, avec assises de voussoirs en tas de charge, autant que les cintres le pourront permettre, et au moins de 5 à 6 pieds de hauteur ; lesdites assises en la susdite hauteur en carreaux et boutisses, des mêmes longueurs et largeurs de lit expliquées ci-dessus, cramponnées en leurs joints et garnies de libages derrière, appareillées à la hauteur desdites assises jusqu'à 6 pieds d'épaisseur ; les têtes feront liaison d'1 pied et 2 pieds alternativement avec les faces des avant et arrière-becs pour les lier avec le corps de la voûte aussi haut qu'il sera possible ; le restant de la circonférence desdites voûtes sera fait avec voussoirs aux têtes d'icelles de 3 pieds et 4 pieds de longueur de coupe sur 3 1/2 pieds et 2 7/2 pieds de parement de douelle par le dessous alternativement, observant de prolonger ladite coupe dans les faces jusqu'aux angles des avant et arrière-becs, avec liaison, et jusqu'à la hauteur du dessus de la plinthe qui couronnera lesdits avant et arrière-becs, d'après laquelle plinthe, lesdites têtes seront continuées dans le pourtour de leurs faces avec (f°10 v°) voussoirs qui formeront des banderets extradossés également par le dessus de 3 1/2 pieds de hauteur de coupe jusqu'à la clef, ayant les mêmes parements de douelle alternativement par le dessous.

Le corps desdites voûtes entre leurs têtes sera avec voussoirs de 3 pieds et 3 1/2 pieds de coupe alternativement, faisant régner toutes les assises avec celles des têtes ; ils seront fichés et coulés en mortier de chaux de ciment jusqu'à 6 pieds au-dessus des basses eaux, et en mortier de chaux et sable jointoyés en ciment dans le restant, cramponnés les uns aux autres à leurs joints en tout le pourtour des têtes, et entre icelles jusqu'au tiers de la circonférence de chaque côté avec crampons de fer des qualités susdites.

Les reins desdites voûtes seront remplis en leurs faces d'après le dessus des chaperons des avant-becs et des extradossés des banderets avec moellons posés par arases, et en mortier de chaux et sable gobetés et jointoyés par le dehors, et, dans le corps desdites voûtes, avec moellons à bain de pareil mortier posé en coupe et décharge au derrière des voussoirs de pierre, aussi loin que lesdites coupes pourront se prolonger ; le corps de la pile sera élevé (f°11 r°) depuis les 6 pieds au-dessus des basses eaux où elle sera construite de libages au derrière des parements entièrement de maçonnerie de moellons et mortier de chaux et sable

jusqu'au-dessus du couronnement des voûtes, à laquelle hauteur lesdits reins seront pareillement remplis.

L'avant et arrière-bec, depuis la dernière retraite à la hauteur des basses eaux jusqu'à 18 pieds ou environ, seront faits et élevés en leurs faces et parements extérieurs des mêmes qualités de pierre de Savoie et façons qu'au corps de la pile, et le corps du massif au derrière des parements entièrement de libages appareillés à la hauteur des parements ; et à ladite hauteur de 18 pieds sera mis une plinthe au pourtour de la hauteur d'assise, saillie et façon qui seront réglées ; au-dessus de laquelle, lesdits avant et arrière-becs seront élevés en chaperons et amortissement en pente par hauteur d'assise égales, ayant chacun 2 pieds de recouvrement les uns sur les autres avec un carré de 3 pouces ou environ ainsi qu'il sera ordonné, observant de bonnes liaisons au moins de 18 pouces dans le corps dudit pont à la jonction desdits avant-becs (f°11 v°) en toute leur hauteur ; toutes les pierres des parements seront coulées et fichées en mortier de ciment jusqu'aux plus hautes eaux et de mortier de chaux et sable jointoyées en ciment dans le surplus ; tous les libages seront posés à bain dans leurs mortiers de chaux et sable, et toutes lesdites pierres dans les faces et aux chaperons seront cramponnées les unes aux autres à leurs joints et par le derrière aux libages qui les joindront avec crampons de fer des qualités susdites.

Sur le haut dudit pont, et en la longueur desdites arches neuves à faire sera posée une assise de 2 pieds de hauteur ou 2 de chacune 1 pied de pareille pierre de Savoie, laquelle portera le cordon et un encorbellement dessous taillé en talon, faisant ensemble 2 pieds de saillie hors le corps du pont, pour redresser par ladite saillie d'encorbellement les sinuosités des parapets autant qu'il sera possible lorsqu'il sera jugé à propos de continuer ledit cordon en toute la longueur des deux faces, ladite assise sera toute en boutisses de 5 1/2 pieds et 6 pieds de queue (f°12 r°) d'après la saillie, cramponnées les unes aux autres à leurs joints avec crampons de fer des qualités susdites, coulées et fichées en mortier de chaux et sable et jointoyées en ciment par les faces.

Au-dessus dudit cordon seront faits les murs des parapets de 3 pieds 10 pouces de hauteur pour qu'il y ait 10 pouces d'enterrés dans les pavés et 3 pieds au-dessus d'iceux ; ils auront 20 pouces d'épaisseur et seront construits avec chaînes de pierre de Savoie espacées de 15 pieds en 15 pieds de 3 1/2 pieds de face et de 2 pieds alternativement pour qu'il y ait 9 pouces de liaison de la courte à la longue, lesdites pierres faisant toutes le parpaing et épaisseur desdits murs.

Les intervalles entre les chaînes seront de moellons piqués par les parements posés par arases égales, et au-dessus sera mise une assise en bahut de pareille pierre de Savoie d'1 pied de hauteur, à laquelle on observera une plinthe de 10 pouces et d'1 1/2 pouce de saillie, ledit bahut taillé en pente par le dessus et avec queue d'hironde à tous les joints, le tout coulé, fiché et maçonné en mortier de chaux et sable et jointoyé en ciment (f° 12 v°).

Pour entretenir les voûtes des deux arches neuves, à cause du peu de largeur du pont, sera mis 4 chaînes à chacune, qui passeront d'une face à l'autre, de fer de 2 pouces carrés, assemblées avec moufles et coins bien ferrés, ayant une ancre à chaque bout de 5 à 6 pieds de longueur et de même grosseur.

Comme on a reconnu que les reins des voûtes des 9e et 12e arches qui joignent les susdites deux voûtes à démolir et à refaire neuves ne sont remplies que de terre, même que, sur l'une des piles, il y a un vide qui sert de magasin, avant que de faire la démolition des 10e et 11e arches seront déblayées toutes les terres des remplissages des reins jusqu'où il se trouvera du solide ; et le corps des piles sera élevé, et les reins desdites voûtes remplis avec bonne maçonnerie de moellons à bain de mortier de chaux et sable jusqu'au-dessus du couronnement ; et s'il est jugé nécessaire de cintrer lesdites 9e et 12e arches pour les entretenir, seront faits les cintres ainsi qu'il sera ordonné.

La 11e pile a une crèche en son pourtour, hors dans le flanc du côté de la 12e arche, (f°13 r°) revêtue de pieux et planches, remplie de béton et couverte de dalles de pierre ; cette crèche ayant été détruite par les eaux en plusieurs parties, notamment aux avant et arrière-becs, sous lesquels il y a des affouillements qui ont causé quelques fractions et relâchements d'assises, sera réparée ; et pour cet effet, les dalles sous lesquelles se trouveront les affouillements seront relevées et ôtées, la maçonnerie de béton corrompue sera enlevée du dedans de la crèche jusque sur le gravier, en sorte que tout l'espace de ces parties affouillées

entre le fil de pieux et le corps de la pile soit bien nettoyé ; et lors sera battu des palplanches des mêmes qualités et façons ci-devant expliquées pour la crèche de la pile neuve, le long et en dedans du chapeau, bien jointives les unes contre les autres pour encaisser ces parties, lesquelles palplanches seront dérasées à la hauteur dudit chapeau et attachées à icelui par une cheville de fer ; et, après que l'encaissement aura été bien fait, toutes lesdites parties affouillées seront remplies d'un nouveau béton jusqu'au dessous des dalles qui seront reposées en bon mortier de ciment et cramponnées les unes aux autres ; (f°13 v°) s'il se trouve des ruines dans l'espace de la crèche, ou que le béton ne puisse s'enlever jusque dessus le gravier, comme il a été ci-dessus dit, en sorte que les palplanches de l'encaissement ne puissent entrer, on battra un nouveau fil de pieux en dehors du chapeau des grosseurs et façons expliquées ci-devant, équarris sur deux faces, espacés à 3 pieds de distance les uns des autres de milieu en milieu ; le haut desdits pieux sera retenu par une forte limande entaillée au droit de chacun de ce qui conviendra pour laisser un intervalle de 4 pouces afin de passer les palplanches qui seront battues entre lesdits pieux, le long du vieux chapeau ; et sur lesdits pieux sera mis un autre chapeau qui sera assemblé sur la tête d'iceux à tenons et mortaises, joignant l'ancien, à même hauteur, avec lequel il sera attaché et lié par des étriers de fer.

La **12^e pile** étant pareillement affouillée sous l'avant-bec qui est éboulé à sa pointe et séparé du corps du pont par le tassement, d'ailleurs n'étant fondé qu'à 1 pied au-dessous des basses eaux, en sorte que la plate-forme paraît à découvert, il conviendra aussi de démolir cet avant-bec entièrement ; et pour le reconstruire, (f°12 r°) sera fait une enveloppe de batardeaux jusqu'à 6 pieds en retour dans chaque flanc, dont le fil intérieur soit planté à 7 pieds de distance du corps de la pile, pour servir à l'encaissement de la crèche ; ledit batardeau sera fait avec pieux et palplanches de la démolition de ceux ci-dessus, d'autant que l'ouvrage ne sera fait que l'année suivante, et des mêmes constructions en tout que les précédentes.

Lorsque l'épuisement d'eau aura été fait et l'avant-bec démoli jusqu'à sa plus basse fondation, il sera élevé en toute sa hauteur sur pilotages et plate-formes, des mêmes qualités de matériaux, formes et constructions expliquées ci-devant pour les autres avant-becs.

Les pieux du fil intérieur du batardeau et palplanches seront recépés à 1 1/2 pied au-dessous de la superficie des eaux pour envelopper la crèche qui sera faite au pourtour dudit avant-bec ; et seront coiffés d'un cours de chapeau et entourés de liernes en la manière marquée ci-dessus, et l'espace renfermé rempli de maçonnerie de béton, couverts de dalles et retenus par des tirants de fer comme aux autres crèches.

La **13^e et 14^e piles** sont entourées en leur pourtour d'empattements formés par des assises de pierre en retraite les unes sur les autres par degrés ; elles paraissent portées sur des pieux et chapeaux et sur une maçonnerie de béton, et la plus grande partie de ces empattements de pierre sont détruits, renversés et affouillés dessous ; il sera nécessaire de relever toutes lesdites pierres et de faire au pourtour de la première assise un encaissement de pieux et palplanches pour qu'il puisse renfermer la maçonnerie de béton qui sera faite sous tous lesdits empattements et remplir toutes les cavités des affouillements, le tout des façons et qualités expliquées ci-devant.

La **15^e pile** étant affouillée en tout son pourtour et ayant son avant et arrière-becs construits de mauvais moellons entièrement ruinés, sera fait un batardeau pour l'envelopper afin de la reprendre solidement sous œuvre, dont le fil intérieur sera planté pareillement à 7 à 8 pieds de distance du corps de la pile pour servir d'enveloppe à la crèche ; ledit batardeau sera de la même construction que les autres en lui donnant une épaisseur proportionnée à la hauteur des eaux, et l'entrepreneur se servira des pieux et palplanches (f°15 r°) de la démolition des précédents.

Lorsque l'épuisement aura été fait et que le terrain sera à sec, les reprises seront faites sous les deux flancs de la pile, à commencer par celles des deux épaulements d'amont ; et pour les pouvoir bien lier avec l'avant-bec, il sera démoli totalement jusqu'à la plus basse fondation avant de reprendre lesdits épaulements ; et après qu'ils auront été repris, ceux d'aval le seront ensuite, en démolissant pareillement l'arrière-bec, et le reste des flancs sera fait par reprises de 6 pieds de longueur chacune en travaillant aux deux côtés à la fois ; et pendant que l'on fera lesdites reprises, on étançonnera la maçonnerie qui sera en l'air le plus

solidement qu'il se pourra, pour qu'il n'arrive point d'accident.

Comme il ne sera pas possible de battre des pilotis sous cette maçonnerie, il en sera battu des fils en dehors tout le long des flancs, dont le premier sera à plomb du nu du corps de la pile, et les autres espacés, en sorte qu'il reste 3 pouces d'empattement à la plate-forme, et que chaque assise des reprises ait 6 pouces de retraite jusqu'à la hauteur des plus basses eaux ; lesdits fils de pieux seront espacés sur l'alignement de 18 pouces (f°15 v°) de milieu en milieu ; ils auront 9 pouces en couronne et des longueurs nécessaires pour être au refus d'un gros maillet à deux queues ou d'une petite sonnette, afin de ne point étonner le terrain si on les battait avec un fort mouton ; ils seront affûtés par le bout, et ferrés d'un fer à quatre branches de 15 livres de pesantier poids de Lyon et recépés tout de niveau à la hauteur où sera établie la fondation des reprises ; l'espace entre iceux sera rempli d'1 1/2 pied d'épaisseur de béton, lequel sera continué sous la profondeur des reprises jusqu'à l'arase de la tête des pieux, sur lesquels seront mis des racineaux de bois de chêne de 8 et 12 pouces d'équarrissage de deux en deux pieux qui entreront jusqu'à l'ancienne maçonnerie du corps de la pile qui restera ; ces racineaux seront attachés avec chevilles de fer sur la tête des pieux et encastrés dans ladite maçonnerie de béton, au-dessus desquels sera posé un couchis de plate-formes de 4 pouces d'épaisseur, bien dressées et jointes les unes contre les autres, en liaison avec toute l'épaisseur et longueur desdites reprises.

Sur ces plate-formes, la maçonnerie desdites reprises (f°16 r°) sera faite avec boutisses en tout le cours de la première assise de 6 pieds de longueur ; et s'il reste quelque intervalle à remplir entre la queue desdites boutisses et la vieille maçonnerie, il le sera avec quartiers de libages appareillés à la hauteur de ladite assise, les autres au-dessus seront avec 6 pouces de retraite à chacune, comme il a été dit ci-devant, en carreaux et boutisses alternativement, les uns de 5 pieds de queue, les autres de 3 pieds de lit, et des plus longs parements que faire se pourra, avec libages appareillés à la hauteur d'icelles derrière les carreaux en liaison sur la queue des boutisses, le reste jusqu'au corps de ce qui restera de la pile, avec maçonnerie de moellons ; toutes lesdites pierres seront coulées, fichées et jointoyées en mortier de ciment, cramponnées les unes aux autres à leurs joints, hors la dernière qui sera dessous la vieille assise qui sera cramponnée à ses parements ; les queues des pierres seront pareillement cramponnées avec les libages qui les joindront, le tout avec crampons des qualités susdites, et lesdits libages ainsi que la maçonnerie de moellons seront à bain de chaux et sable.

L'avant et l'arrière- bec de ladite pile seront (f°16 v°) construits en toute leur hauteur jusqu'au dessus de leur chaperon sur un pilotage et plate-forme, et en tout des mêmes qualités de matériau et façon ci-devant déclarées.

Les pieux et palplanches du fil intérieur du batardeau seront recépés à la même hauteur des précédents pour servir d'encaissement à la crèche qui sera faite en tout le pourtour, laquelle crèche sera construite en toutes ses parties des mêmes façons et matériaux qu'à celles ci-dessus.

Pour prévenir les accidents qui pourraient arriver aux voûtes qui portent sur ladite pile en faisant les reprises, elles seront soutenues par des cintres d'assemblage de charpente pareils à ceux de la 10° et 11° arches, dont on pourra se servir en retaillant les bois à cause du moindre diamètre des arches.

L'arrière- bec de la **16° pile** étant encore affouillé par le dessous et de mauvaise construction, il est nécessaire de le démolir jusqu' où il se trouvera de la maçonnerie solide ; et comme le reste de la pile est bon et sans crèche, il suffira de faire un batardeau qui enveloppe ledit arrière- bec (f°17 r°) seulement jusqu'à 6 pieds en retour dans les flancs en se fermant contre la maçonnerie de ladite pile ; ledit batardeau sera construit de deux fils de pieux et palplanches, comme les autres d'épaisseur suffisante pour la profondeur de l'eau ; le fil intérieur sera à 6 pieds de distance du corps de l'arrière- bec et des flancs de la pile pour servir d'encaissement à la crèche qui sera faite en cette partie ; l'entrepreneur pourra se servir des pieux, palplanches, liernes et entretoises qui auront servi aux autres batardeaux, d'autant qu'ils se feront successivement.

Ledit arrière- bec sera élevé et construit en toute sa hauteur, jusque compris le chaperon comme les ci-dessus décrits, et la crèche sera de la même hauteur des autres, garnie de chapeaux, liernes et remplie de maçonnerie de béton, couverte de dalles, comme il est expliqué pour les autres crèches.

La crèche de la **première pile** à prendre du côté de la ville étant affouillée jusqu'à 13 pieds de profondeur à la pointe d'amont et dans une des faces de l'avant-bec jusqu'à 6 pieds (f°17 v°) en retour sous le flanc de la première arche, il en sera ôté les dalles qui restent en cette partie ; et après avoir fait ranger par les plongeurs les moellons qui sont éboulés le long du fil des pieux, sera battu un rang de palplanches jointives de 3 pouces d'épaisseur, de la longueur nécessaire pour entrer dans le terrain autant qu'il sera possible, ferrés par le bout d'un fer de 10 livres de pesant, et attachées au chapeau par la tête avec chevilles de fer pour faire un encaissement qui renferme le béton qui remplira toutes les cavités qui se trouveront dans le corps de cette crèche jusqu'à la hauteur du dessous des dalles qui seront ensuite reposées et cramponnées les unes aux autres ; l'entrepreneur fournira les neuves qui manqueront et les tirants de fer pour retenir ladite partie de crèche qui ont été rompus et emportés.

Les assises de la face de l'arrière-bec d'une partie du flanc de ladite pile du côté de la deuxième arche se trouvant dégradées en 3 toises de longueur ou environ, lesquelles ont été reprises avec des mauvaises briques, (f°18 r°) y sera incrusté de nouvelles assises de pierre dure de Savoie de 2 pieds de largeur de lit qui se raccorderont en liaison avec les anciennes ; la vieille maçonnerie sera détruite jusqu'à la susdite profondeur ; les susdites assises seront posées, coulées, fichées et jointoyées en mortier de ciment, et cramponnées les unes aux autres en leurs lits, hors celles qui seront sous les anciennes assises qui seront cramponnées en leurs parements.

La crèche de l'avant-bec de la **3^e pile** ayant été emportée par les eaux, en sorte qu'il n'en reste plus que quelques pieux, sera refaite à neuf en tout son pourtour avec pieux et palplanches, des façons et qualités expliquées ci-devant pour les autres crèches, afin de former un encaissement qui retienne la maçonnerie de béton dont ladite crèche sera remplie ; et lesdits pieux seront coiffés d'un chapeau qui renfermera les dalles dont ladite crèche sera couverte, le tout des mêmes façons ci-devant expliquées. A la 7^e pile, au pourtour de laquelle est un grand empattement couronné d'un cordon et d'une tablette au-dessus, il y manque 22 (f°18 v°) pieds de longueur dudit cordon et 8 toises courantes de tablettes ; et à la 8^e pile 4 toises courantes desdites tablettes, qui seront fournies de pierres de Savoie de la qualité susdite, lesdits cordons de la hauteur des anciens et de largeur de lit suffisante pour que la queue entre d'1 pied en liaison dans le corps de la pile, les tablettes recouvrant dessus et joignant par derrière les anciennes assises ; ils seront tous fichés, coulés et jointoyés en mortier de ciment et cramponnés à leurs joints par le parement de dessus aux cordons et par des crampons en équerre au-dessus des tablettes, dont un crochet sera scellé dans ladite tablette et l'autre dans le parement du flanc de la pile ; lesdits crampons seront encastrés de leur épaisseur dans la pierre et des qualités susdites.

Le dessous de la **17^e arche** étant en partie comblé de ruines vers son milieu en sorte que l'eau forcée le long des flancs de la 16^e et 17^e pile y cause des affouillements, d'ailleurs, étant nécessaire de boucher cette arche, tant pour la conservation (f°19 r°) des piles que pour éloigner le courant des bords de la Guillotière, sera construit un radier en toute la superficie du dessous de ladite arche depuis la pointe des avant-becs jusqu'à celle des arrière-becs.

Ledit radier sera d'amont 2 1/2 plus haut que les basses eaux, et l'ouverture de l'arche ne servira que pour les crues, pour que cette hauteur retienne les sables qui s'amasseront par derrière et y forment un nouveau terrain ; il aura environ 1 pied de pente de l'amont à l'aval, et à l'alignement de la pointe des avant et arrière-becs sera battu des fils de pieux des mêmes façons que dessus, espacés à 3 pieds les uns des autres de milieu en milieu ; lesdits pieux seront coiffés d'un chapeau ou fouillard de 12 à 13 pouces d'équarrissage assemblé à tenons et mortaises dans le haut d'iceux, le long duquel chapeau sera battu en dedans un rang de palplanches jointives comme il a été dit ci-devant pour les crèches, lesquelles seront attachées par la tête audit chapeau par une cheville de fer ébarbée (f°19 v°) ; pour retenir lesdits chapeaux sera mis des étriers de fer qui les embrassent, dont les bouts seront scellés dans la maçonnerie ; pour arrêter lequel scellement sera mis de gros quartiers de pierre ; tout l'espace du dessous de l'arche entre lesdits rangs de pieux et palplanches, en ce qui n'est pas comblé de ruines, sera rempli d'une bonne maçonnerie de béton ; les parties de ruines seront dérasées jusqu'à la hauteur du dessous du chapeau et tout ledit radier sera couvert de dalles de pierres de Choin de la bonne qualité et des mêmes façons expliquées ci-devant pour

les créches.

Le dessous des voûtes des anciennes arches construites en pierres de taille étant très dégradées en leurs joints qui sont garnis avec coins de bois seront rejointoyés avec mortier de ciment, après avoir retiré avec un crochet de fer les mortiers corrompus et qui ne tiennent point ; les plus grands desdits joints seront garnis avec tuileaux chassés à force dans ledit mortier ; les banderets ou têtes desdits (f°20 r°) arches seront pareillement rejointoyés.

Les autres voûtes qui se trouvent construites en pendants de moellons seront renformées et gobetées par le dessous en mortier de chaux et sable ; les têtes ou banderets seront rejointoyées en ciment.

Les faces dudit pont construites de moellons au-dessus des amortissements des avant-becs et des extrados des arches étant très dégradées, seront renformées et gobetées à moellons à parement avec mortier de chaux et sable ; les lézardes qui s'y trouveront seront reprises avec gros moellons en liaison.

Construction des digues d'amont et d'aval le pont

Une partie du cours du Rhône s'étant jeté du côté du faubourg de la Guillotière et ruinant tous les jours le terrain de ses rives en sorte qu'il est à craindre qu'il ne passe derrière la culée dudit pont et qu'il ne le sépare dudit faubourg, ce qui est attiré par un courant ou canal que le fleuve s'est ouvert d'aval ledit pont, entre une (f°20 v°) île et le bord du côté du Dauphiné, lequel canal il élargit à toutes les inondations en ruinant ses berges. Il est nécessaire pour la conservation de ce pont et dudit faubourg de construire deux digues le long des rives en forme de levée, l'une d'amont de 120 toises de longueur, l'autre d'aval de 50 toises, lesquelles avanceront dans le courant jusqu'à l'alignement du flanc de la 17^e pile du côté de la 17^e arche, se continuant sur le même alignement et carrément sur les deux faces du pont en la susdite longueur, et, d'après les 50 toises de la digue d'aval sera construite une autre digue qui traversera le courant entre l'île et le bord du côté du Dauphiné pour le barrer, laquelle digue s'appuiera sur le terrain de l'île au-dessous d'un grand peuplier, et sera prolongée dans ledit terrain d'environ 10 toises, ayant en tout 90 toises de longueur ; cette dernière digue amortira l'eau au-dessous du pont et la rendra moins rapide ; elle la rejettera dans le grand courant, et par (f°21 r°) succession de temps, il s'y pourra déposer des sables qui y formeront un nouveau terrain.

Les digues d'amont et d'aval le pont seront construites avec deux fils de pieux : l'un sur le devant, espacés de 2 1/2 pieds de distance de milieu en milieu, l'autre à 15 pieds de distance vers les terres, espacés de 4 1/2 pieds de milieu en milieu ; lesdits pieux auront 12 à 13 pouces en couronne ; seront des longueurs nécessaires pour que ceux du fil devant, étant battus à la sonnette au refus du mouton de la même pesanteur tiré par le même nombre d'hommes que dessus, excèdent d'1 1/2 pied la superficie des basses eaux, et que ceux du second fil soient à la hauteur de la berge du terrain, ce qui a été jugé à 8 pieds au-dessus des basses eaux ; tous lesdits pieux seront affûtés par le bout et armés d'un fer à 4 branches du poids de 25 livres, des mêmes façons expliquées ci-devant.

Sur la tête de chacun desdits pieux sera (f°21 v°) fait un tenon pour recevoir un cours de chapeaux à chaque fil de 12 et 14 pouces d'équarrissage ; et au-dessous, à la hauteur des basses eaux, un cours de liernes de 8 et 9 pouces de gros, entaillées au droit de chaque pieu et attachées à icelui avec une cheville de fer ébarbée ; et à ladite hauteur sera posé de 9 en 9 pieds des entretoises de pareille grosseur qui seront attachées aux pieux du fil de derrière et traversées sur la lierne de devant, retenues à ladite lierne et aux pieux par des chevilles de fer ; lesdits chapeaux seront arrêtés sur les pieux par des étriers de fer de 2 1/2 pouces de largeur, de 6 lignes d'épaisseur qui embrasseront le dessus du chapeau, ayant deux branches de 3 pieds de longueur chacune le long des pieux, auxquels ils seront attachés par des chevilles de fer ébarbées.

Le long et en dedans du premier fil de pieux sera battu un rang de palplanches jointives pour empêcher les dégradations (f°22 r°) sous la digue, lesquelles auront 3 pouces d'épaisseur, affûtés et ferrés par le bout d'un fer de 10 livres de pesanteur et seront des longueurs nécessaires pour être battues et enfoncées dans le terrain au refus du mouton, en sorte que la tête soit à la hauteur du chapeau auquel elles seront attachées par une cheville de fer.

L'espace entre lesdites palplanches et le fil de pieux de derrière sera rempli de moellons jusqu'à la hauteur du dessus des chapeaux, dont le dernier rang qui formera un glacis du

chapeau de derrière à celui de devant sera posé de chant comme un pavé, observant de choisir les plus gros et petits libages pour faire des chaînes en liaison de 12 en 12 pieds ; l'espace entre le derrière de la digue et le terrain de la berge sera rempli de gravier jusqu'au dessus du chapeau du fil de derrière.

La grande digue qui traversera le bras du Rhône au-dessous du pont sera faite aussi (f°22 v°) avec deux fils de pieux, à 15 pieds de distance l'un de l'autre, espacés de 2 pieds de milieu en milieu ; lesdits pieux auront 13 à 14 pouces en couronne, ferrés d'un pareil fer que ceux ci-dessus et des longueurs nécessaires pour qu'étant battus au refus du mouton, ils excèdent de 8 pieds la superficie des plus basses eaux.

Sera posé deux cours de liernes de 8 et 9 pouces de grosseur à chaque fil, l'un à la hauteur des plus basses eaux, l'autre à la tête entaillée au droit de chaque pieu, et attaché à icelui avec des chevilles de fer, sur lesquelles liernes seront travées et arrêtées par des chevilles de fer des entretoises haut et bas qui traverseront ladite digue ; sera fait un tenon à chaque pieu pour recevoir un cours de chapeaux à chaque fil de 13 et 14 pouces d'équarrissage entaillés à moitié-bois aux joints et retenus par des étriers de fer comme les ci-dessus de 9 en 9 pieds.

Le long et en dedans du premier fil de pieux (f°23 r°) sera battu jointivement un rang de palplanches de 4 pouces d'épaisseur, ferrées d'un fer de 12 livres de pesanteur, enfoncées dans le terrain au refus du mouton en sorte que la tête affleure le dessus des chapeaux, auxquels elles seront attachées par des chevilles de fer ; et le long, en dedans du fil de derrière, sera mis un vannage de planches de 2 pouces posées de chant, et attachées sur des planches debout et aux pieux en ce qui excédera les basses eaux par des chevillettes de fer pour renfermer le moellon dont sera remplie toute l'épaisseur de ladite digue jusqu'au dessus du chapeau, à laquelle hauteur il sera rangé de chant en pavé et bombé d'1 pied sur toute la largeur.

Pour soutenir ladite digue par derrière sera mis de 3 en 3 toises des arc-boutants de 15 pieds de longueur, de 12 à 13 pieds d'équarrissage portés chacun sur 3 pieds des mêmes grosseurs et façons que dessus, sur lesquels ils seront assemblés suivant la pente à tenons et mortaises ; le bout sera retenu par un étrier de fer au dernier (f°23 v°) pieu, et à la jonction du chapeau par une plate-bande de fer qui embrassera ledit chapeau et aura un talon par l'autre bout attaché dessus par des chevillettes de fer ébarbées ; la partie de 10 toises qui sera continuée dans le terrain de l'île sera de la même façon que les ci-dessus, excepté qu'avant de battre les fils de pieux et palplanches, il sera fait des tranchées dans les terres jusqu'à la superficie des basses eaux pour que les pieux et palplanches puissent entrer plus facilement ; lesdites tranchées seront ensuite remplies de moellons, sans ôter les terres qui seront entre-deux ; et dans le dessus sera rangé du moellon de chant, bombé comme à l'autre partie de la digue, et en cette longueur, il n'y aura point d'arc-boutant ; tous les bois qui seront employés à ces digues seront de chêne et des qualités ci-devant expliquées.

Pour l'exécution de tous lesquels ouvrages, l'entrepreneur sera tenu de fournir tous les matériaux des qualités et façons énoncées au présent devis, toutes peines (f°24 r°) d'ouvriers, outils, cordages, bateaux, sonnettes et autres auxquels il fera commencer d'année en année, suivant les ordres qu'il en recevra, avec tous les préparatifs nécessaires, machines pour les épuisements, équipages et nombre d'ouvriers suffisants pour l'exécution de l'entreprise dont il sera responsable.

En cas que pendant l'exécution du travail, il survienne des crues d'eau plus hautes que les ordinaires et qu'elles passent par-dessus les batardeaux lorsqu'ils auront été faits de la hauteur fixée par le devis, et que ces crues fassent quelques dommages auxdits batardeaux et entraînent des bois, équipages et autres matériaux, l'entrepreneur n'en sera pas tenu compte (à moins qu'il n'ait retardé le travail faute de préparatifs ou par sa négligence et lui sera tenu compte) dudit dommage qui aura été fait par lesdites crues suivant les états dressés par ceux qui seront proposés à la conduite desdits ouvrages.

L'entrepreneur pourra prendre et faire (f°24 r°) tirer des pierres, libages ou moellons dans les carrières où se trouveront les matériaux des qualités énoncées au présent devis, auxquelles il pourra mettre des ouvriers sur son compte en payant les dédommements aux propriétaires desdites carrières suivant ce qui sera arbitré par Monsieur le Commissaire du Roi de Paris dans la province.

Tous les ouvrages énoncés au présent devis seront payés suivant les toisés et prix ci-devant déclarés savoir

Pour chacun pieu de batardeau de 25 pieds de longueur, de 13 à 14 pouces en couronne, affuté et dressé sur deux faces, avec le tenon à la tête armé de son fer de 25 livres, battu et enfoncé dans le terrain, la somme de (cette partie du texte constituant un devis estimatif en blanc, l'emplacement des prix est laissée en blanc dans le document original).

S'ils se trouvent plus longs ou plus courts, ils seront augmentés ou diminués à l'entrepreneur pour le bois seulement qui sera réduit à la solive, et payé à raison de..... pour chacune solive. (f° 25 r°)

Pour chaque pieu arraché auxdits batardeaux de telle longueur qu'il puisse être que l'on fera resservir à d'autres batardeaux, compris le fer battu et enfoncé dans le terrain, la somme de.....

Si lorsqu'il sera arraché, le fer ne revient pas, sera payé à l'entrepreneur le neuf qu'il y faudra mettre suivant son poids au même prix des fers ci-dessous.

Pour chaque pieu des crèches ou des digues de 22 pieds de longueur de 12 à 13 pouces en couronne avec le tenon à la tête, armé de son fer de 20 livres, battu et enfoncé dans le terrain, la somme de.....

S'ils se trouvent plus longs ou plus courts, le bois seulement sera augmenté ou diminué à la solive.

Pour chacune palplanche neuve de 4 pouces d'épaisseur aux batardeaux, crèches et de digues, et de 21 pieds de longueur et 12 pouces de largeur, et au-dessus bien dressées et affûtées, armées de leurs fers (f°25 v°) du poids de 12 livres, battues et enfoncées dans le terrain la somme de.....

Lorsqu'elles seront plus ou moins longues, plus étroites et moins épaisses sera augmenté ou diminué la valeur du bois seulement à l'entrepreneur sur la réduction qui en sera faite à la solive, à raison de pour chaque solive.

Pour chaque vieille palplanche arrachée d'un batardeau et réemployée à un autre, battue et enfoncée dans le terrain, la somme de.....

En cas qu'en l'arrachant, le fer ne revienne pas et qu'il en soit fourni un neuf, en sera payé la valeur à l'entrepreneur suivant son poids au prix ci-après déclaré.

Pour les liernes et entretoises de sapin qui seront employées auxdits batardeaux, réduites à la solive, à raison depour chacun cent de solives.

Pour l'emploi desdites liernes qui auront servi à un batardeau et qui seront remployées à (f°26 r°) d'autres pareillement, réduits à la solive, à raison de pour chacun cent de solives.

Les boulons de fer et clavettes seront posés et payés à part au prix des fers ci-dessous.

Pour les liernes et entretoises de bois de chêne qui seront mises aux crèches et aux digues, réduites pareillement à la solive, la somme de.....pour chacun cent.

Pour les chapeaux de bois de chêne qui seront posés sur la tête des pieux du pourtour des crèches et des digues, et pour les contrefiches et arc-boutants desdites digues, réduits pareillement à la solive, la somme de...

Les étriers, platebandes et chevilles pour attacher lesdits chapeaux, liernes et entretoises seront pesés et payés au même prix des fers ci-dessous.

Pour chacune toise cube des glaises qui seront employées dans les batardeaux, compris le dragage des sables qu'il faudra ôter avant de placer ladite glaise, (f°26 v°) la somme de.....

Pour chaque toise cube de sable et gravier à enlever sous la pile neuve et dans l'intérieur des crèches et porter dans le courant le long du fil extérieur des batardeaux, la somme de...

Pour chacune toise cube de gros gravier qu'il faudra prendre dans les bancs de sable qui sont dans le courant et transporter derrière les digues le long du bord du Rhône du côté de la Guillotière, la somme de....

Pour chacune toise carrée de pilotis qui seront battus dans le corps de la pile neuve et sous les avant et arrière-becs où il y en aura 14 dans chacune toise carrée et comptés de 15 pieds de longueur et des grosseurs marquées au devis, compris l'affutage et le fer de 20 livres de pesanteur, la somme de.....

En cas que lesdits pieux soient plus courts ou plus longs, en sera payé l'augmentation ou fait la diminution à l'entrepreneur sur une réduction (f°27 r°) à la solive, au même prix qu'aux autres pieux ci-dessus.

Pour chaque pilot battu à la masse sous les reprises de la 15^e pile armé de son fer de 15 livres la somme de....

Pour les racineaux et plate-formes sur lesdits pilotis réduits pareillement à la solive, la somme de....pour chacun cent, y compris les chevilles pour les attacher.

Pour chacune toise cube de maçonnerie de béton qui sera employée entre lesdits pilotis et au remplissage des crèches, la somme de.....

Pour chacune toise cube de maçonnerie du corps des piles et avant et arrière-becs, voûtes des arches, reins d'icelles, cordons, parapets, dalles sur lesdites crèches, le tout réduit en cube depuis le dessus des plate-formes jusqu'au dessous des parapets du pont, la somme de.....

Pour la plus-valeur de chaque pied cube de pierres employées aux parements des piles (f°27v°) avant et arrière-becs, voûtes, cordons et parapets, et non ce qui est dans le corps des massifs derrière les parements, la somme de.... Pour chacun crampon qui sera employé aux joints desdites pierres, de 18 livres de pesanteur, compris l'entaille, les trous et le scellement en plomb, la somme de.....

Les autres fers qui ne sont pas compris dans les prix des qualités d'ouvrages comme les étriers, plate-bandes, tirants, des crochets, chaînes et ancrs de voûtes, seront pesés et payés à raison depour chaque cent, poids de Lyon.

La démolition ne sera pas payée à l'entrepreneur, les matériaux lui étant abandonnés à condition de les démolir à ses frais et de fournir les deux cintres de charpente pour démolir les 10^e et 11^e arches, et lui sera payé seulement le emploi desdits cintres pour reconstruire lesdites deux arches et pour les retailler et faire servir à cintrer la 15^e et 16^e arche, lorsqu'on reprendra (f°28 r°) la 15^e pile, à raison de..... le cent de solives.

Les épaissements d'eau ne seront pas sur le compte de l'entrepreneur ; sera pris journallement le compte de la construction des machines et toutes les dépenses qui y seront employées pendant tout le cours du travail, dont sera fait les états par ceux qui seront proposés à la conduite dudit travail, dont ledit entrepreneur sera remboursé avec 1/10 de profit pour ses peines et soins.

Pour chacune toise carrée de vanes de planches de 2 pouces d'épaisseur aux digues qui se feront aux côtés dudit pont et cetera.

Pour chacune toise cube de moellons aux remplissages des digues, etc.

Pour le rejointoiement et gobetage de toutes les faces du pont, tous avant et arrière-becs en mortier de ciment, compris les échafauds, par chaque toise carrée

Pour pareil rejointoiement en mortier de chaux et sable, par chacune toise carrée

Le présent devis a été dressé par nous, (f°28 v°) architecte ordinaire du Roi et premier Ingénieur des Ponts et Cahussées du Royaume, de l'ordre de Monsieur le marquis de Beringhen, le 12 octobre 1718.

Gabriel.

Nota : clauses à inscrire dans la suite de l'adjudication

A condition de préparer tous les matériaux et équipages nécessaires incessamment pour commencer à travailler auxdits ouvrages dès que le temps et les eaux le permettront, en sorte que dans l'année prochaine 1719, l'adjudicateur fasse élever la 10^e pile neuve 9 pieds au moins au-dessus des eaux, qu'il fasse la maçonnerie des voûtes des 10^e et 11^e arches, s'il est possible, et les réparations marquées dans le devis pour la crèche de la 11^e pile ; toutes les autres réparations marquées aux autres piles et aux voûtes des arches dudit pont en l'année 1720, et toutes les digues du bord du Rhône des deux côtés du pont le long de la Guillotière en l'année 1721.

Et après lecture faite dudit devis, ledit jour 12 du présent mois, nous aurions, pour (f°29 r°) procéder à ladite adjudication, fait allumer consécutivement trois feux, pendant les deux premiers desquels se serait présenté Antoine Facy, entrepreneur des travaux du Roi à Lyon, lequel aurait offert de faire lesdits ouvrages pour être payé de chaque nature et fourniture d'iceux ainsi qu'il ensuit

- pour chaque pieu de batardeau, 38 livres
- pour l'excédent ou diminution à la solive, 6 livres.
- pour chaque pieu des crèches ou des digues, 32 livres
- pour l'excédent ou diminution, 6 livres.
- pour chaque palplanche, 30 livres.

- pour l'excédent ou diminution, 6 livres
- pour chaque vieille palplanche remployée, 20 livres.
- pour les liernes et entretoises de sapin, chaque cent de solives 500 livres.
- pour le remploi, 300 livres.
- pour les liernes et entretoises de chêne, chaque cent de solives, 600 livres. (f°29 v°)
- pour les chapeaux et contrefiches, chaque cent de solives, 600 livres.
- pour chaque toise cube de glaise, 50 livres
- pour chaque toise cube de sable ou gravier de la fouille de la pile, 15 livres.
- pour chaque toise cube de gravier à transporter derrière les digues, 12 livres.
- pour chaque toise carrée de pilotis, 500 livres.
- pour les racineaux ou plate-formes, chaque cent de solives, 600 livres.
- pour chaque pilot battu à la masse, 30 livres.
- pour chaque toise cube de maçonnerie de béton, 48 livres
- pour chaque toise cube de maçonnerie des piles, voûtes, etc., 50 livres.
- pour la plus-valeur de chaque pied cube de pierres, 5 livres.
- pour chaque crampon, 6 livres.
- pour chaque cent de fer, 32 livres.
- pour le remploi et façon des bois des cintres, 600 livres, (f° 30 r°)
- pour chaque toise carrée de vannage des planches de 2 pouces, 34 livres.
- pour la toise cube de moellons au remplissage des digues, 32 livres.
- pour la toise carrée du rejointoiement en ciment, 10 livres.
- pour la toise carrée du rejointoiement et regobetage en mortier de chaux et sable, 10 livres.

Et pendant le troisième et dernier desdits feux, ayant fait publier plusieurs et diverses fois les offres ci-dessus dudit Facy sans que personne ait fait d'autres offres au rabais, nous aurions renvoyé ladite adjudication au lundi 17 du présent mois, suivant les publications et affiches que nous en aurions fait faire le jeudi 13 dudit mois.

95 (Interruption de la transcription : Après 2 renvois au 17, puis au 22 octobre, au cours desquels les devis sont chiffrés de plus en plus bas, la décision est enfin prise, le 22 octobre 1718)

Et pendant le troisième et dernier desdits feux, ayant fait publier plusieurs et diverses fois les dernières offres ci-dessus dudit Facy, et ledit dernier feu s'étant éteint sans qu'il se soit présenté personne pour faire aucune autre offre au rabais, ledit Facy nous a requis de lui adjuger lesdits ouvrages aux conditions exprimées audit devis sur le pied de la dernière offre ci-dessus par lui faite, et a signé

FACY

Sur quoi, nous, intendant et commissaire (f°33 v°) susdit, avons adjugé et adjugeons audit Antoine Facy comme moins disant les ouvrages nécessaires à faire pour le rétablissement du pont de pierre de la ville de Lyon situé sur le Rhône, appelé de la Guillotière, et de la reconstruction de plusieurs digues aux côtés dudit pont le long des bords de ce fleuve pour le maintenir dans son lit et garantir le faubourg au-delà dudit pont, le tout suivant que lesdits ouvrages sont plus au long énoncés et désignés dans le devis ci-dessus transcrit, à la charge par ledit Facy de faire tous les ouvrages et fournitures nécessaires, tant pour le rétablissement dudit pont que pour la construction desdites digues, suivant et conformément audit devis, et préparer tous les matériaux et équipages nécessaires incessamment pour commencer à travailler auxdits ouvrages dès que le temps et les eaux le permettront, en sorte que dans l'année prochaine 1719, la 10^e pile neuve soit élevée de 9 pieds au moins au-dessus des eaux et, en outre, de faire dans ladite année la maçonnerie des 10^e et 11^e arches s'il est possible et les réparations marquées dans le devis (f°34 r°) ci-dessus pour la crèche de la 11^e pile ; toutes les autres réparations marquées aux autres piles et aux voûtes des arches dudit pont en l'année 1720, et toutes les digues des bords du Rhône des deux côtés du pont le long de la Guillotière en l'année 1721, et encore à la charge de mettre lesdits ouvrages en état d'être toisés et relevés à la fin de chacune desdites années, comme aussi de donner bonne et suffisante caution tant pour la sûreté du contenu ci-dessus que pour répondre et garantir solidairement avec lui de la solidité et stabilité desdits ouvrages pendant trois ans, la présente adjudication faite audit Facy moyennant les sommes ci-après, savoir : pour chaque pieu de batardeau vingt-deux livres, pour l'excédent ou diminution trois livres la solive pour chaque pieu arraché du batardeau et remployé à d'autres dix livres ; pour l'excédent ou

diminution trois livres, pour chaque palplanche treize livres ; pour l'excédent ou diminution trois livres, pour chaque vieille palplanche remployée huit (f°34 v°) livres ; pour les liernes et entretoises de sapin, chaque cent de solives trois cent cinquante livres ; pour le remploi cent livres, pour les liernes et entretoises de chêne, chaque cent de solives trois cent quatre-vingt dix livres ; pour les chapeaux et contrefiches, chaque cent de solives quatre cent livres ; pour chaque toise cube de glaise quinze livres ; pour chaque toise cube de sable ou gravier de la fouille de la pile six livres ; pour chaque toise cube de gravier à transporter derrière les digues huit livres ; pour chaque toise carrée et pilotis deux cent vingt livres ; pour les racineaux et plate-formes, chaque cent de solives quatre cent quinze livres ; pour chaque pilot battu à la masse neuf livres ; pour chaque toise cube de maçonnerie de béton trente livres ; pour chaque toise cube de maçonnerie des piles, avant et arrière-becs, voûtes des arches, reins d'icelles, cordons, parapets, dalles sur les crèches, trente quatre livres dix sols ; pour la plus-valeur de chaque pied cube de pierres une livre quatre sols, pour chacun

Texte 10

- 96 **Organisation et mise en œuvre technique spécifiques des chantiers sur les ponts au ^{XVIII}^e siècle : Mise en place du chantier de réfection de la pile dix et des arches dix et onze.**

12 Octobre 1718

- 97 A.D.R., 1C 159.

Orthographe, ponctuation et accentuation modernes. Quelques mots, dont la restitution était ambiguë ont été signalés en caractère romain.

- 98 Le texte 10 est le prolongement pratique du précédent : proposé comme une « *instruction pour les établissements à faire et les arrangements pour les travaux proposés au pont de pierre...* », il se révèle comme un dossier définissant les contraintes techniques du chantier, établissant l'organisation générale et la synchronisation des travaux, donnant enfin l'estimation chiffrée des fournitures ; ce dernier point, particulièrement important pour l'archéologie, a donné lieu à l'établissement de plusieurs tableaux figurant dans cet ouvrage. Il est toutefois important de signaler que la teneur de ce document ne s'applique pas à l'ensemble des travaux préconisés par le texte 9, se limitant au secteur des piles dix et onze.

- 99 Outre la construction du pont de bois provisoire destiné à ne laisser aucune trace (f° 5 - 6), on remarque principalement dans ce texte :

- les indications sur la construction du batardeau de la pile dix (f° 7 r° - 9 v°), qu'il sera intéressant de comparer avec les quelques pages, plus théoriques, qui y sont consacrées dans le texte 9 (f° 4 à 6)
- les indications sur l'outillage, qui recouvrent aussi bien le matériel très sophistiqué (les « *mouvements et chapelets* » destinés à la mise hors-d'eau, déplacés depuis le chantier de Blois) (f°9 r°) jusqu'aux ustensiles les plus ordinaires (bennots ou brouettes). Ces contrastes sont particulièrement spectaculaires à la fin de chaque rubrique, dans les récapitulatifs de matériel (f° 18 et 23 - 24).
- les observations sur la main-d'œuvre (recrutement des ouvriers, spécialisation de certaines tâches, f° 12 v° - 13 r ; rythmes de travail, f° 15 ; etc...).
- finesse des prévisions de matériaux (f° 11 r° et 12 r°) ou de certaines dispositions (emplacements réservés à la chaux, aux magasins ; logement des ouvriers, accès du chantier ; etc...). Rien ne semble laissé au hasard.

- 100 On note enfin une intéressante suggestion à recourir à la sous-traitance (f° 15 r°).

101 **Instruction pour les établissements à faire et les arrangements pour les travaux proposés au pont de pierre du Rhône de la ville de Lyon et aux digues de ce fleuve pour l'année prochaine 1719**

Ouvrages proposés

Les réparations et allongements des trois anciennes digues comme elles sont expliquées par le devis : 35 000 écus

Le pont provisionnel pour conserver le passage et le commerce sur le pont de pierre pendant la démolition et la reconstruction de la dixième pile et de ses deux arches : 18 000 écus

La construction à neuf de la dixième pile ainsi qu'elle est expliquée au devis et les voûtes des deux arches s'il est possible : 93 000 écus

La réparation de la crèche au pourtour de la onzième pile : 4 000 écus

Aux digues

Il faudra commencer par fermer la dernière digue au haut du fleuve et la continuer jusqu'à dans les terres ainsi qu'elle est marquée (f°1 v°) par les plans et par le devis, cela fermerait le courant qui passe par derrière ces trois digues et donnerait plus de facilité à faire les allongements en fascines des deux autres digues au dessous vers les terres.

Il sera nécessaire de faire ces allongements de fascines des deux autres digues avant que de faire le prolongement de la dernière vers le pont ; et pour y parvenir faire couper les fascines qui doivent y être employées et les piquets qui les soutiendront, faire lier toutes lesdites fascines et les avoir toutes prêtes en provision.

Le prolongement de la troisième digue vers le pont se fera le dernier après que les trois digues auront été fermées par derrière, pour que les ouvrages ci-dessus proposés ne soient pas interrompus par les crues d'eau qui surviendront. Il est nécessaire, avant que de commencer, d'avoir en provision au moins ce qu'il faudra de pieux, de palplanches, de planches pour les vannages, de chapeaux, de limandes, de fers, de moellons, de fascines et de piquets pour construire incessamment pendant que les eaux sont basses les allongements vers les terres desdites trois digues afin de les fermer, s'il est possible, avant les grandes crues et empêcher que le courant qui passe ne détruise davantage (f°2 r°) les terres des broteaux et les rives. Il est encore nécessaire pour que ce travail ne languisse pas de faire préparer tous les fers de pieux et les fers de palplanches avant que de commencer et de faire équiper l'entrepreneur qui en sera chargé de sonnettes ou engins de cordages, outils, bois pour échafauder et autres équipages, et même d'avoir des moutons et poulies de rechange pour les sonnettes et engins afin que, lorsqu'il en casse, l'ouvrage ne soit pas retardé.

Matériaux et équipages qu'il faut préparer pour les digues.

- 140 pieux, de 24 à 27 pieds de longueur, de 13 et 14 pouces en couronne 140
- 80 pieux, de 20 à 22 pieds de longueur, de 12 à 13 pouces en couronne 80
- 300 pieux, de 18 à 20 pieds de longueur, de 12 à 13 pieds en couronne 300
- 300 palplanches, de 18 à 20 pieds de longueur, d'1 pied au moins de largeur, et de 40 pouces d'épaisseur 300
- 370 palplanches de 15 à 16 pieds de longueur, de même largeur que dessus, de 3 pouces d'épaisseur (f°2v°) 370
- 225 toises de longueur de chapeaux en pièces de 3 toises de longueur jusqu'aux plus grandes longueurs qui se pourront trouver au-dessus, de 12 à 15 pouces d'équarrissage tous dressés et équarris à vive arête 225 toises
- 18 toises d'autre chapeaux, de 10 à 15 pouces pareillement équarris 18 toises
- 100 toises de bois pour faire des contre-fiches, de 10 à 12 pouces d'équarrissage, en pièces de 3 toises de longueur, ou de 6 toises pour couper en deux, aussi dressées et équarrées à vive arête 100 toises
- 450 toises de bois de 8 et 9 pouces, aussi équarrées à vive arête, pour faire des liernes et entretoises, en pièces de 3 toises de longueur et au-dessus 450
- 1 600 toises courantes de planches d'1 pouce et demi d'épaisseur, de 11 à 12 pouces de largeur, de 9 et 12 pieds de longueur, pour les vannages 1 600 (f°3 r°)
- Tous les bois énoncés dans les articles ci-dessus seront de chêne et tous mesurés à la toise et au pied de Roi.
- 520 fers de pieux, de 25 livres de pesanteur, poids de Lyon, chacun, qui pèseront ensemble : 13 000 livres
- 300 fers de palplanches, de 12 livres de pesanteur, poids de Lyon, chacun, qui pèseront ensemble : 3 600 livres
- 370 autres fers de palplanches de 10 livres de pesanteur chacun, qui pèseront ensemble 3 700 livres
- 1 100 pieds de longueur de fers, mesure du Roi, de 2 7/2 pouces de largeur et 6 lignes d'épaisseur, pour faire des étriers, plate-bandes, tirants, et frettes, qui pèseront ensemble 6 200 livres
- 600 chevilles d'1 pied de longueur pour attacher les liernes et entretoises qui pèseront ensemble : 1 800 livres
- 2 700 chevilletes de 4 pouces pour attacher les planches des vannages, qui pèseront ensemble : 1 500 livres (f°3 v°)
- 500 livres pesant des grands clous : 500 livres
- 400 toises cube de moellons, chaque toise de 6 pieds de tous sens, mesure de Roi : 400 toises

- 6 500 de fascines pour les prolongements des deux dernières digues vers les terres : 6 500
- 12 000 piquets pour tenir les fascines, cy : 12 000

Equipages pour les digues

- deux grands bateaux forts pour monter les sonnettes ou engins dessus, garnir lesdits bateaux de tillacs pour porter lesdites sonnettes et les hommes qui tireront, lesquels seront faits avec des sapines et des planches de sapin.
- trois ou quatre petits bateaux pour mettre ceux qui conduiront les pieux en fiches et pour transporter les bois. Il serait, ce me semble, plus avantageux à l'entrepreneur d'acheter des sapines pour faire sur son compte la voiture des moellons des carrières sur les travaux que de dépendre des mariniers du pays. En ce cas, il serait nécessaire qu'il en eût le nombre suffisant pour le fournir.
- avoir 4 sonnettes de 20 à 22 pieds de hauteur pour battre les pieux et palplanches, afin qu'il y en ait toujours deux en batterie (f°4 r°) et que les deux autres soient prêtes quand il en casse quelqu'une ; même on en peut mettre une troisième à battre les palplanches à mesure que les chapeaux sont posés. Ces sonnettes doivent être de sapin, légères et faciles à remuer.
- avoir 5 ou 6 moutons pour des sonnettes pour qu'il en reste toujours deux ou trois de relais pour remplacer ceux qui pourront s'user ou sont cassés. Ces moutons doivent peser au moins 600 livres, poids de Paris et être faits de bois d'orme ou de bois de chêne de buisson qui sont plus pesants et plus durs.
- avoir 1 douzaine et même plus de poulies pour qu'il y en ait de rechange quand il en casse aux sonnettes.
- avoir 1 douzaine de renards et 10 douzaines de tirandes ou chablots pour tirer à la sonnette et plusieurs autres cordages pour usage de travail.
- avoir toutes sortes d'outils de charpentiers, des pioches, des bèches, des pelles pour remuer la terre, et même des brouettes pour la transporter. L'usage de ce pays de la porter dans des banneaux sur la tête ne vaut rien et est très coûteuse. De plus, s'il y a des troupes, elles ne s'accommoderont pas de cette manière et, à transporter à la brouette, elles feront les terres à moitié meilleur marché ; de tous ces outils et équipages, il en faut d'une ample provision, d'autant qu'il s'en casse beaucoup pendant un travail.

Il serait bon que l'entrepreneur fit construire un magasin dans les broteaux vis-à-vis (f°4 v°) de son travail pour y serrer tous ses outils et équipages afin d'avoir tout sous la main lorsque le travail est ouvert.

Ouvrages à faire au pont de pierre

La onzième pile étant affouillée dessous et ayant sa crèche du côté de la onzième arche en partie détruite, il est absolument nécessaire d'en faire la réparation dans cette année pendant que les eaux seront basses, d'autant qu'il n'y aurait pas de sûreté à démolir la onzième voûte qui sert à appuyer cette pile, laquelle pourrait, n'étant plus retenue par cette voûte et ayant la poussée de l'autre, fléchir du côté du flanc qui est affouillé. Ainsi, dès qu'un entrepreneur sera chargé de l'adjudication, il faut qu'il fasse venir, à quelque prix que ce soit, les pieux, palplanches, chapeaux et tous les autres matériaux qu'il conviendra pour faire la réparation marquée au devis à cette crèche et à la pile afin de la mettre en sûreté. Et si on manque l'occasion de faire ce travail dès cette année pendant que les eaux sont basses, il faudrait attendre celles de l'année prochaine et courir le risque de ne pouvoir démolir les deux arches et dixième pile. Il faut encore commencer de bonne heure le pont de bois provisionnel pour que le passage soit établi dessus avant que de rien démolir aux deux arches et à la (f°5 r°) pile. Ainsi, il n'y a pas de temps à perdre et on doit employer toutes sortes de moyens pour faire couper les bois et les faire arriver, d'autant que, s'il était fait trop tard, on perdrait encore toute la campagne prochaine. Mon sentiment est que pour profiter du temps et faire chaque chose dans la saison, il faut que les bois soient arrivés à Lyon en janvier ou février au plus tard pour commencer à battre les grands pieux des pallées dès le mois de mars.

Il n'est pas nécessaire d'attendre que les eaux soient basses pour battre ces grands pieux. Au contraire, elles donneront plus d'élévation aux équipages qui les battront.

Pour faire la construction de ce pont avec la diligence requise, il est nécessaire d'avoir deux équipages pour battre ces grands pieux afin de faire marcher deux pallées toutes à la fois. A mesure que chaque grande pallée sera battue, il faut établir encore deux sonnettes pour battre les petits pieux qui se mettent des deux côtés pour les retenir et moiser, mais ces petits pieux ne se peuvent pas battre avec des eaux trop hautes, d'autant qu'il faut qu'ils retiennent les grandes pallées au pied.

Cependant, si les eaux subsistent longtemps trop hautes et qu'elles empêchent de battre (f°5 v°) ces fils de petits pieux, il ne faut pas que cela retarde la construction du pont, et sans attendre que ces petits pieux soient battus, il faut aller toujours en avant, d'autant qu'on peut les battre par le dessous, n'étant que pour entretenir le pied des grandes pallées.

Il faut avoir grande attention que les grands et petits pieux soient bien battus, que leurs fers soient de la pesanteur marquée par le devis et que les moutons soient de 1 400 ou 1 500 livres pesant poids de Paris à ceux qui se battront au déclic, et de 600 au moins à ceux qui se battront à la sonnette. Cela est d'autant plus de conséquence que le fond du Rhône est sable et gravier, que son cours est très rapide et que les crues sont grandes et fréquentes.

La diligence est très essentielle à la construction de ce pont, et en le commençant au mois de mars comme il est dit ci-dessus, il faut qu'il soit achevé en état d'y passer au plus tard au 15 de mai, et pour y réussir, il est nécessaire que les provisions de bois et tous les équipages qui doivent servir à la construction suivant les états ci-après soient préparés dans les temps prescrits et avant que d'y commencer, il n'y a rien à négliger pour faire observer les grosseurs des bois et le bon assemblage, ayant de grands fardeaux à porter qui (f° 6 r°) y donneront de l'ébranlement outre celui qu'il recevra par les crues des eaux.

Pendant qu'on construira ce pont de bois, il faut tailler les cintres des deux arches à démolir et battre les pieux sous les voûtes pour porter les tirants des fermes afin que lesdits cintres se trouvent posés et en état de démolir les voûtes aussitôt que le passage sera établi sur ce pont de bois.

Cependant, on ne travaillera pas à ces démolitions que les terres n'aient été fouillées sur les neuvième et onzième piles et sur les reins des neuvième et douzième arches pour examiner si les massifs de ces piles et si les reins de ces voûtes sont remplis de maçonnerie jusqu'à leur couronnement, et, au cas où ils ne se trouvent remplis que de terre, il faudra avant toute chose, déblayer ces terres qui ne peuvent être jetées que dans la rivière à cause de l'embarras qu'elles feraient sur le pont en les transportant au tombereau ou à la brouette.

Aussitôt que ces terres seront déblayées, il faudra remplir les corps de ces deux piles et les reins de ces deux voûtes avec des massifs de bonne maçonnerie en mortier de chaux et sable jusqu'au couronnement desdites voûtes et pour que ce travail se fasse diligemment, il est (f° 6 v°) nécessaire que tout le moellon et la chaux qui doivent y être employés soient en provision longtemps devant sur le gravier de l'île, étant plus aisé de les servir par des équipages de dessus le pont que de les transporter des bords du fleuve à cause de l'embarras du passage.

Lorsque le passage sera établi sur le pont de bois, il faudra barrer les deux bouts du pont de pierre aux endroits où se feront les entrées dudit pont de bois avec de bonnes barrières et des cloisons de planches. On pourra laisser des portes dans ces cloisons pour communiquer au pont de pierre.

Après que les massifs des piles et que les reins auront été remplis, on travaillera à la démolition des deux voûtes et de la dixième pile jusqu'aux eaux, qui se fera pierre à pierre pour que rien ne culbute dans le fleuve, pas même les mortiers ni graviers afin de ne le pas combler, ce qui embarrasserait fort le travail. Et pour faire cette démolition avec précaution, il faut avoir quatre engins ou gruaux établis en quatre endroits commodes qui descendent les pierres et autres matériaux sur le gravier de l'île où ils seront rangés. Comme la onzième voûte est dans le courant, il faudra recevoir les matériaux sur des bateaux qui les transportent à l'île ou faire des chemins pour les rouler.

Pendant que l'on fera la démolition des deux voûtes, on pourra pour avancer le (f° 7 r°) travail battre les pieux et palplanches des parties d'amont et d'aval du batardeau jusqu'aux faces des avant et arrière-becs de la neuvième pile, et ne laisser à battre que ce qui passe sous la neuvième arche qui ne peut être battu qu'après la démolition de la voûte. Il ne serait pas nécessaire de batardeaux dans le gravier, si on n'avait l'expérience que les transpirations passent au travers. D'ailleurs, ces deux parties défendront les crues ordinaires des eaux qui empêcheraient de continuer le travail quand il en surviendra.

Il n'est pas nécessaire que les pieux et palplanches qui formeront les batardeaux soient battus à refus du mouton, et donneraient trop de peine à arracher. Il suffira qu'ils entrent de 6 à 7 pieds dans le terrain et lit du fleuve au-dessous de la plus grande profondeur de la partie qui sera enveloppée. Aux parties de ce batardeau qui se construiront dans le gravier de l'île, il est nécessaire de faire des tranchées dans ledit gravier aussi profondes que les eaux qui y communiqueront le permettront avant que d'y battre les pieux et palplanches, et même après que lesdits palplanches et pieux seront battus (f° 7 v°), d'y draguer les sables aussi avant qu'il se pourra pour que les glaises dont le batardeau sera rempli étant assises plus bas puissent mieux arrêter les transpirations.

Avant que de remplir de glaises la partie de batardeau qui sera dans le courant, il en faut draguer les sables aussi avant qu'il sera possible pour asseoir les glaises à la plus grande profondeur, étant certain que l'on n'épuisera pas au-dessous du lit des glaises, le fond n'étant que sable et gravier au travers duquel les eaux du Rhône naturellement vives transpirent aisément.

Pour draguer ces sables avec plus de facilité et empêcher que le courant n'en ramène d'autres à mesure qu'on les draguera, il sera nécessaire de faire la digue de terre proposée pour le plan du travail de la dixième pile avant que de remplir le batardeau. Cette digue, outre la facilité qu'elle donnera à draguer ces sables, ôtera encore le courant entre le batardeau et la onzième pile, ce qui rendra l'eau qui se trouvera dans cet espace morte et moins vive et en ralentira les transpirations, étant moins forcée. On aura soin de mettre de bonnes terres dans le fond pour former cette digue, et il suffira d'y mettre des terres les plus fortes et moins (f°8 r°) sablonneuses des bords du fleuve ou de l'île dans le haut.

La partie du batardeau à laquelle on doit avoir le plus d'attention est celle du flanc où se construiront les moulins à cheval et où se poseront les autres machines, et le petit batardeau en dedans où seront placés les chapelets des moulins à cheval. Les pieux et les palplanches doivent y être mieux battus qu'ailleurs, et les sables doivent y être dragués à plus grande profondeur qu'aux autres endroits afin d'y pouvoir enfoncer les chapelets tout au plus bas pour que les eaux y ayant leur écoulement puissent s'épuiser partout et donnent lieu de fonder la pile à sec.

Ce petit batardeau en dedans n'est fait que pour épuiser l'eau de l'espace qu'il renfermera avec des pompes et chapelets à bras, afin de pouvoir enfoncer le terrain à la plus grande profondeur qu'il sera possible comme il est dit ci-dessus et mettre les chapelets des moulins à cheval au plus bas, car après que ces chapelets sont posés, on ouvre des espaces à ce petit batardeau pour que les eaux de transpiration qui entreront dans le grand batardeau y aient leur écoulement et soient épuisées (f°8 v°) par les chapelets.

On emploiera la meilleure terre grasse qui se prend au-dessus du bastion Saint-Clair pour remplir les batardeaux jusqu'à la superficie des eaux, et on pourra se servir de la meilleure de celle qu'on trouve dans les brotteaux pour remplir le dessus, et comme l'épuisement pourra être difficile selon les apparences, il faudra encore faire une ample provision de cette terre grasse du bastion Saint-Clair, et même de la meilleure glaise comme terre à potier pour servir à étancher les renards par de petits contre-batardeaux qui se feront en-dedans avec des piquets et des planches debout affûtés en pointe et battus au maillet ; lesquels piquets et planches on aura toujours tout prêts pour les occasions.

Il ne faut pas que la construction de ces batardeaux languisse, d'autant que le travail en souffrirait un grand retardement, et pour les faire diligemment il faut avoir quatre sonnettes en batterie pour enfoncer les pieux et les palplanches ; les pieux s'enfonceront les premiers et, après qu'ils auront été garnis de liernes bien boulonnées comme il est marqué au devis, on enfoncera les palplanches dans les espaces entre les pieux avec grande attention de les bien (f°9 r°) faire joindre, car de là dépend la sûreté du batardeau et la facilité de l'épuisement.

On fera venir les mouvements et les douze chapelets de deux moulins à cheval qui ont servi aux épuisements du pont de Blois : outre la longueur du temps qu'on emploierait à les faire ici et la peine qu'on aurait à trouver des ouvriers intelligents pour les fabriquer, ils coûteront moins et l'on sera sûr de leur bonté. Il faudra faire ici les assemblages des charpentes et les échafauds pour les équiper, et, pour qu'ils soient montés comme il faut, on enverra un homme intelligent pour ces sortes d'ouvrages.

Il faudra encore une douzaine de chapelets à bras d'homme avec chaînes et « patenottes » ; le même homme qui sera envoyé de bonne heure fera percer ces chapelets, fera faire par les ouvriers du pays les chaînes, les patenottes, les étoiles et les manivelles, et les fera monter.

Comme il faut toujours être supérieur en expédients en cas d'un épuisement difficile et forcé, il sera nécessaire d'avoir encore une douzaine de pompes à la manière du pays, des banneaux, des égoutteaux pour (f°9 v°) surmonter les transpirations et forcer l'épuisement.

Quand l'épuisement sera fait assez bas, on commencera par battre les pieux de la ceinture de la crèche de la pile, et on posera le chapeau tout au pourtour. Ensuite, on battra les palplanches en dedans desdits chapeaux bien jointives, comme il est marqué au devis. Il est d'autant plus nécessaire que cet ouvrage soit fait avant de battre les pilotis sous la pile que,

comme ces pieux de crèche et palplanches ne sont que quatre pieds sous les basses eaux, ils peuvent se battre avant que l'épuisement soit à fond, et, en cas que l'épuisement soit difficile à forcer, ils serviront d'un double batardeau en dedans que l'on enveloppera de la meilleure terre grasse ou glaise pour retenir les eaux du grand batardeau, et avec quelques chapelets on épuisera cette double enceinte pour mettre les fondations de la pile au plus bas qu'il se pourra.

Après que cette enceinte aura été épuisée et que les sables auront été enlevés jusqu'au plus bas de la fondation de la pile, on y fera battre les pilotis de cette fondation, observant de commencer par ceux dessous les racineaux qui doivent être battus de droit alignement ; ensuite, on battra ceux du remplissage, mais on aura grande attention de bien espacer ces fils de pilotis sous ces racineaux, de bien marquer les angles et les alignements du pourtour du corps de la pile aussi bien que ceux du pourtour de la crèche, auxquels espaces, angles et alignements, on (f°10 r°) mettra des piquets pour les marquer à une distance des places des pilotis qui y seront battus pour ne point relever le piquet lorsqu'on battra, et tous les pilotis qui formeront des alignements droits seront battus le long des lignes tendues ; on aura soin encore qu'ils soient bien droits et battus bien aplomb.

Afin d'avancer le pilotage de cette crèche et celui de la fondation de la pile, on y établira quatre sonnettes pour battre les pieux et palplanches et on doublera tout ce travail par les nuits, pour lesquelles il faudra avoir des ateliers doubles, et comme ce qui retarde toujours un pareil travail est d'aller chercher les pieux, de mettre ces pieux en fiche et de remuer les sonnettes, ce qui est plus embarrassant la nuit que le jour, il faudra faire une provision de pieux dans le batardeau, les mettre en fiche le jour et ne les battre qu'à moitié, et n'employer la nuit qu'à les enfoncer entièrement au refus.

Quand les pilotis de la fondation auront été réglés de niveau et à la hauteur qu'il conviendra, on dégradera le sable dans les intervalles pour y faire la maçonnerie de béton qui arase la tête desdits pilotis, et on posera les racineaux et plate-forme dessus, auquel travail on peut encore employer les nuits, mais pour que cela s'exécute (f°10 v°) promptement, il faut tracer le plan de la plateforme en quelque endroit et y établir les racineaux suivant leurs divisions, et ensuite établir toutes les plate-formes bien dressées et coupées de longueur suivant le plan de la fondation, lesquelles on contremarquera suivant leur établissement pour les reconnaître en les posant ; de cette manière, elles se poseront très diligemment.

Si les transpirations sont trop fortes et que les moyens énoncés ci-dessus ne puissent mettre cette fondation assez à sec, on pourra faire de petits retranchements de batardeaux dans l'enveloppe de la crèche avec de petits piquets et des planches couchées contre lesquelles on mettra des terres grasses et des glaises afin de baqueter une partie de l'enceinte avec des égoutte aux et banne aux pour pouvoir poser plus facilement les racineaux et faire la maçonnerie de béton dans cette partie baquetée ; après quoi, on fera la même opération dans l'autre.

Dès que la plate-forme sera posée, on établira dessus des sonnettes pour y battre les palplanches du pourtour, lesquelles se battront aussi le jour et la nuit (f°11 r°). Il faudra observer que celles qui se trouveront au droit des racineaux se battent avant que de poser les racineaux, d'autant que les têtes de ces racineaux empêcheront les palplanches de se joindre les unes contre les autres.

Pour que tout ce qui est marqué ci-dessus se puisse exécuter avec la promptitude qui est requise dans ces ouvrages, il faut travailler tout l'hiver à faire les fers des pieux des batardeaux, des pieux de crèche et des pilotis, les fers des palplanches et les boulons pour serrer les liernes des batardeaux, pour bien faire les boulons ; il faudra faire un modèle de ces liernes doubles entaillées avec la tête d'un pieu et tenir les boulons un peu plus longs, d'autant que les bois peuvent être plus gros en des endroits qu'en d'autres, et qu'il est aisé de les serrer avec des rondelles ; il est encore nécessaire de faire faire pendant l'hiver des chevilles de toutes grandeurs tant pour attacher les entretoises sur les liernes que pour attacher les plate-formes et racineaux sur la tête des pilotis et les palplanches par la tête aux chapeaux et plate-forme, aussi bien que des clous et chevillettes pour les chemins, échafauds, tillacs de bateaux et autres usages.

Il serait encore nécessaire de faire faire (f°11 v°) d'avance pendant l'hiver les crampons de fer pour les assises ; à l'égard de tous les fers et des équipages nécessaires pour le travail, il a

déjà été dit ci-devant qu'il faut les avoir en provision avant que de commencer, d'autant qu'il serait inutile de penser à une aussi grande entreprise si on ne travaillait à toutes ces choses qu'au jour la journée.

Quoique la maçonnerie ne se fasse que la dernière et dans l'arrière-saison, on doit avoir une attention particulière à faire aussi de bonne heure tous les amas de matériaux qui doivent servir à sa construction et, pour y parvenir, il faudra visiter toutes les carrières qui peuvent fournir la pierre des qualités marquées au devis, et s'il y a des carriers assez forts pour entreprendre cette fourniture, leur en faire un marché par écrit, même par-devant notaire, dans lequel toutes les conditions soient bien expliquées tant pour la grandeur des quartiers, les hauteurs des assises, l'essemillage et l'obligation de n'avoir ni fils ni moyes vicieuses, et y spécifiés les temps que ces pierres doivent être fournies dans les chantiers.

Si les carriers du pays ne sont pas suffisants pour faire ces fournitures à temps, même qu'après avoir fait le marché ils n'emploient (f°12 r°) pas le nombre d'ouvriers suffisant pour fabriquer cette pierre, il faudra obliger l'adjudicataire d'en faire venir d'ailleurs pour les établir à d'autres carrières, et il est très important d'examiner s'il y a assez de décombres et d'ouvertures de carrières faites, et en cas qu'il n'y en eût pas suffisamment, de faire travailler à ouvrir des fronts de masse, d'autant que si l'on ne précautionne de bonne heure, la pierre manquera pendant le temps qu'on sera occupé à faire ces décombres et ouvertures.

Si cette pierre se voiture par terre jusqu'au bord du Rhône où elle s'embarque, il faudra établir aussi un nombre de voitures suffisant pour en faire la fourniture et en faire marché avec des voitures au pied-cube ou par quartiers, et à l'égard de la voiture de cette pierre par eau, je crois qu'il serait plus avantageux à l'entrepreneur d'acheter des sapines et des bateaux pour les voitures, et de traiter avec des mariniers pour la charger dans les bateaux, pour la descendre, et pour la décharger et ranger sur les chantiers.

L'île de gravier qui est dans le milieu du pont est très propre et à portée de faire un chantier pour ranger tous ces matériaux ; il faut observer d'en faire faire la voiture dans le temps que les eaux sont bonnes pour la (f°12 v°) navigation, d'autant que si on attend les eaux basses pour ces voitures, les bateaux chargeront moins et les frais en seront plus grands, outre que l'on courra risque de manquer de pierre et, même, quand un chantier n'est pas garni de pierre, on a plus de peine à appareiller les assises tant pour les hauteurs que pour les lits de pierre ; on doit avoir attention de les faire décharger dans la partie d'île du côté de la dixième pile à rebâtir, pour qu'il y ait moins de chemin à faire pour les transporter sur le tas quand elles seront taillées.

Il est très nécessaire d'avoir beaucoup d'assises taillées d'avance avant que de commencer à poser de la pierre, et afin d'observer un ordre dans la taille de cette pierre et éviter les confusions qu'il y aurait lorsqu'on viendrait à la poser, on chargera un appareilleur entendu de la conduite, et on lui tracera des épures de la pile assise par assise, d'autant que les avant-becs changent de plan à chaque assise par leurs pointes à cause des retraites, et on lui donnera des panneaux de bois desdites pointes d'avant-becs pour chaque assise et d'autres poulies épaulements, pour lesquels un suffira, étant toujours de même angle. Les autres pierres pour remplir les parements seront de carreaux et boutisses des mesures expliquées au devis ; et cet appareilleur aura soin de ne faire tailler la pierre que par assises successivement les unes après les (f°13 r°) autres, dont il fera un plan sur du papier de chacune, sur lequel il marquera les mesures de chaque pierre, et il fera graver sur chacune de ces pierres des numéros et des lettres qu'il marquera de même à son plan sur le papier, en sorte qu'elles se puissent reconnaître lors de la pose et qu'on ne transpose des pierres d'une assise à une autre, ni d'un flanc à celui opposé, ce qui ôterait l'ordre des liaisons et jetterait dans la confusion.

Le moins d'avance que l'on puisse avoir de cette pierre taillée sont toutes les assises de la fondation de la pile jusqu'à la retraite qui sera à la hauteur des basses eaux ; cette précaution fera qu'on ne sera pas pressé de tailleurs de pierre qui, dans les occasions, demandent une augmentation du prix de leur journée, et, comme on aura du temps devant soi, il sera moins coûteux à l'entrepreneur de les mettre à leurs tâches pour la taille de cette pierre que de les avoir à la journée.

On élèvera la maçonnerie de cette pile aussi haut qu'il sera possible au-dessus des basses eaux ; on fera la maçonnerie de la crèche dont on posera les dalles en même temps que celles

du corps de la pile et, si le temps le permet, on fera celles des deux voûtes des arches, ce qui serait d'une grande conséquence pour (f°13 v°) buter le pont et le laisser moins longtemps ouvert, particulièrement dans les grandes crues.

La chaux se faisant à Lyon, on peut faire marché avec ceux qui la fabriquent pour en faire les fournitures dans le temps prescrit et pour leur donner le temps d'en faire toujours d'avance et être en état de ne point attendre après leur fournée, il faudra en avoir une ample provision éteinte dans une grande fosse que l'on fera sur le terrain le plus haut de l'île pour que l'inondation ne l'emporte pas, et on le couvrira de gravier pour la garantir des eaux s'il en passe dessus.

Il faut faire aussi un grand amas de tuiles et tuileaux pour battre du ciment et le faire battre dans un endroit où on puisse observer si on ne le mêle pas.

Afin de servir commodément les travaux et donner le passage aux ouvriers qui logeront à la ville et du côté de la Guillotière, qui causeraient beaucoup d'embarras s'il les fallait passer dans des bateaux ou les faire monter et descendre par des échelles, il sera nécessaire de construire deux rampes avec des assemblages de bois, grandes sapines et couchis de planches par-dessus, l'une du côté de la ville et l'autre du côté de la Guillotière, dont les bouts prendront sur les (f°14 r°) huitième et douzième arche et viendront s'appuyer sur les avant-becs des neuvième et onzième piles, d'où elles descendront sur les batardeaux ; il faudra garnir les côtés de ces rampes avec des garde-fous pour éviter les accidents.

Il sera encore nécessaire de construire deux appentis sur les huitième et douzième arches pour y serrer tous les outils, équipages et cordages qui seront à portée d'être distribués aux ouvriers sans courir risque d'en perdre, d'autant que comme ces parties seront fermées et qu'il y aura des portes pour la sortie et l'entrée sur les travaux, ceux qui auront la garde des magasins pourront voir aisément si les ouvriers n'emportent rien.

Outre les fers que l'on fera faire d'avance pendant l'hiver, il faudra établir encore une ou deux forges sous une des arches qui sont dans l'espace du gravier de l'île pour y fabriquer tous les fers dont on ne peut prendre les mesures que pendant le travail comme les étriers et platebandes pour les joints des chapeaux, les tirants qui retiendront lesdits chapeaux des créches avec la maçonnerie des piles, les frettes et autres fers pour rétablir ce qui se cassera aux mouvements des moulins et autres (f°14 v°) machines pour tirer les eaux et pour reforger les outils qui se gâteront.

Il faudra examiner ce qui sera plus avantageux pour l'épuisement, d'acheter des chevaux pour tourner aux moulins à cheval ou d'en louer ; il paraîtrait moins d'embarras si on pouvait traiter avec deux hommes en état de fournir chacun 16 chevaux pour 4 relais d'un moulin en lui payant tant par cheval y compris le harnais, l'équipage et les charretiers pour le conduire : on éviterait le soin des fournitures de fourrage, la perte et la nourriture des chevaux pendant le temps qu'on les garderait jusqu'à leur vente ; mais pour que les relais soient servis régulièrement, je serais d'avis que l'on fit un appentis sur le gravier de l'île pour établir, plutôt que de les laisser loger à la ville ou à la Guillotière d'où il serait difficile de les faire venir aux heures des relais particulièrement pendant la nuit.

Si on fait venir des troupes pour les travaux, on pourra les employer aux chapelets à bras et pompes pour l'épuisement des eaux, aux sonnettes, à voiturier les pierres et autres matériaux, à transporter les glaises et les terres, à charger et décharger (f°15 r°) les bateaux, mais il faut bien se garder de leur faire transporter des terres et glaise dans des banneaux sur la tête comme on fait à Lyon : cela n'est pas d'usage ; il leur faut donner des brouettes avec lesquelles ils feront le double du travail ; surtout, il vaut mieux faire des marchés avec eux et les faire travailler à leur tâche que de les avoir à la journée.

Lorsqu'il y aura des travaux de nuit, il faudra demander des détachements nouveaux pour que les mêmes hommes ne travaillent pas le jour et la nuit, d'autant qu'ils n'auraient pas la force de bien travailler, et, afin d'observer l'ordre, il faut que l'aide-major soit chargé de tous les travailleurs dont il tienne un contrôle et qu'il le reconfronte souvent avec les piqueurs qui tiendront les rôles des ouvriers, et qu'il y ait des sergents commandés sur les travaux et payés pour veiller sur les soldats.

Tout autant que l'on pourra faire des marchés et des sous-entreprises, ce sera le mieux pour décharger l'adjudicataire général de soins ; on peut faire des marchés pour battre les pieux et palplanches, pour tailler les bois et les mettre en œuvre, pour tailler la pierre pour la main

d'œuvre de la maçonnerie (f°15 v°), pour le transport des matériaux sur le tas, pour la fouille et le transport des terres, des glaises et graviers, et toutes les autres choses qui pourront éviter les journées.

Dès que la maçonnerie de la pile sera hors des eaux et que la crèche sera parfaite, il ne faudra pas perdre de temps à démolir le batardeau et toutes les machines et à enlever les glaises pour débarrasser le courant de la rivière, afin d'éviter la surprise des grandes crues qui feraient un ravage si elles trouvaient cet obstacle ; si on peut faire cette démolition par marché et sous entreprise, ce sera le mieux et avancera le travail.

Les équipages et outils sont aussi essentiels à préparer d'avance que les matériaux, et pour réussir dans une grande entreprise de cette nature, il faut faire une provision de toutes choses au-delà du nécessaire, et pour que tous ces équipages soient prêts avant le travail, il y faut faire travailler tout l'hiver aussitôt que l'adjudication sera faite.

L'état suivant indiquera tous les matériaux de toutes natures et autres préparatifs desquels on aura besoin pour les travaux de l'année prochaine.

Etat des matériaux et équipages pour le pont de pierre

Au pont prévisionnel qui doit être fait avant toute chose : (f° 16 r°)

- 67 grands pieux de 50 pieds de longueur, de 15 et 16 pouces en leurs gros bouts : 67 pieux
- 11 grands pieux de 36 pieds de longueur et même grosseur : 11 pieux
- 156 pieux de 21 pieds de longueur, de 12 à 13 pouces en couronne pour battre au pied des grandes pallées : 156 pieux (en marge : tous ces bois seront de chêne)
- 110 toises de longueur de bois de 12 pouces d'équarrissage en pièces de 3 1/2 toises et de 4 toises pour faire des chapeaux sur les petites pallées de pieux et des contrefiches sur les brise-glaces.
- 7 pièces de 30 à 32 pieds de longueur, 14 et 15 pouces d'équarrissage pour faire des sommiers sur les grandes pallées de pieux.
- 4 autres pièces de 24 à 26 pieds de longueur pour faire d'autres sommiers sur lesdites pallées, de même grosseur et équarrissage que dessus.
- 2 autres pièces de 21 pieds de longueur pour faire d'autres sommiers sur les chandeliers qui se feront sur les avant-becs, aussi de même équarrissage.
- 400 toises de longueur de bois de 8 et 12 pouces d'équarrissage pour faire des moises (f°16 v°) aux grandes pallées, dont on prendra les longueurs sur le profil du pont pour qu'elles soient chacune d'une seule pièce, observant qu'il y a des pallées de 7 pieux et d'autres de 6 où ces moises seront plus longues aux unes qu'aux autres.
- 200 toises de longueur de bois, aussi de 8 et 12 pouces d'équarrissage en pièces de 3 toises de longueur pour faire 70 sous-poutreaux.
- 2 autres pièces de 3 1/2 toises chacune pour faire des sablières aux chandeliers sur les avant-becs, aussi de même équarrissage.
- 100 toises de bois de pareil équarrissage en pièces de 6 à 7 pieds de longueur ou plus grandes pour couper en 2, qui serviront à moiser les chapeaux des petits pieux au pied des grandes pallées.
- 4 poutres de 7 toises de largeur, de 14 et 18 pouces d'équarrissage.
- 4 poutres de 6 toises de longueur, même équarrissage.
- 18 poutres de 5 1/2 toises de longueur, même équarrissage.
- 8 poutres de 4 H2 toises de longueur, même équarrissage (f° 17 r°).
- 3 autres poutres de 4 toises de longueur, même équarrissage.
- 7 pièces de 20 à 21 pieds de longueur, 9 et 10 pouces d'équarrissage, pour faire des poteaux aux chandeliers sur les avant-becs.
- 24 pièces de 23 pieds de longueur pour faire des sablières sous le pied des liens de 8 et 9 pouces d'équarrissage.
- (en marge : tous ces bois seront de sapin)
- 140 pièces de 10 pieds de longueur aussi de 8 et 9 pouces d'équarrissage pour faire des liens.
- 22 pièces de 4 1/2 toises de longueur aussi de 8 et 9 pouces d'équarrissage pour faire des pièces de pont.
- 1 270 toises courantes de couchis d'1 pied de longueur et de 6 pouces d'épaisseur : on réglera la longueur sur les espaces des poutres, et s'ils ont plus de largeur qu'1 pied, il en faudra moins. (f°17 v°)
- 620 toises de longueur de bois de 6 pouces d'équarrissage pour faire les lices d'appui, dont les longueurs, pour éviter la perte, se prendront sur un dessin des lices.
- (en marge : ces bois seront de sapin)
- 134 toises de bois, de 14 pouces de largeur et 2 pouces d'épaisseur pour faire des garde-terres le long des lices
- 78 fers de grands pieux de 60 livres de pesanteur chacun, qui pèseront ensemble : 4 680 livres
- 156 fers de petits pieux, qui pèseront 20 livres chacun, et ensemble : 3 120 livres
- 270 boulons pour les moises, de 12 livres de pesanteur chacun : 3 240 livres
- 280 pieds de longueur de fers de 2 1/2 pouces de largeur et de 6 lignes d'épaisseur, qui pèseront - : 1 200 livres
- 600 chevilles de 14 à 15 pouces de longueur, qui pèseront : 800 livres
- 3 300 chevilles de 20 pouces à 1 pied de longueur pour attacher les couches, qui pourront peser : 2 500 livres

Pour (f°18 r°) construire ledit pont de bois, il faut avoir 4 forts bateaux, qu'ils soient couplés deux à deux et garnis de bons assemblages pour y dresser des échafauds assez élevés pour battre les grands pieux au déclin ; deux de ces bateaux feront un équipage, et pour faire plus de diligence il sera nécessaire d'avoir deux équipages de déclin, qui battent deux pallées à la fois, et le lit de la rivière étant fort atterri de sable au-dessus du pont de pierre, on attendra que les eaux soient un peu hautes pour avoir plus d'élévation aux bateaux et échafauds.

Avoir encore 2 autres bateaux que l'on garnira de tillacs pour monter dessus 2 sonnettes et battre les petits pieux aux côtés des grandes pallées.

Faire faire ces deux sonnettes de 22 à 24 pieds de hauteur avec des coulisses et doubles poulies, et y mettre dans le rang lié une troisième poulie pour y passer un haliepot (f°18 v°) qui lève les pieux par un tourniquet ; les sonnettes de ce pays sont mal construites et battent mal les pieux.

Faire les moutons de ces sonnettes de bois d'orme ou de bois de buisson qui est plus dur et de 600 livres de pesanteur ; avoir 3 moutons pour pouvoir changer en cas qu'il en casse un ; avoir aussi des poulies de rechange et des boulons.

Avoir des chèvres, des engins ou gruaux pour lever les bois et les mettre en œuvre.

Avoir deux grands cordages forts pour les deux déclins, 6 renards pour les 2 sonnettes, 2 haliepots et 6 douzaines de tirandes ou longes pour tirer au mouton, plusieurs haubans de longueur pour tenir les équipages, et 5 ou 6 douzaines de chablots pour attacher des pièces pour les échafauds et autres usages.

Avoir des sapines, des madriers, des planches de toutes longueurs pour s'échafauder et en assez grande quantité.

Faire provision de toutes sortes d'outils de charpente, de leviers, de pinces et en sorte que tous les équipages soient en abondance. (f° 19 r°)

Au pont de pierre

- 47 pieux de 22 à 24 pieds de longueur, de 13 et 14 pouces en couronnes pour battre au pourtour de la crèche de la onzième pile : 47 pieux
- 115 pareils pieux pour le batardeau : 115 pieux
- 94 autres pieux pour ledit batardeau de 19 à 20 pieds de longueur, de 12 et 13 pouces en couronne : 94 pieux
- 50 autres pieux pour la crèche du pourtour de la pile de 20 pieds de longueur, de 12 et 13 pouces en couronne : 50 pieux
- 20 pieux de 26 à 27 pieds de longueur, de 13 et 14 pouces en couronne, pour battre sous les tirants des cintres des arches : 20 pieux
- 600 pilotis de 15 pieds de longueur, de 11 et 12 pouces en couronne pour la fondation de la pile : 600 pilotis
- 490 palplanches de 20 pieds de longueur, 12 pouces de largeur et 4 pouces d'épaisseur (f°19 v°) : 490 palplanches
- 330 autres palplanches de 16 pieds de longueur, 12 pouces de largeur et 3 pouces d'épaisseur, aussi pour le batardeau : 330 palplanches
- 200 palplanches de 18 pieds de longueur, de 12 pouces de largeur, de 4 pouces d'épaisseur pour le pourtour de la crèche : 200 palplanches
- 160 palplanches de 12 à 13 pieds de longueur, 12 pouces de largeur, et 3 pouces d'épaisseur pour battre au pourtour de la plate-forme de la pile : 160 palplanches.
- 62 toises de bois pour faire les chapeaux des crèches de la dixième et de la onzième pile de 12 et 14 pouces d'équarrissage, en pièces depuis 3 toises jusqu'à 5 1/6 de longueur
- 32 toises de liernes pour mettre le long des pieux de la crèche de la onzième pile de 8 et 9 pouces d'équarrissage, en pièces de 3 toises de longueur
- 6 pièces de 31 pieds de longueur, de 13 et 14 pouces d'équarrissage, pour faire les racineaux sous la dixième pile (f°20 r°)
- 2 autres pièces de 4 7/2 toises de longueur, même longueur pour les racineaux
- 3 autres de 3 toises de longueur, même grosseur, pour les dits racineaux
- 2 autres pièces, de 12 pieds de longueur chacune, même grosseur pour lesdits racineaux.
- 250 toises de longueur de bois, depuis 12 jusqu'à 15 pouces de largeur, et 6 pouces d'épaisseur pour la plateforme de la pile.
- Tous les bois énoncés dans les articles ci-dessus seront de chêne et équarris à vive arête.
- (bois de sapin)
- 100 toises de bois en pièces de 4 et 5 toises de longueur, et de 12 et 13 pouces d'équarrissage, pour les échafauds des moulins.
- 800 toises de bois en pièces de 3 1/2 toises, de 4 toises de longueur et de 8 et 9 pouces d'équarrissage pour les liernes et entretoises des batardeaux et des échafauds des chapelets.
- 10 pièces de 9 toises 3 pouces de longueur, de 14 et 15 pouces d'équarrissage pour les tirants des fermes des cintres (f°20 v°) des deux arches.

- 10 autres pièces pour les entrails desdits cintres de 6 toises de longueur de 13 et 14 pouces d'équarrissage.
 - 20 jambes de force de 12 à 13 pieds de longueur, 30 décharges de 3 1/2 toises de longueur, 20 poinçons de 20 pieds de long, tous de 13 et 14 pouces d'équarrissage.
 - (bois de sapin)
 - 20 petits poinçons qui moiseront les entrails et décharges de 12 pieds de longueur, de 11 et 12 pouces de grosseur.
 - 150 toises d'autres bois pour les contrefiches, liens des assemblages et pour les liernes qui entretiendront les fermes ensemble, de 10 et 12 pouces.
 - 30 toises de bois pour faire les courbes, de 12 et 15 pouces d'équarrissage.
 - 700 toises courantes de couche de 4 et 9 pouces en pièces de 25 pieds de longueur ou de 13 pieds.
 - En cas que l'on trouve de l'appui suffisamment sous la onzième arche pour y établir un cintre retroussé et à clef pendante. (f° 21 r°) on ne fera venir que la moitié des bois marqués dans les six derniers articles ci-dessus, et on fera provision d'autre bois pour ce cintre à clef pendante.
 - 12 pièces de 8 toises de longueur en mâts de 15 et 16 pouces de diamètre pour faire les deux rampes qui descendront du pont de pierre sur les batardeaux.
 - 2 autres pièces de 6 1/2 toises, 12 ou 13 pouces, pour mettre sur le haut du pont tout au travers pour tenir la basse-culle de la saillie de 12 pieds qui portera le bout des grandes pièces.
 - (bois de sapin)
 - 400 toises de couches chacun de 12 pieds de longueur, de 3 pouces d'épaisseur, pour garnir lesdites descentes.
 - 500 toises de bois de 4 et 5 à 6 pouces d'équarrissage pour faire des garde-fous auxdites rampes, des chemins sur les batardeaux, des apprentis et magasins, des tillacs sur les bateaux et autres petits ouvrages.
 - 20 grands madriers de 6 et 7 toises de longueur pour faire des chemins.
 - 1 500 toises de planches de sapin de toutes longueurs depuis 9 pieds jusqu'à 3 toises pour garnir les chemins, les tillacs des bateaux, pour faire des contre-batardeaux en dedans s'ils sont nécessaires (f° 21 v°), les vannages et autres choses concernant le travail.
 - 5 000 pieds cube de pierres de Chouin de la carrière de Fay pour les parements de la pile jusqu'à la dernière retraite qui sera à la hauteur des basses eaux, en carreaux et boutisses en avant-becs et épaulements, des mesures marquées au devis.
 - 15 000 pieds cube de pareilles pierres pour le corps de la pile, de ses avant et arrière-becs, et pour les têtes et dessous des voûtes des deux arches, aussi des mesures marquées au devis.
 - 1 500 pieds cube de pareilles pierres ayant 1 pied d'épaisseur et des plus grands morceaux qu'il se pourra pour les dalles des créches.
 - On ne compte pas de fourniture de libages, ni de moellons pour le remplissage des massifs, d'autant que la vieille démolition y servira.
 - Comme il faut remplir les massifs des piles et les vues des voûtes des 8° et 12° arches avant que de rien démolir et que la démolition ne pourra y servir, il faudra faire provision de bonne heure de 100 toises cube de moellons
 - 1 000 poinçons de chaux
 - 500 poinçons de ciment
 - 400 fers de pieux pour les batardeaux et créches, qui pèseront 25 livres chacun, et ensemble : 20 000 livres
 - 600 fers pour les pilotis de la pile, qui pèseront 20 livres chacun, et ensemble. (f° 22 r°) 12 000 livres.
 - 1 180 fers de palplanches, de 10 à 12 livres de pesanteur : 12 980 livres
 - 380 boulons pour tenir les liernes des batardeaux, de 8 livres de pesanteur chacun : 3 040 livres
 - 2 500 chevilles de 10 pouces jusqu'à 14 pouces, pour attacher les plate-formes et racineaux et la tête des palplanches, qui pèseront : 3 000 livres
 - 2 milliers pesant d'autres chevilletes et clous pour attacher les échafauds, les tillacs des bateaux et autres choses concernant le travail : 2 000 livres
 - 100 pieds courant de fer de 2 1/2 pouces de largeur, et de 6 lignes d'épaisseur pour faire des plate-bandes aux joints des chapeaux, et des étriers aux échafauds des moulins et autres endroits, qui pèseront : 500 livres
 - 500 pieds courants de fer de 3 pouces de largeur, 8 lignes d'épaisseur, pour faire les tirants des créches, qui pèseront : 8 000 livres
 - 1 600 crampons pour les joints des pierres, qui pèseront : 2 080 livres
- Il faudra encore faire provision de trois milliers d'autres fers pour les manivelles, étoiles, patenottes et chaînes des chapelets, des pinces, outils, frettes de pieux et de moutons et autres petite ouvrages : 3 000 livres
- Equipages (f° 22 v°)**
- avoir 12 sapines et grands bateaux, tant pour équiper les sonnettes qui battront les pieux que pour voiturier les terres grasses ou glaise, la pierre et autres matériaux dont on aura besoin.
 - garnir 2 ou 3 de ces bateaux de tillacs et échafauds pour monter les sonnettes dessus
 - faire faire 6 grandes sonnettes de 22 à 24 pieds de hauteur, à coulisses et avec tourniquet pour qu'il y en ait toujours 4 en batterie et 2 pour remplacer celles qui pourraient casser.
 - avoir aussi 6 moutons pour qu'il y en ait aussi 2 de rechange et 6 poulies de relais garnies de leurs boulons pour remplacer celles qui pourraient casser.

- il faut faire faire 4 engins ou gruaux pour descendre les pierres de la démolition et pour servir à les lever lors de la construction
 - avoir 1 ou 2 chèvres pour lever des bois et autres fardeaux, et pour arracher les pieux et palplanches du batardeau.
 - avoir des treuils dormants, des vindax et des vérins pour tirer et lever des fardeaux.
 - faire provision de 4 grands et forts câbles pour les engins et gruaux, de 8 haubans pour retenir lesdits gruaux, engins et sonnettes, de 6 ou 8 forts cordages que l'on gaudronnera pour amarrer les bateaux qui serviront à battre et pour arrêter (f°23 r°) ceux qui seront à la charge et décharge des terres glaises ou des pierres, de 12 renards, de 6 de 12 autres douzaines de chablots pour lier des bois, faire des torses, et à d'autres usages et de paquets de corde, lignes et ficelles.
 - avoir 5 ou 6 ancras de fer pour arrêter et retenir les bateaux dans les courants.
 - faire provision de bons cuirs, de fil de cordonnier, de maillons de chaîne, de patenottes et de graisse pour entretenir les chapelets et faire ce qu'il conviendra pour l'épuisement
 - outre les 2 moulins à cheval que l'on enverra tout équipés de Blois, il faudra faire percer 8 autres chapelets de 4 à 5 pouces d'ouverture, et les garnir de leurs étoiles, rouleaux, manivelles, chaînes et patenottes.
 - avoir encore une demi-douzaine des meilleures pompes à l'usage du pays pour forcer l'épuisement en certains cas.
 - faire provision de 4 douzaines d'égoutteaux, de 6 douzaines de petits banneaux qui pourront servir à l'épuisement et à porter le mortier, de 6 douzaines de pelles de bois, de 6 douzaines de bèches de fer, d'autant de hoyaux et de pics pour remuer (f°23 v°) la terre.
 - faire faire 100 brouettes pour transporter les terres glaises et pour transporter les autres terres et graviers.
 - avoir 4 chariots pour transporter les pierres.
 - si on pouvait faire 2 grands diables avec de fortes roues de 6 pieds de diamètre, un fort essieu de bois dans lequel est assemblé une longue flèche qui sert de levier pour lever et transporter de forts quartiers de pierre ou des bois, cela serait très utile au travail.
 - avoir une demi-douzaine de bourriquets de 3 pieds en carré enfoncé de planches et « burrés » à claire-voie par les côtés pour lever le moellon par les équipages.
 - faire faire encore une douzaine de fortes bart pour porter de petits libages et gros moellons à deux.
J'aimerais encore que l'on fit faire une douzaine de baquets pour porter le mortier à deux, ce qui expédierait plus que les banneaux dont on se sert.
 - avoir toutes sortes d'outils de charpentiers, d'outils de tailleurs de pierre et de maçons, pour n'avoir pas d'occasion d'envoyer chercher ailleurs ce qu'il faut pour le travail. (f° 24 r°)
 - garnir encore le magasin de pinces de toutes grandeurs, de leviers, de cordeaux, de ficelles, de niveaux d'eau et de bois, de règles, de fausses équerres et autres outils et équipages dont on pourra avoir besoin.
 - Pendant le travail, on enverra tous les quinze jours pour rendre compte à Monsieur le Premier un plan de tous les travaux sur lesquels on marquera de quinzaine en quinzaine par des couleurs différentes ce qui aura été avancé, et on mettra une explication de ce plan et de l'ouvrage qui sera fait par des renvois de lettres.
 - Outre ce plan, on enverra encore des états de tout ce qui aura été mis en provision et préparé tant en matériaux qu'équipages, avec l'état du nombre d'ouvriers que l'adjudicataire emploiera tant sur le travail que sur les carrières et aux forêts, s'il fait exploiter le bois à ses frais. On ne changera rien, ni on ne laissera rien changer aux devis et constructions sans en avoir donné avis auparavant, pour qu'il en soit donné l'ordre si le changement est approuvé.
- Fait à Lyon, ce 20 Octobre 1718.
Gabriel.

Texte 11

- 102 **Procès-verbal de la visite effectuée par Jean-François Lallié, ingénieur des Ponts et Chaussées de la généralité de Lyon au pont de la Guillotière. 5 Juillet 1762.**
- 103 A.D.R. 1 C 160.
Orthographe, accentuation et ponctuation modernes. La présentation originale du texte rappelle en notation marginale, en regard de chaque paragraphe, le numéro de la pile ou de l'arche qui y sont traités ; pour simplifier la mise en page de cette transcription, nous avons souligné, au début de chaque paragraphe ce qui, dans le texte original était répété en marge.
- 104 Le quatrième texte consacré au XVIIIe s. est très largement postérieur aux trois autres. Il s'agit en effet du compte-rendu de la visite en principe annuelle que doit faire

l'ingénieur des Ponts et Chaussées de la généralité de Lyon, J.F. Lallié, pour veiller au bon entretien du pont. La démarche est méthodique, arche par arche (mesures comprises) et pile par pile à partir de la rive droite, en y incluant les digues qui complètent le dispositif. Bien que limité aux superstructures, le bilan est donc complet, tant sur le plan architectural que sur celui de la conservation.

Le pont paraît en assez bon état : les réparations relèvent de la maçonnerie superficielle (dalles à resceller, rejointoiements), et on ne note pas de gros dégâts structurels analogues à ce qui avait été signalé en 1718 ; entre autres remarques, ce texte constitue donc aussi un constat positif sur l'efficacité de la campagne de réparations effectuée par J. Gabriel une quarantaine d'années plus tôt, bien qu'elle ne soit pas mentionnée ici ; un mur-radier, indiqué dans ce texte 11, pourrait en être une des réalisations bien qu'il soit signalé à la dix-huitième arche alors que le texte 9 le préconisait à la dix-septième arche, ce que confirme le relevé pierre à pierre du XVIII^e s. (A.D.R., 2 PL 187). Quant au dispositif décrit dans l'étude archéologique dans le prolongement de la pile dix-sept, il apparaît dans le document de Lallié en tant que « première digue ».

105 L'environnement du pont est un peu mieux présenté que dans les autres documents :

- le brotteau est déterminé précisément, entre la neuvième et la quatorzième pile du pont.
- digues sont décrites soigneusement, complétant utilement les textes de J. Gabriel à ce sujet.
- quant aux « trilles », qui secondent efficacement le pont à cette période, elles sont localisées, à proximité de la quatrième et de la cinquième digues.

106 Précis et méthodique, ce texte constitue donc un « état du pont » à la fin du XVIII^e s. avant la longue régression de vingt à huit arches qui se produira au cours du XIX^e s.

L'an mil sept cent soixante deux, et le lundi cinquième jour du mois de Juillet, nous, Jean-François Lallié, ingénieur en chef au département de Lyon, savoir faisons qu'en exécution de l'arrêt du conseil d'Etat du Roi du 6 septembre 1741, par lequel Sa Majesté avait ordonné entre autres choses que l'entretien du pont dit de La Guillotière établi sur le Rhône à Lyon, (ainsi) que des digues placées le long de ce fleuve au-dessus du même pont du côté du Dauphiné demeurerait à la charge du Consulat de ladite ville à perpétuité, qu'à cet effet visite générale serait faite chaque année de ses différentes constructions par l'ingénieur de la province, de la situation et réparations desquelles il dresserait procès-verbal pour icelui envoyer au Sieur Contrôleur général des finances et copie donnée au Sieur Intendant et commissaire député, être ordonné ce qu'il appartiendrait, nous sommes transportés d'abord au pied du pont dont est question ; où étant, nous serions entrés dans un bateau conduit par plusieurs mariniers à nos frais, et assisté d'indicateurs et d'ouvriers en nombre suffisant, munis d'outils et d'instruments nécessaires, nous aurions parcouru successivement et en détail toutes les parties dudit pont, et après avoir examiné avec la plus grande attention les culées, les crèches ou empattements des piles avec leurs avant et arrière-becs, ses arches, ses parapets et son aire pavée, et avoir sondé, nivelé et plombé les parties qui en étaient susceptibles, nous avons reconnu

Qu'à la culée du côté de la ville, il convient de faire à son parement six toises superficielles environ de rejointoiements en ciment, les joints qui se sont élargis préalablement remplis avec de petits éclats de pierre de choin fichés en mortier ; et à la crèche de la même culée, remplacer un tiers de toise, aussi superficielle, du grand pavé en pierre posée de chant qui la recouvre et qui a été dégradé par les crocs des mariniers ; le surplus de cette culée ayant paru d'ailleurs être en assez bon état.

Qu'à la première arche construite pierre de taille et en plein cintre, de 11 toises 2 pieds 8 pouces d'ouverture d'amont, 11 toises 3 pieds d'aval, et 5 toises 2 pieds 6 pouces de hauteur sous clef au-dessus des basses eaux, il est à propos de faire le rejointoiement en ciment sur la plus grande partie de la superficie de sa voûte pour en empêcher le dépérissement qui ne manquerait pas d'avoir lieu sans cette précaution.

Qu'à la première pile, les dalles de pierre de taille qui recouvrent son empattement sont entraînées par la rapidité du courant sur 1 1/2 toise carrée environ, et la première assise de

retraite de sa crèche dégradée en plusieurs endroits ; qu'il est important, pour empêcher les eaux du Rhône d'enlever les dalles qui subsistent et de faire des affouillements qui seraient très préjudiciables, de fournir et poser sans perte de temps celles de ces dalles qui manquent et de réparer la dégradation de ladite assise de retraite en moellons introduits peu à peu dans les cavités avec un mortier de chaux et ciment, évalué à un quart de toise-cube.

Qu'à la deuxième arche construite en pierre de taille et en plein cintre, de 11 toises 5 pieds d'ouverture d'amont, 11 toises 2 pieds 6 pouces d'aval et 6 toises de hauteur sous clef, il n'y a autre chose à faire pour le présent que des rejointoiements en ciment sur la moitié environ de la superficie de sa voûte.

Qu'à la deuxième pile, 2 toises superficielles environ des dalles qui recouvrent son empiètement ont été entraînées par l'effort de l'eau, et qu'il est essentiel de remplacer sans délai pour les raisons expliquées à l'article de la première pile.

Qu'il se manifeste à la voûte de la troisième arche construite en pierre de taille et en plein cintre de 12 toises 2 pieds 7 pouces d'ouverture d'amont, 12 toises 1 pied 3 pouces d'aval, 5 toises 5 pieds 8 pouces de hauteur sous clef, une lézarde de 2 1/2 pouces environ sur presque tout le pourtour de cette voûte, précisément dans son milieu ; mais que les progrès de cette lézarde qui d'ailleurs est fort ancienne nous ayant paru avoir été occasionnés par le tassement de la troisième pile dont on va parler, ont été empêchés au moyen de plusieurs tirants de fer posés dans le temps et qui traversent le pont d'une tête à l'autre. Que des voussoirs en pierre de taille qui composent cette arche, partie sont dégradés en leurs joints et les autres tellement dérangés de leur position sur une toise superficielle, principalement près et le long de la lézarde, qu'il y aurait à craindre une chute prochaine de cette arche, et si on différait de faire aux premiers les rejointoiements nécessaires et de la manière prescrite pour l'arche précédente, et de reposer ceux de ces voussoirs qui se trouvent dérangés avec coins de bois dans les joints fichés en mortier de ciment, et garnis exactement d'éclats de pierre dure, enfoncés de force jusqu'à deux pouces des arêtes pour les mieux retenir.

Que des dalles qui recouvrent la crèche de la troisième pile, cinq toises superficielles ont été emportées et qu'il est instant de remplacer pour prévenir de plus grandes dégradations ayant observé de plus que la retraite de cette troisième pile s'est baissée de 6 pouces environ du côté d'aval, nous avons demandé à nos indicateurs s'ils avaient connaissance que ce baissement fut ancien ou non, ils nous ont répondu qu'ils savaient parfaitement qu'il était tel qu'on le voit aujourd'hui avant les réparations faites à ce pont en 1744.

Qu'à la quatrième arche construite en pierre de taille et en portion de cercle de 12 toises 4 pieds 6 pouces d'ouverture d'amont, 12 toises 3 pieds 3 pouces d'aval et 6 toises 1 pied de hauteur sous clef le tassement de la pile dont on vient de parler a occasionné une lézarde dans tout le pourtour et au milieu de cette arche, que sa tête du côté d'aval surplombe beaucoup et que c'est sans doute pour en empêcher la chute qu'on a eu soin de l'armer de forts tirants de fer qui, comme à l'arche précédente, traversent le pont en entier. Qu'au droit de cette lézarde, les voussoirs se trouvent dérangés sur une toise superficielle, et qu'il est de la plus grande conséquence de les reposer de la manière ci-devant indiquée et de faire les rejointoiements en ciment du tiers environ des autres voussoirs de la voûte de cette même arche.

Qu'à la quatrième pile, il convient de remplacer promptement environ 1 toise superficielle de dalles du recouvrement de sa crèche entraînées par le courant, de faire tant à l'assise de retraite qu'aux avant et arrière-becs, 2/3 de toise aussi superficielle d'incrustements en pierre de taille et 3 à 4 toises carrées de rejointoiements en ciment.

Qu'à la cinquième arche construite en pierre de taille construite en pierre de taille en portion de cercle de 12 toises 2 pieds d'ouverture d'amont, 12 toises 5 pieds 9 pouces d'aval et 6 toises 8 pouces de hauteur sous clef, il n'y a autre chose à faire à sa voûte que des rejointoiements en ciment sur environ la moitié de sa superficie.

Qu'à la cinquième pile, il est nécessaire de faire 2 toises superficielles environ d'incrustements en pierre de taille, et 20 toises aussi superficielles de rejointoiements en ciment ; et aux avant et arrière-becs qui paraissent assez dégradés dans tout leur pourtour, il n'est pas moins convenable de faire 1 1/2 toise carrée de maçonnerie en mortier de chaux et sable sur 1 pied d'épaisseur seulement.

Qu'à la sixième arche construite en pierre et en portion de cercle de 13 toises 8 pouces

d'ouverture d'amont 12 toises 5 pieds 4 pouces d'aval et 6 toises 8 pouces de hauteur sous clef, il n'est besoin que de rejointoyer en ciment sa voûte sur environ 1/3 de sa superficie.

Qu'à la sixième pile, il est indispensable de faire à la première retraite de l'angle de son écoulement du côté de la ville et en aval une reprise sous œuvre en pierre de taille sur 1 toise de longueur et 2 pieds de hauteur, et à ses avant et arrière-becs environ 6 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la septième arche en portion de cercle de 13 toises 3 pieds 6 pouces d'ouverture d'amont, autant d'aval et 5 toises 5 pieds 9 pouces de hauteur sous clef, les pierres de taille qui la composent étant des plus mauvaises et en partie calcinées, il doit être fait le plus tôt qu'il sera possible environ 1 toise carrée d'incrustements de pierre de taille de la meilleure qualité et les rejointoiements en ciment sur toute la superficie de la voûte de cette arche.

Qu'à la septième pile, des dalles du recouvrement de la crèche ont été emportées par le courant sur une toise superficielle environ; conséquemment seront remplacées le plus tôt que faire se pourra afin d'empêcher de plus grandes dégradations. Que le cordon, en pierre de taille de 12 à 15 pouces de hauteur qui termine le socle de cette pile du côté de la ville, est si fort dégradé en la longueur de 21 à 22 pieds qu'on ne peut se dispenser de le remplacer sur la même longueur et de le poser, couler, ficher et rejointoyer en ciment. Qu'il est nécessaire de faire à la pointe de l'éperon une reprise en pierre de taille de 6 pieds de longueur sur 2 pieds de hauteur et environ 1 toise cube de maçonnerie en mortier de chaux et de sable, et 6 à 7 toises carrées de rejointoiements en ciment aux avant et arrière-becs de cette même pile.

Qu'à la huitième arche construite en pierre de taille et en portion de cercle de 16 toises 5 pieds 9 pouces d'ouverture d'amont, 17 toises 8 pouces d'aval, et seulement 6 toises 6 pouces de hauteur sous nef, il n'y a à faire que 4 à 5 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la huitième pile, il convient de faire 2 toises superficielles de rejointoiement en ciment à son empattement du côté d'amont, 3 toises cube de maçonnerie en mortier de chaux et sable, et environ 6 toises carrées de pareil rejointoiement pour la réparation des recouvrements des avant et arrière-becs, et remplacer une dalle de 9 pieds superficiels qui manque au couronnement à la pointe de l'arrière-bec, laquelle dalle sera posée en mortier de chaux et ciment, puis arrêtée avec crampons de fer scellés en plomb.

Qu'à la neuvième arche construite en pierre de taille et en portion de cercle de 9 toises 4 pieds 5 pouces d'ouverture d'amont, 10 toises 1 pied d'aval et 5 toises 3 pieds 4 pouces de hauteur sous clef, et sous laquelle l'eau ne passe que lors des crues du Rhône, attendu que cette arche est en quelque sorte masquée par une petite île qui s'est formée à son embouchure du côté d'amont, il n'y a d'autre chose à faire qu'environ 8 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la neuvième pile, il convient de faire, pour la réparation de son corps carré et de ses avant et arrière-becs, 1 toise cube de maçonnerie de mortier de chaux et sable et 8 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la dixième arche construite en pierre de taille et en plein cintre, de 9 toises 4 pieds 8 pouces d'ouverture d'amont, 9 toises 4 pieds 4 pouces d'aval, et 5 toises 4 pouces de hauteur sous clef, et sous laquelle l'eau ne passe que lors des crues du Rhône, étant comme la précédente masquée par l'île dont on vient de parler, il n'y a à y faire que quelques légers rejointoiements en ciment.

Qu'à la dixième pile, les assises de pierre de taille qui forment les arêtes des chaperons des avant et arrière-becs sont en partie détachées et dégradées et qu'il y a sixde ces pierres à fournir et poser en ciment, en observant de leur donner au moins 3 pieds de lit à compter du bas de l'arête saillante et que, pour rendre cette partie uniforme, il est nécessaire de recouper les assises attenantes dans la proportion convenable pour recevoir celles dont la dimension vient d'être fixée. Il y a de plus à faire à cette pile et à ses avant et arrière-becs environ 10 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la onzième arche construite en pierre de taille et en plein cintre de 9 toises 5 pieds d'ouverture d'amont, 9 toises 5 pieds 1 pouce d'aval et 5 toises 3 pieds 4 pouces de hauteur sous clef, masquée comme les deux précédentes par l'île qui ne permet aux eaux d'y passer que lors des crues, il n'y a autre chose à y faire que 4 à 5 toises superficielles de rejointoiement en ciment

Qu'à la onzième pile, les dégradations qu'on y remarque, principalement à l'arrière-bec,

exigent qu'on y fasse 7/2 toise cube de bonne maçonnerie en plusieurs parties et (tant) à la dite pile qu'aux avant et arrière-becs, environ 20 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la douzième arche construite en pierre de taille et en plein cintre de 10 toises 1 pied 6 pouces d'ouverture d'amont, 10 toises 1 pied 1 pouce d'aval, et 5 toises 1 pied de hauteur sous clef, et qui, comme les trois précédentes ne reçoit l'eau du Rhône que lors de ses crues, il n'y a à faire pour la mettre en bon état que 6 toises superficielles environ de rejointoiement en ciment.

Qu'à la douzième pile, il ne manque pour la mettre aussi en bon état, que d'y faire 5 à 6 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la treizième arche construite en pierre de taille et en plein cintre de 8 toises 2 pieds 2 pouces d'ouverture d'amont, 10 toises 2 pieds d'aval et 5 toises 1 pied de hauteur sous clef et qui, comme les quatre précédentes ne reçoit l'eau du Rhône que lors de ses crues ; quoiqu'en assez bon état, il est néanmoins nécessaire de la rejointoyer en ciment sur toute la superficie de sa voûte.

Qu'à la treizième pile, il n'y a à faire pour la mettre en bon état, que 6 à 7 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la quatorzième arche construite en moellons et en plein cintre de 8 toise 5 pieds 2 pouces d'ouverture d'amont, 1 pouce de moins d'aval et seulement 4 toises 4 pieds de hauteur sous clef et qui comme les cinq précédentes ne reçoit l'eau du Rhône que lors de ses crues, il n'y a aussi à y faire, pour la mettre en bon état, que 4 à 5 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la quatorzième pile, ses avant et arrière-becs se trouvant dégradés sur 2 toises carrées, il est important d'y faire une pareille quantité de maçonnerie de mortier de chaux et sable sur 3 pieds d'épaisseur et environ 8 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la quinzième arche, construite en moellons et en plein cintre de 8 toises 6 pouces d'ouverture d'amont, 2 pouces de plus d'aval et 4 toises 9 pouces de hauteur sous clef, il n'y a autre chose à faire pour la mettre en bon état qu'il 1/2 toise environ de reprise en libages posés en lancis avec mortier de chaux et sable.

Qu'à la quinzième pile il s'est détaché une pierre de la retraite de l'angle de son épaulement du côté de la ville en amont, qu'il est essentiel de reposer, couler et ficher en mortier et de retenir avec crampons de fer scellés en plomb ; que des crampons de fer qui retiennent les dalles qui recouvrent la crèche ou empattement de ladite pile, il en a été enlevé une trentaine qu'il convient de remplacer et de sceller en plomb comme ceux proposés pour la retraite ci-dessus ; que les assises de retraite qui n'ont été que plaquées sans raison dans le corps de cette pile, doivent être déplacées et reposées en observant de mettre en boutisses une partie des carreaux, et, à cet effet, de faire les entailles et les incrustements nécessaires pour recevoir ces boutisses et de poser, couler, ficher et rejointoyer le tout en ciment. Il est aussi à propos de faire aux avant et arrière-becs environ 5 toises superficielles de rejointoiements en ciment.

Qu'à la seizième arche construite en moellons sur le faux bras du Rhône comme la précédente et en plein cintre de 7 toises 2 pieds 5 pouces d'ouverture d'amont, 7 toises 3 pieds 1 pouce d'aval, et 4 toises 2 pieds 6 pouces de hauteur sous clef, il est nécessaire d'y faire environ 10 toises superficielles de crépis renformis en mortier de chaux et sable.

Qu'à la seizième pile, il est convenable de faire à son avant-bec un incrustement de 4 pieds environ de longueur sur 1 pied de hauteur et à son arrière-bec les rejointoiements nécessaires en mortier de ciment.

Qu'à la dix-septième arche construite en moellons sur le faux bras du Rhône comme les deux précédentes et en plein cintre de 6 toises 5 pieds 3 pouces d'ouverture d'amont, 6 toises 4 pieds 6 pouces d'aval, et 25 pieds de hauteur sous clef, il convient de la mettre en bon état, d'y faire seulement 6 toises superficielles de crépis renformis de mortier de chaux et sable.

Qu'à la dix-septième pile, il est à propos d'employer 1 toise cube de maçonnerie en mortier de chaux et sable pour le rétablissement des recouvrements de ses avant et arrière-becs, et de faire au pourtour total de cette pile environ 8 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

Qu'à la dix-huitième arche construite en moellons et en plein cintre de 6 toises 6 pouces

d'ouverture d'amont et d'aval, et 21 pieds 9 pouces de hauteur sous nef, et dont l'entrée est bouchée par un mur en maçonnerie qu'on y a élevé, il n'y a d'autre réparation à y faire pour la mettre en bon état que 4 à 5 toises superficielles de crépis renformis.

Que la dix-huitième pile est en bon état, conséquemment rien à y faire.

Qu'à la dix-neuvième arche construite en moellons et en plein cintre de 11 1/2 pieds d'ouverture d'amont et d'aval, et 16 1/2 pieds de hauteur sous clef, il n'y a à y faire que 3 à 4 toises superficielles de crépis renformis.

Que la dix-neuvième pile est aussi en bon état et qu'il n'y a à faire qu'il toise environ de pareils crépis renformis.

Qu'à la vingtième et dernière arche construite en moellons et en plein cintre de 6 pieds d'ouverture d'amont et d'aval, et 15 pieds de hauteur sous clef, il n'y a non plus à faire que 3 à 4 toises superficielles de pareils crépis renformis.

Qu'à la culée du côté du faubourg de la Guillotière, il n'y a également à faire que 2 à 3 toises superficielles de pareils crépis renformis.

Qu'aux deux murs de parapet dudit pont construits, savoir : depuis son extrémité du côté du faubourg jusqu'à peu de distance du pavillon vulgairement appelé la sentinelle placé vers le milieu de ce pont en maçonnerie de moellons et mortier de chaux et sable, une partie, seulement recouverte d'un bahut de pierre de taille, et depuis cette distance du pavillon jusqu'aux tours rondes qui flanquent la porte du même pont du côté de la ville entièrement pierre de taille, il est nécessaire de faire pour la réparation de la première partie 1 toise carrée de maçonnerie sur 18 pouces d'épaisseur et pour la réparation de la seconde, environ 100 toises superficielles de rejointoiement en ciment.

En faisant notre visite desdits parapets, nous avons aussi remarqué beaucoup d'herbes et de racines le long des deux cours de cordons et dans les joints des pierres des recouvrements des avant et arrière-becs qu'elles ne manqueraient pas de déranger par leur accroissement si on différerait de les arracher.

Finalement, que le pavé en cailloux de l'aire dudit pont contenant en superficie 984 toises a beaucoup trop de bombement ce qui le rend dangereux pour les chevaux dans les temps de sécheresse et de verglas, défaut néanmoins que commencent à corriger les paveurs qui y travaillent actuellement.

Cette visite générale dudit pont étant faite avec toute la précision qu'a pu permettre la hauteur des eaux et les réparations qu'il exige ayant été par nous constatées, la nuit approchant, nous nous sommes retirés dans notre domicile et nous avons renvoyé au lendemain la visite des digues qui font le second objet de notre mission.

Et le lendemain mardi 6 du même mois de Juillet pour continuer notre visite au désir dudit arrêt du Conseil du 26 septembre 1741, nous nous sommes transportés sur la rive orientale du Rhône près le lieu appelé « le Moulin à vent », où nous attendaient les mariniers que nous avions la veille et assistés des mêmes indicateurs.

Nous aurions d'abord reconnu une première digue placée entre la 18^e pile du pont de la Guillotière où elle est attenante et la culée d'un arceau établi sur un fossé dont les eaux s'écoulent dans le faux bras du Rhône, laquelle digue a 137 toises de longueur suivant la mesure que nous en avons prise et est entièrement enterrée à l'exception du couronnement en pierre que nous avons reconnu être dégradé en plusieurs endroits, mais dont les réparations peuvent être renvoyées à des temps plus heureux, attendu que cette digue est garantie pour le présent par les atterrissements considérables qui se sont formés au-devant et sur toute la longueur d'icelle.

A environ 600 pas plus haut et sur la même rive du Dauphiné, nous aurions trouvé une seconde digue de 200 toises de longueur sur des largeurs différentes qu'on peut compter de 21 jusqu'à 30 pieds, dont 30 toises cachées dans les terres.

D'après l'examen que nous avons fait de cette digue, nous avons reconnu qu'elle est composée d'un massif de pierre brute, de cailloux et de gravier jetés pêle-mêle et sans ordre, élevée jusqu'à 3 pieds de hauteur réduite audessus des eaux actuelles, et que ce massif est retenu de chaque côté par des pieux et des palplanches battus sans aucun alignement, lesquels pieux excèdent de 2 à 3 pieds la surface du Rhône qui est aujourd'hui à 218 pouces environ au-dessus de ses plus basses eaux. Nous avons aussi remarqué que cette digue est sans chapeau et sans entretoise et que la partie hors de l'eau est entièrement pourrie, sans

doute par le fait de l'air et des crocs des mariniers lors de la remonte de leurs bateaux.

En même temps, nous avons reconnu que cette seconde digue est vraiment utile par sa bonne position, tant pour maintenir le Rhône le long des murs et quai de la ville de Lyon et par ce moyen faciliter l'abordage des bateaux aux différents ports qu'on y a pratiqué que pour ranger ce fleuve du côté du quai de l'Hôtel-Dieu afin que ses eaux entrent sans obstacle dans tous les canaux souterrains dont ce dernier quai est percé pour la vidange des latrines et autres immondices de cette maison qui s'y dégorgent et qui, sans ce secours ne pourraient que séjourner dans ces canaux, conséquemment s'y corrompre au point de faire appréhender les suites les plus fâcheuses par rapport à l'infection qu'ils ne manqueraient pas de répandre dans le quartier.

L'utilité de cette seconde digue étant démontrée, nous pensons qu'il conviendrait d'y faire les réparations qu'exige la situation actuelle. Mais comme les circonstances où se trouve le Consulat demandent qu'on cherche par toutes sortes de moyens à diminuer la dépense de ces réparations, nous croyons qu'on peut se contenter pour le présent de la réparer sur 140 toises de longueur seulement à commencer par le bout du côté du pont, les 60 toises restantes du côté des terres étant couvertes par les autres digues supérieures dont nous aurons l'occasion de parler après celle-ci.

Pour faire cette réparation à peu de frais et cependant retirer tout le fruit possible de cette même digue qui a dû coûter considérablement, quoique très mal construite dans l'origine, nous estimons que les pieux et les palplanches de cette digue sur ladite longueur de 160 toises doivent être recépés au niveau des plus basses eaux, et ces pieux coiffés d'un cours de chapeaux chevillés sur iceux avec chevilletes de fer, puis poser transversalement à ces chapeaux de 18 pieds et 18 pieds des racineaux ou traversines entaillés à mi-bois et assemblés à queue d'aronde avec ces mêmes chapeaux afin d'empêcher l'écartement, ensuite élever en talus avec moellons débrutis et équarris, posés par arases de niveau et en liaison, le couronnements de cette digue jusqu'à 6 pouces en contrebas de la surface des terres, en observant de pratiquer sur ce couronnement une chaussée de 9 à 10 pieds de largeur, bombée de 6 pouces seulement, pour le passage des chevaux employés au halage des bateaux qui se fait en cet endroit.

En parcourant le derrière de cette digue jusqu'à la berge du Rhône qui montre une distance de 50 toises environ, nous avons rencontré l'embouchure du faux bras dont nous avons déjà parlé, dans lequel faux bras appelé lône à Lyon et qu'à Paris on nommerait noue, les eaux de ce fleuve n'entrent que par reflux, conséquemment ne nous a paru d'aucune utilité ; au contraire nous avons remarqué que pour la conservation et même la solidité de cette seconde digue, il serait à propos de provoquer des atterrissements tant dans cette lône qu'au derrière de la même digue jusqu'à la berge au moyen de petits ouvrages de 200 toises courantes faites avec de forts piquets entrelacés de branchages de saule et disposés en zigzag dans les endroits que nous aurions soin d'indiquer.

Ensuite, marchant sur la même berge du Rhône et à 30 toises environ de la deuxième digue, nous en avons trouvé une troisième de 78 toises de longueur sur 10 pieds de largeur en dehors, et dont 32 toises sont entièrement dans les terres.

Après avoir parcouru cette digue, nous avons reconnu que les pieux qui composent la partie de 46 toises qui est apparente sont espacés inégalement et pourris depuis le niveau des eaux jusqu'à leur tête, sans chapeaux qui les coiffent et sans racineaux ; que le couronnement de cette partie de 46 toises est enlevé, et que les pierres qui restent n'excèdent que de 2 pieds de hauteur réduite l'eau actuelle ; que le couronnement de la partie enterrée s'élève de 7 pieds, compris le bombement, au-dessus des mêmes eaux, et est dégradé en plusieurs endroits.

Mais comme cette digue est placée à fort peu de distance de la précédente et de celle qui est au-dessus, nous pensons qu'il faut en renvoyer aussi les réparations à des temps plus heureux, et se contenter pour le présent de faire quelques barrages en piquets et fascinages entre la deuxième et la quatrième, à l'effet de chercher à atterrir cette partie, auquel cas cette troisième digue deviendrait inutile.

Continuant d'aller sur la rive du Rhône, et à 30 toises de la troisième digue, nous en avons trouvé une quatrième de 72 toises de longueur et de 9 à 10 pieds de largeur, dont trente toises environ sont cachées dans les terres et 42 apparentes ; ladite digue construite comme les précédentes avec pieux espacés inégalement et pourris en contrehaut des eaux, sans

chapeaux ni racineaux.

Par l'examen scrupuleux que nous avons fait de cette digue et de sa position, nous avons reconnu qu'elle est de la plus grande importance pour disposer le Rhône à se ranger le long des murs de quai de la ville tant pour favoriser les débarquements de marchandises qui s'y font journellement et fournir au bord de ce fleuve du côté de Lyon un volume d'eau suffisant aux abreuvoirs et aux bateaux couverts des teinturiers et des lavandières que pour entraîner mes immondices de la boucherie dite « de l'hôpital » qu'on y verse sans cesse.

Pour remplir ces différents objets, nous avons aussi reconnu qu'il est nécessaire de réparer cette quatrième digue le plus tôt qu'il sera possible, et pour y parvenir d'une manière peu dispendieuse, qui est ce que nous nous sommes proposé dans le cours de notre visite, de recéper les pieux dont est composée la partie apparente de 42 toises au niveau des basses eaux, de coiffer ces pieux de chapeaux et déposer transversalement à iceux de 18 pieds en 18 pieds des racineaux assemblés sur les têtes de ces pieux et chevillés avec chevillettes de fer barbéées, ensuite élever son couronnement de forme elliptique en moellons équarris posés par arases de niveau et plantés de pointe.

Nous étant transporté de cette quatrième digue à 190 toises au-dessus, toujours du côté du Dauphiné, et après avoir passé les deux ports situés sur cette rive du Rhône où abordent les deux bacs appelés trailles qui y sont établis pour le passage de la ville aux Brotteaux, nous avons trouvé une cinquième digue de 100 toises environ de longueur sur 17 pieds de largeur réduite, dont 30 toises enterrées et 70 toises apparentes.

Cette digue nous a paru composée comme les précédentes d'un massif de pierre brute élevé sans couronnement jusqu'à 3 pieds de hauteur réduite au-dessus des eaux actuelles, et d'un fil de pieux de chaque côté espacés inégalement, pourris aussi dans leur partie en contrehaut des mêmes eaux, sans chapeaux ni racineaux et presque ruinée.

Néanmoins, par l'examen que nous avons fait du local, nous avons reconnu que pour maintenir le Rhône dans son lit en cet endroit et défendre le territoire des Brotteaux dont nous venons de parler, il serait essentiel de conserver et réparer cette digue sur 40 toises seulement, à partir de la berge des terrains de l'hôpital.

Pour faire cette réparation sans beaucoup de dépense attendu les pierres qui sont sur place et celles qui proviendraient de la démolition des 30 toises de cette digue à supprimer, nous estimons qu'on doit se contenter de recéper les pieux à 8 ou 9 pouces au-dessous des basses eaux, de les coiffer d'un cours de chapeaux et de poser des racineaux transversalement de 3 toises, le tout assemblé et chevillé de la manière que nous l'avons expliqué pour les autres digues. Mais comme le Rhône nous a paru un peu plus resserré en cet endroit, et qu'il serait à craindre que, lors des hautes eaux, on en versât un volume trop considérable du côté de la ville si on élevait le couronnement de cette digue dans toute sa longueur de 40 toises à la hauteur des terrains des broteaux, ce qui occasionnerait des affouillements aux parties saillantes du quai de Retz, telles que les abreuvoirs et les doubles rampes, nous pensons que pour remplir le premier objet et ne pas s'exposer aux inconvénients que présente le second en procurant au Rhône les moyens d'occuper une plus grande surface à mesure que ses eaux s'élèveront lors de ses crues, ce couronnement doit être monté jusqu'à 6 pieds au-dessus des chapeaux de la tête de cette digue contre les terres, et depuis ce point mené sur une pente d'1 pouce 9 1/2 lignes par toise pour aboutir précisément à 4 pouces au-dessus du dernier racinal de sa queue avancée dans l'eau.

Toutes les réparations proposées tant au pont qu'aux digues dont nous avons parlé seront plus particulièrement expliquées dans le devis que nous proposons de dresser de ces réparations, lorsque nous en serons requis.

Finalement, nous avons suivi la même rive du Rhône depuis cette cinquième digue jusqu'au chemin qui conduit à la « Tête d'Or » ; mais n'ayant trouvé aucune construction de ce genre qui intéressât la ville de Lyon, nous avons pris le parti de nous retirer pour rédiger le présent procès-verbal, que nous avons clos le 12 du présent mois de juillet, susdite année. Signé : Lallié.

Pour expédition ; Lallié.

Tableau récapitulatif des différentes phases de construction du pont d'après les textes, l'iconographie et les données archéologiques

		Références d'archives	Localisation des vestiges archéologiques
XIII ^e s.	Hypothèse : pont de bois sur piliers de pierre. Grand cart. d'Abbaye, charte 248
après 1774 avant 1835	Corrections d'un premier axe de pierre du côté ouest.
vers 1335/1378	Prolongement du pont de pierre vers l'est jusqu'à la pile six.	PILE 14, 15, 16
1580	Prolongement du pont de pierre au-delà de la pile six. Hypothèse : une seule arche supplémentaire.	PILE 14
1596	État du pont en pierre : hypothèse de modification pour le "pont neuf" et le "pont vieux" cités en 1596.	PILE 12, 13
vers 1590	Pont de bois au début du XVIII ^e s., après la destruction partielle ou sa partie médiane au cours du XVIII ^e s.
1758	Renforcement des supports de bois par des piles de maçonnerie.	Plan archéologique (vers 1800) A.M.J. BB 81 p. 98
1758	Projet d'un pont définitif : construction de vigiles, arches sur les piles de pierre supportant profondément le pont de bois.	A.M.J. BB 81 p. 12
1759	Achèvement du pont de pierre par la réalisation des six arches. Les supports ont reçu les mesures antérieurement prises (figure dans le texte 146).	A.M.J. BB 81, f° 191, CC 1102 (1760) DD 205 pièces 41 (1759)
avant 1762	État du pont au XVIII ^e s. Les arcs baïés étaient bois ou ont été remplacés au cours du siècle précédent par une seule grande arche.	A.D.R. 2P. 187 Projet Charvillat (1689)
1833	Comblement des arches d'ouest en est.	A.M.J. 3569
1842	Comblement des arches d'est en ouest.	A.M.J. 3572
1860	Comblement des arches tout à fait.
1903/1984	Destruction des arches au fil du temps de la reconstruction du pont et des arches au fil du temps, lors de la construction du métro.	

Glossaire

Glossaire des termes techniques utilisés dans les documents d'archives concernant le pont du Rhône aux XVII^e et XVIII^e siècles

- 1 Ce glossaire a essentiellement été conçu pour faciliter l'accès aux textes des XVII^e et XVIII^e s. transcrits dans cet ouvrage ; seules y figurent les définitions indispensables, limitées au contexte particulier de la construction ou réfection des ponts. Dans un souci de clarté, ces définitions ont été extraites de dictionnaires actuels (LITTRE 1880, ROBERT 1977) ; dans le cas de mots disparus ou très modifiés s'est imposé le recours à un dictionnaire usuel contemporain de ces documents, celui de FURETIERE (1690). Le glossaire est suivi d'une notice métrologique.
- 2 **Affouillement**
- 3 Action de creusement des eaux et du courant en période de crue, ayant pour conséquence des enlèvements localisés de terrain dans le cours du fleuve et sur ses bords ; fréquemment observé aux abords d'un pont, ce phénomène occasionne une dégradation des piles de l'ouvrage.
- 4 **Arbre d'une grue**
- 5 Support vertical de la grue.
- 6 **Arrière-bec**
- 7 Voir avant-bec.
- 8 **Aubour**
- 9 Aubier. Partie tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois dur et l'écorce d'un arbre.
- 10 **Avant-bec**
- 11 Eperon en angle aigu qui, dans une pile de pont est situé du côté amont ; l'arrière-bec est situé à l'aval. Les avant-becs et les arrière-becs sont destinés à défendre la pile, en avant contre les efforts du courant, en arrière contre l'effet des remous, ainsi que contre les divers objets flottants.

- 12 **Banderet**
- 13 Tête d'arc.
- 14 **Banneau**
- 15 Récipient de bois pour transporter un matériau.
- 16 **Batardeau**
- 17 Digue provisoire établie pour mettre à sec un endroit où l'on veut bâtir : on distingue le batardeau simple, formé d'une seule enceinte de pieux ou de palplanches, et le batardeau double, constitué de deux enceintes dont l'intervalle est rempli de matériaux imperméables à l'eau.
- 18 **Battage**
- 19 Lors de la construction ou réparation d'un pont, opération qui a pour but d'enfoncer les pieux en les frappant sur la partie supérieure avec un engin spécifique (sonnette équipée d'un mouton, maillet, etc).
- 20 **Boucharder**
- 21 Travaillé à la boucharde, marteau à tête carrée hérissée de pointes taillées comme un diamant.
- 22 **Bourriquet**
- 23 Civière qui sert à monter du mortier ou des pierres au moyen d'une grue.
- 24 **Boutisse**
- 25 Pierre taillée placée dans un mur de manière à ne montrer qu'une de ses petites faces.
- 26 **Brassières**
- 27 Terme local : bras secondaire.
- 28 **Broteau**
- 29 Îles et bancs de gravier, couverts de saules et d'une végétation semi-aquatique, situés dans le cours du Rhône ou sur ses bords. Les deux orthographes « broteau » ou « brotteau » sont utilisées indifféremment jusqu'à la fin du XIX^e s.
- 30 **Carreau**
- 31 Pierre ou brique posée de chant.
- 32 **Carrure**
- 33 Calibre d'une pièce de bois. Au XVIII^e s., désigne la section ou le diamètre (constatation de fouille).
- 34 **Ceinture**
- 35 Partie extérieure d'une pile ou de sa crèche, constituée de pieux, de palplanches et coiffée de chapeaux.
- 36 **Chablots**
- 37 Terme de maçonnerie ou de marine. Longue corde, de grosseur moyenne servant à hisser une charge.
- 38 **Chantignol (e)**
- 39 Console de bois, placée sous les tasseaux qui soutiennent les pannes d'une charpente.
- 40 **Chapeau**

41 Poutre mortaisée reliant entre eux les pieux de la ceinture de la crèche, la partie supérieure de ceux-ci étant recépée et taillée en tenon après battage.

42 **Chapelet**

43 Terme d'hydraulique : machine composée d'une chaîne sans fin garnie de godets ou de seaux, lesquels se remplissent au bas de leur course et se déversent dans le conduit quand ils sont arrivés en haut.

44 **Chevalet**

45 Support vertical d'un pont de bois. Dans le cas d'un travail de maçonnerie en sous-œuvre, échafaudage servant de support.

46 **Chevile**

47 « Petit morceau de fer ou de bois, rond ou carré, un peu pointu, qui sert à tenir ferme l'assemblage de plusieurs pièces » (Furetière).

48 **Chèvre**

49 Appareil utilisé pour soulever de lourdes charges. La chèvre est en général constituée par deux montants, parfois trois, au sommet desquels se trouve une poulie, et généralement munie d'un treuil.

50 **Choin**

51 Désigne dans le langage des carriers de la région lyonnaise de l'Ain et du Dauphiné, un calcaire dur exploité comme pierre à bâtir. Sur toute l'étendue de son aire d'utilisation, le terme ne désigne pas la même formation géologique : par exemple, les calcaires portlandiens du Bugey et bathoniens de l'île Crémieu sont qualifiés de choins (Savay-Guerraz). Dans le texte 9, il est précisé que la pierre de choin provient de Savoie.

52 **Cintre**

- 53 Appareil de charpente qui soutient une voute, une arcade en construction, jusqu'à ce que la clef de voute soit posée.
- 54 **Clavette**
- 55 Petite cheville plate que l'on place dans l'ouverture d'un boulon, ou d'une grosse cheville pour l'immobiliser.
- 56 **Clé**
- 57 Clé de voûte, pierre sommitale d'une voûte qui, étant plus étroite en bas qu'en haut, maintient toutes les autres pierres composant la voûte. Terme de charpenterie : pièce de bois arc-boutée par deux décharges pour fortifier une poutre.
- 58 **Contrefiche**
- 59 Pièce de bois placée obliquement contre un pan de bois ou autre pièce de bois verticale pour le soutenir.
- 60 **Couchis**
- 61 1- Assemblage de lattes, lattis.
- 62 2- Lit de sable et de terre que l'on étale sur les madriers d'un pont de bois pour asseoir les pavés.
- 63 **Crampon**
- 64 Pièce de métal coudée servant à lier deux blocs de pierre. Les extrémités, coudées à une ou plusieurs pointes, sont généralement ébarbées et scellées au plomb dans la pierre ou la maçonnerie.
- 65 **Crapaudine**
- 66 « *Pièce de métal ou de pierre dans laquelle entre le pivot ou grenouille sur lequel tourne une porte ou quelque fardeau que l'on fait tourner en rond* » (Furetière).
- 67 **Crèche**
- 68 Enceinte de pieux remplie de maçonnerie autour d'une pile de pont.
- 69 **Décharge**
- 70 Diminution de la charge, du poids. Voûte de décharge d'un pont, arc de décharge.
- 71 **Echafaud**
- 72 Assemblage de pièces de bois formant un plancher élevé.
- 73 **Egoutteaux**
- 74 Terme lyonnais ? Récipient servant à transporter les matériaux, assez analogue au banneau.
- 75 **Empattement**
- 76 Terme d'architecture. Epaisseur de maçonnerie qui sert de pied à un mur.
- 77 **Encaissement**
- 78 Enceinte formée par de la charpente.
- 79 **Engin**
- 80 « *Terme général employé pour toute machine servant à élever ou soutenir de gros fardeaux « on le dit particulièrement de cette machine qui sert dans les bâtiments ordinaires à élever les pierres et les poutres* » (Furetière).
- 81 **Entrait**

82 Pièce de bois posée horizontalement au dessus des poteaux d'un cintre servant à construire une voûte ou une arcade.

83 **Entretoise**

84 Terme de charpenterie. Pièces de bois ou de métal qui, assemblées avec les supports verticaux, les relient entre eux et les maintiennent dans un écartement fixe.

85 **Epaulement**

86 Mur qui sert à soutenir ou maintenir des terres ou un remplissage.

87 **Eperon**

88 Ouvrage qui s'avance dans un cours d'eau pour en rompre le courant.

89 **Epuisement**

90 Action de retirer toute l'eau à l'intérieur de l'espace délimité par un batardeau.

91 **Équarrissage**

92 Etat d'une pierre ou d'une pièce de bois équarrie, c'est-à-dire taillée à angles droits. Exemple : cette solive a 6 pouces sur 9 d'équarrissage.

93 **Essemiller**

94 Piquer les pierres avec un marteau à deux pointes.

95 **Estrier**

96 « *En termes de charpenterie est une pièce de fer plate qui accole et embrasse une poutre ou un tirant pour l'attacher plus fermement à un poinçon* » (Furetière).

97 **Étançonner**

98 Soutenir par des étançons, pièces de bois servant à soutenir un mur ou des terres.

99 **Extradossé**

100 Qui a un extrados, c'est-à-dire la surface extérieure d'une voûte ou d'un arc.

101 **Fascine**

102 Fagot de branchage.

103 **Fer**

104 Pointe de fer forgé à 2, 3 ou 4 branches, destinée à renforcer l'extrémité inférieure des pieux, pilotis et palplanches.

105 **Ferme**

106 Assemblage de pièces destinées à porter le faîtage, les pannes et les chevrons d'un comble.

107 **Frette**

108 Cercle, lien ou barre de fer, qu'on aplatit sur deux pièces de bois qu'on veut attacher ensemble, ou sur une seule qu'on veut renforcer.

109 **Gobeter**

110 Jeter du mortier ou du plâtre avec la truelle et passer le plat de la truelle (ou de la main) dessus pour le faire entrer dans les joints.

111 **Grenouille**

112 Voir crapaudine.

113 **Gruau**

114 « Est aussi une machine pour élever des pierres ou autres fardeaux qui n'est différente de l'engin qu'en ce que son fauconneau ou sa plus haute pièce de bois a plus d'extension et paraît une petite grue » (Furetière).

115 **Grue**

116 « Est aussi une machine pour élever des pierres dans les grands bâtiments. Elle est composée d'une flèche appuyée par huit arcbutants sur la pointe ou pivot de laquelle tournent plusieurs pièces de bois attachées ensemble qui font un long col, qui porte la pierre en plusieurs endroits du bâtiment. Le fardeau s'élève par le moyen d'une tour où est attaché le câble qui se meut par une roue dans laquelle on fait marcher un manœuvre » (Furetière).

117 **Hérisson**

118 Terme de mécanique. Se dit des roues dentées dont les dents d'engrenage (à alluchons) sont posées obliquement comme celle de la vis sans fin.

119 **Hoyau**

120 Petite houe à lame forte aplatie et taillée en biseau, employée au défoncement des terrains.

121 **Libage**

122 Gros moellon dur grossièrement équarri dont on se sert pour les fondations d'un mur, ou destiné à être noyé dans l'épaisseur d'un mur

123 **Lierne**

124 Pièce de bois liée à d'autres pièces de bois servant à augmenter la rigidité de la structure.

125 **Ligne**

126 Unité de mesure correspondant à 2,25 mm (mesure de Paris). La ligne est la douzième partie du pouce (voir métrologie).

127 **Limande**

128 Pièce de bois plate étroite et de peu d'épaisseur généralement employée pour en renforcer une autre.

129 **Madrier**

130 Planche de bois de forte section ; très épaisse ; poutre.

131 **Main de fer**

132 Voir tirant.

133 **Moise**

134 Terme de charpenterie. Pièces de bois plates assemblées deux par deux par des boulons, servant à maintenir la charpente.

135 **Moulin à cheval**

136 Machine servant à épuiser l'eau dans les batardeaux.

137 **Mouton**

138 Charge de bois ou de pierre actionnée par la sonnette et utilisée pour enfoncer des pieux dans le sol.

139 **Palée**

140 Rang de pieux qu'on enfonce en terre suivant le fil de l'eau pour soutenir les poutres d'un pont de bois.

141 **Palplanche**

142 Madrier pointu (taillé en bec de flûte) enfoncé dans un cours d'eau pour former barrage. Les palplanches sont clouées sur une poutre (chapeau), elle-même posée sur des pieux espacés.

143 **Patin**

144 Toute pièce de bois (de fer), servant à soutenir. Voir pilotis.

145 **Perré**

146 Revêtement en pierres sèches qui protège un ouvrage. Mur de soutènement pour réduire les talus des remblais. Des perrés sont souvent établis aux abords des ponts pour que le clapotis de l'eau ne ronge pas les terres qui garantissent les culées.

147 **Pied**

148 Unité de mesure correspondant à 0,325 m (mesure de Paris). Un pied vaut 12 pouces (voir métrologie).

149 **Pilotis ou pieux (ou « paux » ou « paulx »)**

150 Pièce de bois que l'on enfonce dans le sol et sur lequel on établit un plancher (plate-forme) destiné à supporter les ouvrages de maçonnerie. Si le terrain de fondation se trouve recouvert d'une couche de terrain perméable et compressible assez consistante pour que les pilotis s'y fichent solidement, ceux-ci ont pour fonction de reporter la charge de la construction sur ce terrain solide. Lorsque le terrain est indéfiniment compressible, les pilotis sont alors employés pour créer artificiellement un sol plus résistant que le sol naturel. On garnit généralement la pointe des pilotis d'un fer ou sabot en fer forgé. Les pilotis ou pieux de faible dimension sont enfoncés à la masse de bois ou de fer manœuvrée à bras ; ceux de dimension importante sont enfoncés à la sonnette. Les pilotis sont ensuite recépés. Les pilotis sont généralement reliés par des chapeaux parallèles, eux-mêmes assemblés perpendiculairement à mi-bois par des racineaux ou patins, l'ensemble formant un grillage. On établit enfin sur le tout un plancher de madriers jointifs (plate-forme) sur lequel on pose la première assise de maçonnerie. Une autre solution consiste à dégager les têtes des pilotis et à les noyer dans un massif de béton sur lequel on posera la première assise.

151 **Plate-bande**

152 Bande de fer plat dont on recouvre les poutres.

153 **Plate-forme**

154 Plancher jointif composé de madriers et reposant sur la tête des pieux.

155 **Platelage**

156 Plancher en charpente, avec ou sans clé dans les joints.

157 **Plinthe**

158 Assise continue qui, dans le cas d'un pont fait saillie sur le nu des têtes du pont.

159 **Poinçon**

160 Pièce de bois placée verticalement servant à l'assemblage des fermes dans une charpente ou à celui des courbes dans un cintre.

161 **Pouce**

162 Unité de mesure correspondant à 27,07 mm (mesure de Paris). Un pouce vaut 12 lignes.
Le pouce est la douzième partie du pied (voir métrologie).

163 **Queue**

164 Equivalent de boutisse : « *Grosses pierres qui servent à faire des liaisons en dedans des murs qu'on appelle autrement boutisses* » (Furetière). Aussi utilisé pour désigner la partie arrière de la boutisse.

165 **Racineau**

166 Voir pilotis.

167 **Radeau**

168 Train de bois que l'on fait descendre par flottage sur un cours d'eau.

169 **Radier**

170 Maçonnerie en béton sur laquelle sont établies les piles d'un pont, ou espace maçonné entre les piles d'un pont pour empêcher les affouillements.

171 **Recéper**

172 Recouper un pieu et le mettre à niveau.

173 **Renard**

174 1- « *En matière de canaux se dit des trous ou fentes qui se trouvent dans le terrain par où se perd l'eau, et des terres qui ne retiennent point l'eau.* »

175 2- « *En termes de maçonnerie, est une espèce de niveau ou de pièce attaché à une ficelle qui sert au maçon à élever des murs à plomb.* » (Furetière).

176 **Rouet**

177 Se dit de la petite roue attachée sur l'arbre d'un moulin, « *parallèlement on le dit de toutes les roues dentées dont les dents ou alluchons (dents d'engrenage) sont posées à plomb.* » (Furetière).

178 **Rouleau**

179 Pièce de bois qu'on met sous les grosses machines pour faciliter leur mouvement.

180 **Sablière**

181 Pièce de bois sur laquelle reposent soit les chevrons de la charpente, soit le pied d'étais.

182 **Sabot**

183 Voir fer.

184 **Sapine**

185 1-Sorte de benne.

186 2-Bateau employé sur le Rhône pour le transport des matériaux de construction (sable).

187 **Sommier**

188 1-Grosse pierre, qui supporte la retombée de la voute.

189 2-Pièce de bois de moyenne grosseur entre la solive et la poutre.

190 **Sonnette**

191 Machine qui sert à enfoncer les pilotis, en élevant (à l'aide de cordes) et en laissant tomber brusquement sur la tête de chaque pilotis un bloc très pesant.

192 **Tablier**

193 Ensemble des poutres et des planches qui forme le plancher d'un pont.

194 **Tenon**

195 1-Extrémité d'une pièce de métal ou de bois taillée de manière à s'ajuster dans une entaille ou mortaise.

196 2-En maçonnerie, saillie ronde ou carrée pratiquée dans le bout d'une dalle pour entrer en encastrement dans une entaille faite dans le joint de la suivante.

197 **Tillac**

198 Terme de marine : le plus haut pont du navire sur lequel sont les matelots pour les manœuvres.

199 **Tirant**

200 Pièce de fer plat ancrée dans la maçonnerie d'un côté, et de l'autre à un pieu ou un chapeau, destinée à empêcher l'écartement de celui-ci.

201 **Toise**

202 Unité de mesure correspondant à 1,949 m (mesure de Paris) ou 2,55 m (mesure de Lyon).

203 **Tourillon**

204 Pièce cylindrique servant d'axe. Toujours accouplés deux à deux, axe horizontal.

205 **Traille**

206 Câble tendu d'une rive à l'autre le long duquel se déplace une embarcation servant de bac.

207 **Traverses**

208 Pièces de bois posées en travers pour renforcer certains ouvrages de menuiserie et de charpente. Dans le texte, on rencontre également les termes « trabs » ou « tragit ».

209 **Travons**

210 « *Au XVIII^e s. siècle, chapeau qui couronne la file d'une palée de pont et qui porte les poutrelles des travées* » (Littré).

211 **Vannage**

212 Coffrage constitué de fortes planches clouées sur des pieux qu'on emploie au lieu des palplanches. Les vannages forment une enceinte à peu près jointive derrière laquelle on établit un massif de béton.

213 **Verrin**

214 « *Machine qui sert à élever de gros fardeaux. Elle est composée de deux pièces de bois dans lesquelles entrent deux vis très fortes, à la manière des presses de relieurs* » (Furetière)

215 **Vindas**

216 Treuil vertical qui se manipule à l'aide de leviers horizontaux croisés.

217 **Voussoir**

218 Pierre taillée en coin tronqué par le bas qui entre dans la construction d'une voûte ou d'un arc.

219 **MÉTROLOGIE**

- 220 Deux systèmes de mesures fonctionnent conjointement dans la région lyonnaise et sont indifféremment utilisés dans les documents concernant le pont de la Guillotière (Lauradoux 1812).
- 221 **Mesure de Lyon :**
- 222 toise de Lyon = 2,558 m = 7 1/2 pieds de Lyon
pied de Lyon = 0,342 m, pouce de Lyon = 0,028 m
ligne de Lyon = 0,002 m.
- 223 **Mesure de Paris ou de France :**
- 224 toise de Paris = 1,949 m = 6 pieds de Paris
pied de Paris = 0,324 m, pouce de Paris = 0,027 m
ligne de Paris = 0,0225 m.

Bibliographie

La bibliographie établie par J. MESQUI pour sa thèse *Le pont en France avant le temps des ingénieurs*, Paris 1986, a été largement utilisée dans cette étude.

Alexandre 1987 : ALEXANDRE (P.). - *Le climat en Europe au Moyen-Age*. EHESS, Paris, 1987, 827 p.

Audin 1954 : AUDIN (A.). - Inscriptions latines découvertes à Lyon, dans le pont de la Guillotière. *Revue d'Etudes Anciennes*, tome 56 n° 3 et 4, 1954, pp. 297-346.

Bouvier 1984 : BOUVIER (A.) et MONET-MORINE (E.). - *Inventaire des mottes castrales dans le Velin*. Mémoire de Maîtrise, Université Lyon II, 1984, 2 vol, multigraphiés.

Bravard 1987 : BRAVARD (J.-P.). - *Le Rhône ; du Léman à Lyon*. Lyon, La Manufacture, 1987, 451 p.

Bravard : BRAVARD (J.-P.). - La métamorphose des rivières des Alpes françaises à la fin du Moyen-Age et à l'époque moderne. *Bulletin de la Société Géographique de Liège*, 25, pp. 145-157.

Champion 1861 : CHAMPION (M.). - *Les inondations en France depuis le VI^e s. jusqu'à nos jours*, Paris, 1861, 6 tomes en 3 vol., 3 000 p.

Croze 1924 : CROZE (A.). - *Histoire du Grand Hôtel-Dieu de Lyon, des origines à 1900*. Lyon, 1924, 461 p.

Dérens 1986 : DERENS (J.). - Le plan de Paris par TRUSCHET et HOYAU, 1550, dit plan de Bâle. *Cahiers de la Rotonde* n° 9, Paris, Rotonde de la Villette, 1986, 88 p.

Desbat 1982 : DESBAT (A.). - Lyon et ses fleuves dans l'antiquité. *Lyon au fil des fleuves*, ELAC, Lyon, 1982, pp. 29-37.

Diderot 1771 : DIDEROT (D.) et D'ALEMBERT (J.). - *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers*. Recueil de planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts mécaniques avec leur explication, Paris, Cercle du livre précieux, 1964, 12 vol.

Durdilly 1974 : DURDILLY (P.). - *Documents linguistiques de la France (série franco-provençale)*, tome II (documents linguistiques du Lyonnais 1225-1425). Paris, CNRS, 1974-1975.

Furetière 1690 : FURETIERE (A.). - Dictionnaire Universel, Paris, 1690.

Gonthier 1978 : GONTHIER (N.). - *Lyon et ses pauvres au Moyen-Age (1350-1500)* Lyon, Ed. l'Hermès, 1978.

Guigue 1867 : GUIGUE (M.-C.). - *Obituarium Lugdunensis Ecclesie. Nécrologie des personnages illustres bienfaiteurs de l'Eglise métropolitaine de Lyon du IV^e au XV^e*, Lyon, 1867.

Guigue 1876 A : GUIGUE (M.-C.). - Privilèges, franchises, libertés et autres titres de la Commune. *Cartulaire municipal de la Ville de Lyon*. Recueil formé au XIV^e s. par Etienne de Villeneuve, Lyon, 1876.

Guigue 1876 B : GUIGUE (M.-C.). - Recherches sur Notre-Dame de Lyon, hôpital fondé au VI^e s. par le roi Childebert et la reine Ultrogothe. *Origine du grand pont de la Guillotière et du grand Hôtel-Dieu*, Lyon, N. Schevring, 1876, 202 p.

Guigue 1882 : GUIGUE (M.-C.). - *Registres consulaires de la Ville de Lyon*, Lyon, 1882.

Guigue 1885 : GUIGUE (M.-C.) et CHARPIN-FEUGEROLLES (Cte de). - *Grand cartulaire de l'Abbaye d'Ainay*, Lyon, 1885, 2 vol.

Guigue 1886 : GUIGUE (M.-C. et G.). - Origines du pont de la Guillotière à Lyon. *Bibliothèque Historique du Lyonnais*, Lyon, 1886.

Kleinclausz 1939 : KLEINCLAUSZ (A.). - *Histoire de Lyon*, Lyon, 1939.

Lauradoux 1812 : LAURADOUX (F.). - *Comptes faits ou tableaux comparatifs des anciens poids et mesures usités dans le département du Rhône avant le système métrique*, Lyon, 1812.

Le Roy-Ladurie 1983 : LE ROY-LADURIE (E.). - *Histoire du climat depuis l'an mil*, Paris, Flammarion, 1983.

Martin 1905 : MARTIN (Abbé J.-B.). - *Conciles et bullaires du diocèse de Lyon, des origines à la réunion de la France en 1312*, Lyon, 1905.

Mesqui 1986 : MESQUI (J.). - *Le pont en France avant le temps des ingénieurs*, Paris, 1986.

Mesqui 1987 : MESQUI (J.). - A la découverte des ponts anciens. *Archéologie médiévale*, XVII, 1987, pp. 67-91.

Orcel 1985 : ORCEL (A.). - Etat des chronologies en 1985 dans : *Gruppo di lavoro per la dendrochronologia. Groupe de travail pour la dendrochronologie*, Dendrochronologia 3, Archeonatura. Editions Verona, 1985, pp. 111-119.

Orcel 1985 : ORCEL (Ch. et A.). - Analyse dendrochronologique de bois provenant du château d'Anse (Rhône) dans : *Anse, château des Tours, 5 ans de recherches*. Rapport archéologique préliminaire de la région Rhône-Alpes. Direction des Antiquités Historiques de Rhône-Alpes, Lyon, 1985, p. 111.

Orcel 1985 : ORCEL (Ch. et A.). - Etat des recherches en mars 1985 dans : *Gruppo di lavoro per la dendrochronologia. Groupe de travail pour la dendrochronologie*, Dendrochronologia 3, Archeonatura. Editions Verona, 1985, pp. 153-176.

Orcel 1985 : ORCEL (Ch. et A.). - Etude et datation d'une structure en bois. Un caniveau de la période romaine du site de Gorge de Loup à Lyon (F). Aspect dendrochronologique dans : *Le bois et la forêt en Gaule et dans les provinces voisines*. In *Caesarodunum XXI*, Actes du colloque. Editions Errance. Université de Tours, 1985, pp. 170-181.

Orcel 1985 : ORCEL (A. et Ch.) et DONATI (P.). - La référence dendrochronologique du mélèze pour le territoire Tessinois et ses implications dans les Alpes dans : *Méthodes de conservation des biens culturels*, Programme National de Recherche, 16. Bulletin 3/1986, 1985, pp. 19-21.

Orcel 1985 : ORCEL (Ch. et A.). - La dendrochronologie dans : *L'archéologie et ses méthodes*. Prospection, fouille, analyse, restauration. Edition Horvath, Roanne, 1985, pp. 231-239.

Paradin de Cuyseaulx 1573 : PARADIN de CUYSEAULX (G.). - *Mémoires de l'histoire de Lyon*, Lyon, 1573.

Perronet 1987 : PERRONET (J.R.). - *Construire des ponts au XVIII^e siècle*. Presse de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1987.

Rocques : ROCQUES (C.). - La démolition du vieux pont de la Guillotière et sa reconstruction en ouvrage moderne aux abords dégagés. *Construction*, XIV, 5, pp. 131-137.

Rossiaud 1972 : ROSSIAUD (J.). - Les Meynier alias Lyèvre, riveyrends, nauchiers et marchands de Lyon. Contribution à l'étude des voituriers par eau. *Mélanges offerts à Jean Tricou*, Lyon, 1972.

Rossiaud 1978 : ROSSIAUD (J.). - Les haleurs du Rhône au XVe s. Les transports au Moyen Age. *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest*, 85,2, 1978.

Sachet 1914 : SACHET (A.). - *Le pardon annuel de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre à Saint-Jean de Lyon*, I : 1392-1790, Lyon, 1914-1918.

Salmon 1976 : SALMON (G.). - *Bateaux et bateliers sur Rhône et Saône : un voyage lexical en domaine franco-provençal au Moyen Age*. Revue *Sénéfiance*, n° 2, 1976, Aix-en-Provence.

Saunier 1969 : SAUNIER (J.). - Le pont de la Guillotière, ancienne frontière du Dauphiné. *Rive Gauche*, 29 juin 1969.

Savay-Guerraz : SAVAY-GUERRAZ (H.). - Le calcaire portlandien du Jura dans l'Antiquité. *Actes du Colloque National des Sociétés Savantes*. Avignon, avril 1990, à paraître.

Steyert 1897 : STEYERT (A.). - *Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes*, Lyon, 1897, 3 tomes.

Wuilleumier 1963 : WUILLEUMIER (P.). - *Inscriptions Latines des trois Gaules*. XVIIe supplément à *Gallia*, Paris, 1963, CNRS.

Crédits

Dessins :

- 1 SEMALY : fig. 6
 C. Plantevin, M.-N. Baudrand : fig. 7, 13, 16
 F. Lecouturier, M.-N. Baudrand : fig. 12
 Équipe archéologique, M.-N. Baudrand : fig. 19, 21, 25, 28, 31
 Drand, J.-P. Bravard : fig. 27
 Archéolabs: fig. 36
 J.-O. Guilhot: fig. 23, 44
 C. Plantevin, J.-O. Guilhot: fig. 52, 63
 F. Lecouturier: fig. 61, 62, 64, 65
 P. André et F. Lecouturier : fig. 55
 P. André : fig. 20, 24, 26, 29, 32, 56, 66
 C. Dormoy : fig. 57

Clichés photographiques :

- 2 SEMALY : fig. 1, 2, 8, 43
 Équipe archéologique : fig. 9, 15, 18, 22, 30, 33, 34, 41, 54, 58
 A.M.L. : fig. 4, 10, 11, 14, 38, 45, 60
 Michalet : fig. 5
 C. Thioc : fig. 42, 47, 50, 53, 46
 F. Leyge: fig. 35, 48
 J.-O. Guilhot: fig. 17, 44, 51
 A.D.R.: fig. 39
 B.M.L.: fig. 40
 C.R.D.P.: fig. 37, 49
 M.-N. Baudrand, J.-O. Guilhot, M.-O. Mandy, C. Plantevin: dépliant noir et blanc
 P. André , C. Dormoy, J.-O. Guilhot : dépliant couleur
 H. Ozil, BOOPS : photos de couverture et page 6